


コブリスの各種機能、調査における 確認及び注意事項について

一般財団法人 日本建設情報総合センター
建設副産物情報センター

コブリス利用のフロー




目次

1. コブリスと建設リサイクル報告様式
2. 提出書類の確認
3. 工事データの確認
4. データの検索
5. 複数年度工事の一例
6. 省令改正による改良

1. コブリスと建設リサイクル報告様式

	コブリス	建設リサイクル報告様式 (エクセル)
利用方法	インターネット	ダウンロード
帳票作成	○	○
チェックリスト作成	○	×
帳票提出方法 (下図参照)	提出不要。システム内で完結。	別途登録が必要。 受注者→発注者→とりまとめ担当



2. 提出書類の確認

【工事受注者が提出した、確認が必要な書類】

- 施工計画書作成時（変更時）
 - ① 工事登録証明書
 - ② 再生資源利用[促進]計画書

- 施工完了時
 - ① 工事登録証明書
 - ② 再生資源利用[促進]実施書

※計画時、完了時とも確認箇所は同じ。

2. ①工事登録証明書

建設業許可番号：国土交通大臣（一般）999981 (株)〇〇建設 殿	作成日：2024年08月27日 工事ID：8177607
「建設業許可番号」 「受注者名」	一般財団法人 日本建設情報総合センター 
建設副産物情報交換システム工事登録証明書 (計画・実施)	
本証明書は、下記の工事が2024年08月27日現在、建設副産物情報交換システムに登録されていることを証明するものです。	
記	
工事概要	
調査区分	: 計画・実施
発注機関	: 副産物センター メンテナンス3
請負会社名	: (株)〇〇建設
会社所在地	: 東京都港区赤坂7丁目10番20号
工事名	: 【テスト】〇〇舗装改良工事1
工事場所	: 東京都港区赤坂7丁目10番20号
工期	: 2024年04月01日 ~ 2024年08月30日
請負金額	: 100,000,000円(税込)

間違いがないか確認

「調査区分」の表示
➤ 施工計画書作成時
「計画のみ」
➤ 施工完了時
「計画・実施」
※ 「実施のみ」は
計画が未登録

2. ②再生資源利用[促進]計画書(実施書)表面

「様式名」

「工事ID」
証明書との整合

1 / 2

建設副産物情報交換システム 工事ID: 8177607

様式1 再生資源利用実施書 ー建設資材搬入工事用ー 「建設リサイクルガイドライン」、「建設リサイクル法第18条再生資源化報告」対応版

1. 工事概要		建設資材搬入工事用	
発注機関名	副産物センター メンテナンス 3	発注機関コード	9 9 9 9 3
発注機関住所	東京都中央区本町2丁目10番20号	TEL	03-1234-5678
工事名	【テスト】〇〇舗装改良工事	工事種別コード	4
工事現場住所	東京都中央区本町2丁目10番20号	住所コード	4
工事概要	工事概要 工事概要 工事概要		

「工事概要」

2. 建設資材利用実施

建設資材搬入工事用				建設資材搬入工事用				建設資材搬入工事用				建設資材搬入工事用			
分類	小分類	規格	単位	数量	再資源化率	再資源化率	再資源化率	再資源化率	再資源化率	再資源化率	再資源化率	再資源化率	再資源化率	再資源化率	再資源化率
コンクリート	1	普通コンクリート	m ³	10,000	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	2	高強度コンクリート	m ³	5,000	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	3	軽量コンクリート	m ³	5,000	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	4	その他	m ³	5,000	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
アスファルト	1	普通アスファルト	m ³	10,000	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	2	高強度アスファルト	m ³	5,000	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	3	軽量アスファルト	m ³	5,000	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	4	その他	m ³	5,000	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
その他	1	その他	m ³	10,000	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	2	その他	m ³	5,000	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	3	その他	m ³	5,000	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	4	その他	m ³	5,000	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

「建設資材利用」

施工計画書作成時：「2. 建設資材利用計画」
施工完了時：「2. 建設資材利用実施」

JALCIC

「工事ID」
証明書との整合

建設副産物情報交換システム 工事ID: 8177607

掘削工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。

2. 建設副產物搬出実施

「建設副產物搬出」

8

JACIO

	km			20,000	高山草
	km				高山草
3	km	4		20,000	高山草
	km				高山草
3	km	6		8,000	高山草

※ 要注意 ※

- 9

2. 要注意事項【搬出先の種類】コードの定義

※国土交通省のリサイクルホームページ「建設副産物実態調査」各種要領等『利用量・搬出先調査 記入要領』より

建設廃棄物の場合																										
コード	具体的説明																									
1 売却	搬出工事の請負会社が建設廃棄物(発生時点)を売却してその代価を得た場合(有価物)																									
2 他の工事現場	廃棄物処理法に規定された「再生利用指定制度」(個別指定制度、一般指定制度、大臣認定)を活用して、建設廃棄物を必要とする工事(公共、民間は問わない)へ搬出(売却は除く)																									
3 広域認定制度による処理	廃棄物処理法に規定された「広域認定制度」を活用して、当該製品の製造、加工、販売等の事業を行う者が適正な処理を行った場合																									
4 中間処理施設(再資源化施設: 合材プラント)	アスファルト・コンクリート塊を破砕処理し、再生アスファルト 合材用骨材として利用している合材プラント																									
5 中間処理施設(再資源化施設: 合材プラント以外)	建設廃棄物の破砕、脱水等の再生・再資源化処理をする中間処理施設への搬出で、以下に例を示す。 <table border="1"><thead><tr><th>建設廃棄物の種類</th><th>施設の種類の</th><th>主な再生材</th></tr></thead><tbody><tr><td>アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊(がれき類)</td><td>建設廃材処理施設(アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊の破砕施設)</td><td>再生碎石</td></tr><tr><td>建設発生木材(木くず)</td><td>チップ化施設、選別施設処理施設</td><td>木材チップ</td></tr><tr><td>建設汚泥</td><td>汚泥処理施設(汚泥の脱水、天日乾燥、汚泥の焼成施設等)</td><td>流動化処理土 改良建設汚泥</td></tr><tr><td>廃プラスチック</td><td>廃プラスチック処理施設(ペレット化、油化、溶融固化等)</td><td>ペレット、再生油、固形燃料</td></tr><tr><td>廃塩化ビニル管・継手</td><td>廃塩化ビニル管・継手処理施設</td><td>塩化ビニル管</td></tr><tr><td>廃石膏ボード</td><td>廃石膏ボード処理施設</td><td>石膏ボード</td></tr><tr><td>混合状態の廃棄物(建設混合廃棄物)</td><td>選別施設</td><td>土砂、コンクリート塊、木くず、廃プラ等の単品</td></tr></tbody></table>		建設廃棄物の種類	施設の種類の	主な再生材	アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊(がれき類)	建設廃材処理施設(アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊の破砕施設)	再生碎石	建設発生木材(木くず)	チップ化施設、選別施設処理施設	木材チップ	建設汚泥	汚泥処理施設(汚泥の脱水、天日乾燥、汚泥の焼成施設等)	流動化処理土 改良建設汚泥	廃プラスチック	廃プラスチック処理施設(ペレット化、油化、溶融固化等)	ペレット、再生油、固形燃料	廃塩化ビニル管・継手	廃塩化ビニル管・継手処理施設	塩化ビニル管	廃石膏ボード	廃石膏ボード処理施設	石膏ボード	混合状態の廃棄物(建設混合廃棄物)	選別施設	土砂、コンクリート塊、木くず、廃プラ等の単品
建設廃棄物の種類	施設の種類の	主な再生材																								
アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊(がれき類)	建設廃材処理施設(アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊の破砕施設)	再生碎石																								
建設発生木材(木くず)	チップ化施設、選別施設処理施設	木材チップ																								
建設汚泥	汚泥処理施設(汚泥の脱水、天日乾燥、汚泥の焼成施設等)	流動化処理土 改良建設汚泥																								
廃プラスチック	廃プラスチック処理施設(ペレット化、油化、溶融固化等)	ペレット、再生油、固形燃料																								
廃塩化ビニル管・継手	廃塩化ビニル管・継手処理施設	塩化ビニル管																								
廃石膏ボード	廃石膏ボード処理施設	石膏ボード																								
混合状態の廃棄物(建設混合廃棄物)	選別施設	土砂、コンクリート塊、木くず、廃プラ等の単品																								
6 中間処理施設(サーマルリカバリー)	建設廃棄物を熱源として利用し熱回収(サーマルリカバリー)する中間処理施設への搬出で、以下に例を示す。 <table border="1"><tbody><tr><td>建設発生木材</td><td>燃料化施設を有する建設発生木材処理施設 例: バイオマス発電施設、セメント工場</td></tr></tbody></table>		建設発生木材	燃料化施設を有する建設発生木材処理施設 例: バイオマス発電施設、セメント工場																						
建設発生木材	燃料化施設を有する建設発生木材処理施設 例: バイオマス発電施設、セメント工場																									
7 中間処理施設(単焼却)	建設発生木材(木くず)又は建設混合廃棄物で、再生利用(熱回収を含む)を行わず、単焼却、減容化のみ行う中間処理施設への搬出で、以下のもの。 <table border="1"><tbody><tr><td>建設発生木材(木くず)</td><td>チップ化施設、選別施設及び燃料化施設のいずれも有しない処理施設 例: 木くずの単焼却施設</td></tr><tr><td>建設混合廃棄物</td><td>選別施設及び燃料化施設のいずれも有しない処理施設 例: 建設混合廃棄物の単焼却施設、減容化施設</td></tr></tbody></table>		建設発生木材(木くず)	チップ化施設、選別施設及び燃料化施設のいずれも有しない処理施設 例: 木くずの単焼却施設	建設混合廃棄物	選別施設及び燃料化施設のいずれも有しない処理施設 例: 建設混合廃棄物の単焼却施設、減容化施設																				
建設発生木材(木くず)	チップ化施設、選別施設及び燃料化施設のいずれも有しない処理施設 例: 木くずの単焼却施設																									
建設混合廃棄物	選別施設及び燃料化施設のいずれも有しない処理施設 例: 建設混合廃棄物の単焼却施設、減容化施設																									
8 廃棄物最終処分場	(廃棄物処理法で規定された)海面型最終処分場(安定型、管理型、遮蔽型)への搬出																									
9 廃棄物最終処分場	(廃棄物処理法で規定された)内陸型最終処分場(安定型、管理型、遮蔽型)への搬出																									

建設発生土の場合	
コード	具体的説明
1 売却	搬出工事の請負会社が建設発生土を売却してその代価を得た場合
2 他の工事現場(内陸)	内陸の建設発生土を必要とする工事(公共、民間は問わない)への搬出(売却は除く) 例: 埋め戻し、盛土、路盤材、池沼の埋立、宅地造成、土地改良等
3 他の工事現場(海面)	海面埋立工事、海岸・海浜事業等
4 土質改良プラント(国登録ストックヤード)	土質改良プラントへの搬出(再利用される工事予定の有無にかかわらず) ※国登録ストックヤードについては、下表参照
5 土質改良プラント(国登録ストックヤード以外)	
6 スtockヤード(工事予定地を含む)(再利用の目的がある場合)(国登録ストックヤード)	工事計画及び事業計画等(農地の高上げ、宅地造成、災害用の備蓄も含む)がある予定地(仮置場)へ搬出した場合 建設発生土の一時保管場所(仮置場)、中継施設、積換施設への搬出で、再利用の目的がある場合 ※国登録ストックヤードについては、下表参照
7 スtockヤード(工事予定地を含む)(再利用の目的がある場合)(国登録ストックヤード以外)	
8 スtockヤード(工事予定地を含む)(再利用の目的がない場合)(国登録ストックヤード)	建設発生土の一時保管場所(仮置場)、中継施設、積換施設への搬出で、再利用の目的がない場合 ※国登録ストックヤードについては、下表参照
9 スtockヤード(工事予定地を含む)(再利用の目的がない場合)(国登録ストックヤード以外)	
10 採石場・砂利採取跡地等復旧事業	碎石や砂利を採取した窪地等の跡地を復旧(埋め戻し)するために搬出した場合
11 廃棄物最終処分場(覆土としての受入)	廃棄物処理法で規定された最終処分場の覆土として搬出した場合
12 廃棄物最終処分場(覆土以外の受入)	廃棄物処理法で規定された最終処分場(覆土以外)へ搬出した場合
13 土捨て場・残土処分場	公共、民間を問わず建設発生土受入地(土捨て場・残土処分場)へ搬出した場合

コード	具体的説明
国登録ストックヤード	資源有効利用促進法省令の改正により、令和5年5月より登録スタートした「ストックヤード運営事業者登録制度」に登録したストックヤード
国登録ストックヤード以外	上記の「ストックヤード運営事業者登録制度」に登録していないストックヤード

は、リサイクル率に計上されません。

3. 工事データの確認

【工事受注者が登録したデータの確認】

1. 工事データ確認の手順

システム入口→工事検索→工事一覧→
→対象工事の確認（概要、資材利用、副産物搬出）

2. 工事データ確認の注意点

【工事データのエラーチェック】

3. チェックリストの利用

3.1 工事データ確認の手順【システム入口1】

建設副産物情報センター JACIC 一般財団法人 日本建設情報総合センター

HOME 副産物システム IN 発生土システム IN ユーザ情報変更・申込 よくある質問FAQ

サイト内検索 Google 提供 クリック

2024/06/12 副産物・発生土システムを全面的にリニューアル
副産物・発生土システムを全面的にリニューアル
～「コブリス・プラス」として2025年5月にサービス開始予定～

2024/08/06 【重要】お問合せの電話番号が変わります。
・2024年8月13日（火）9:30から、お問い合わせの電話番号が、以下の番号に変わります。
03-6261-4324
・これまでの電話番号は、2024年8月9日（金）17:30以降は通じません。
・8月13日（火）以降のお問い合わせは、上記電話番号もしくはE-mail（メールアドレス：
recycle@jacic.or.jp）にてお願い致します。

2024/01/15 【重要】令和6年度能登半島地震の被災地に対するJACICによる支援について

2023/12/20 プライバシーポリシーを策定しました。

2023/11/14 利用規約を改定しました。2024年度からのご利用については、新しい利用規約が適用されます。

お問い合わせいただく前に
「よくある質問FAQ」、「操作マニュアル」、「コブリス基本操作紹介動画」をご覧ください。

なお、電話が混雑し、お待たせすることが想定されます。
以下のお問い合わせフォームもご活用ください。
電話番号の入力間違いにお気をつけください。

お問い合わせフォーム

～コブリス基本操作紹介動画～
お使いいただく前に
コブリスを使うには、
「ユーザID」と「パスワード」が必要です。
お手元がない場合は工事の登録はできません。
登録には工期や資材の数量等の工事情報が必要の為、
予め工事情報を準備しておくことをお勧めします。
コブリスは、
マイクロソフト エッジ もしくは、
グーグル クローム でご使用ください。
ご不明な点についてはFAQで解決できることがあります。
お困りの際は、FAQやマニュアルをご覧ください。

お知らせ

2024/04/19 副産物・発生土システム 継続手続き
されていないユーザの皆様はシステム利用停止を行いました - 工事発注者・排出
事業者

メンテナンス情報

※現在、予定されているメンテナンス情報はございません。
⇒過去のメンテナンス情報

お役立ち情報

システム入口

1. HP
2. ログイン

工事検索

1. メニュー
2. 検索

工事一覧

1. 工事一覧

対象工事の確認

1. 工事概要
2. 資材利用
3. 副産物搬出

3.1 工事データ確認の手順【システム入口2】

JACIC 一般財団法人 日本建設情報総合センター

建設副産物情報交換システム ログイン画面

ログイン

ユーザID

パスワード

ログイン

[パスワード変更はこちら](#)

①「ユーザID」「パスワード」を入力

②「ログイン」をクリック

事務局からのお知らせ

お問い合わせいただく前に確認してください。


■ システムが正しく動作しない場合

「建設副産物情報交換システム」「建設発生土情報交換システム」の動作確認環境（ブラウザ）は、以下となります。

- ・ Microsoft Edge
- ・ Google Chrome

システムが正しく動作しない、又はご利用できない場合、お使いのブラウザをご確認ください。
詳しくは[こちら](#)をご覧ください。

■ コピー機能及び印刷機能、データ保存機能



3.1 工事データ確認の手順【工事検索1】

建設副産物情報交換システム

公共工事発注者情報 新規登録 集計機能 調査価格 公開範囲

工事・施設情報

地図検索

工事情報検索
道のり
文字

施設情報検索
道のり
文字

調査価格検索
道のり
文字

リンク
関連情報

▼ よく使う機能

工事検索
自機関の工事確認

施設検索
現場周辺の施設の
種類・距離を検索

地図検索
地図から工事や
処理施設を検索

集計
自機関の合計値を
算出する

調査価格検索
現場周辺の価格を検索

内容確認
修正依頼した排出事業者
から返答があります

▼ ログイン情報

[発]副産物メンテナンス (04)

▼ 各種マニュアル

簡易操作
マニュアル システムの操作方法
作業フロー等々

土質区分表 建設発生土の区分基準
(第1～4種等の分類)

FAQ システムに関する
よくある質問等々

▼ 試験的提供

東京都・神奈川県・埼玉県・
千葉県に限定したプラント情報

土質改良
プラント 建設発生土
受入地

▼ センターからのお知らせ

- 試験的提供に関する提供内容の見直しを行いました。
 - 「アスベスト処理施設」についての提供を終了しました。
 - 「土質改良プラント」「建設発生土受入地」について、詳細施設情報（PDFファイル）の提供を終了しました。
※一覧は引き続き提供しております
- チェックリストによる確認をお願いいたします。
チェックリスト解説書は[こちら](#)をご参照ください。
- マニュアルが刷新されました
マニュアルは[こちら](#)をご確認ください。

「工事検索」をクリック

システム入口

1. HP
2. ログイン

工事検索

1. メニュー
2. 検索

工事一覧

1. 工事一覧

対象工事の確認

1. 工事概要
2. 資材利用
3. 副産物搬出

3.1 工事データ確認の手順【工事検索2】

建設副産物情報交換システム

工事・文字検索条件設定

工事情報検索
道のり
文字

施設情報検索
道のり
文字

調査価格検索
道のり
文字

リンク
関連情報

工事ID ①工事IDで検索

※工事IDを検索条件とした場合は、以下のその他の検索条件は反映されません。

②条件から検索

竣工工期 2024年4月1日から 2025年3月31日まで

場所 指定無し 選択 に立地し以下の条件全てに当てはまる工事を検索します。

調査区分 指定無し

工事種類 指定無し

発注機関 副産物センター メンテナンス3 選択

チェックリストの確認状態 指定無し

閉じる 確定

③「確定」をクリック

システム入口

1. HP
2. ログイン

工事検索

1. メニュー
2. 検索

工事一覧

1. 工事一覧

対象工事の確認

1. 工事概要
2. 資材利用
3. 副産物搬出

3.1 工事データ確認の手順【工事一覧1】

建設副産物情報交換システム

工事一覧 (文字検索)

(4件中1~4件目を表示)

各種書類の印刷 各種書類の印刷(全件データ)

工事情報検索	施設情報検索	調査価格検索	リンク	工事ID	事業所	調査区分	竣工年度	発注機関	工事名	工事種別	工事場所	(地先)	着工	竣工	チェックリストの確認状況	事業所 工事情報	地図	工事情報 更新	工事情報 削除
道のり	道のり	道のり	関連情報	8177607	副産物メンテナンス (17)	実施	2024	副産物センターメンテナンス3	【テスト】〇〇舗装改良工事1	修繕・模様替え(建築)	東京都港区	赤坂7丁目10番20号	2024/04/01	2024/08/30	チェック済み	表示	表示	更新	削除
文字	文字	文字		6294387	副産物メンテナンス (26)	実施	2024	副産物センターメンテナンス3	【テスト】〇〇町〇〇号舗装修繕工事	舗装(道路)	東京都港区	赤坂7丁目10番20号	2024/06/26	2024/07/31	確認待ち	表示	表示	更新	削除
				6196767	副産物メンテナンス (26)	実施	2024	副産物センターメンテナンス3	【テスト】〇〇町〇〇号舗装修繕工事	舗装(道路)	東京都港区	赤坂7丁目10番20号	2024/06/26	2024/07/31	チェック済み	表示	表示	更新	削除
				6294427	副産物メンテナンス (26)	実施	2024	副産物センターメンテナンス3	【テスト】〇〇町〇〇号舗装修繕工事	舗装(道路)	東京都港区	赤坂7丁目10番20号	2024/06/26	2024/07/31	未確認	表示	表示	更新	削除

戻る

項目名をクリックすると、その項目について昇順で並び替えができます

①証明書の工事IDと照合

②工事概要を確認する。
「表示」をクリック

システム入口

1. HP
2. ログイン

工事検索

1. メニュー
2. 検索

工事一覧

1. 工事一覧

対象工事の確認

1. 工事概要
2. 資材利用
3. 副産物搬出

3.1 工事データ確認の手順【対象工事の確認1】

建設副産物情報交換システム

排出事業所・工事基礎情報

情報交換のための特定建設資材等の登録情報 建設リサイクル関連様式の登録情報

事業所・工事基礎情報 再生資材利用(詳細) 建設副産物搬出(詳細) 建設資材利用実績 建設副産物搬出実績 各種書類の印刷

事業所情報

事業所名: 副産物メンテナンス
住所: 〒000-0000 北海道 札幌市 地番
担当者名: 請負太郎
電話番号: 00-0000-0000 FAX番号: 00-0000-0000 E-mail: recycle@jacic.or.jp

工事基礎情報

建設発生土の搬出先計画制度に伴う添付資料

確認結果表 01確認結果表.pdf
土壌汚染対策法等の確認における
工区等を示した図表等 01図表.pdf

調査区分: 計画 ①工事概要を確認
工事ID: 11605013

発注者	受注者
発注機関: 副産物センター メンテナンス1 担当者名: 建設太郎 TEL: 03-1234-5678	法人番号: 99999999999999 加盟団体名: その他の加盟団体又は団体に属さない 請負会社名: (株)〇△建設 フリガナ: マルサンカクケンセツ 代表者氏名: 請負太郎 フリガナ: ワケオイトロウ 建設業許可番号: 国土交通大臣 一般999981号 解体工事業者登録番号: 〒: 107-8416 会社所在地: 東京都港区赤坂7丁目10番20号 〇〇ビル5F TEL: 03-1234-5678 FAX: 03-1234-5678 メールアドレス: testmail@jacic.or.jp 工事責任者: 主任技術者・監理技術者(建設業の場合) 副産物太郎 調査票記入者: 副産太郎

工事概要	新築・増築・解体工事のみ入力
工事名: 〇〇町〇〇号補装修繕工事 工事場所: 埼玉県さいたま市 (地先等): 工事3丁目27番 工事種類: 改良(道路) 工期(開始): 2021年2月3日 請負・自主施工: 請負金額: (税込) 12,340,000 円 工事概要等: 施工条件の内容:	建築面積: m2 延床面積: m2 階数(地上): 階 階数(地下): 階 構造: 用途:

戻る

システム入口

1. HP
2. ログイン

工事検索

1. メニュー
2. 検索

工事一覧

1. 工事一覧

対象工事の確認

1. 工事概要
2. 資材利用
3. 副産物搬出

②建設資材利用の確認 : 「建設資材利用実績」をクリック

③建設副産物搬出の確認 : 「建設副産物搬出実績」をクリック

3.1 工事データ確認の手順【対象工事の確認2】

建設リサイクル関連様式の登録

建設資材利用実施一覧

情報交換のための特定建設資材等の登録情報 建設リサイクル関連様式の登録情報

事業所・工事基礎情報 再生資材利用(詳細) 建設副産物搬出(詳細) 建設資材利用実績 建設副産物搬出実績 各種書類の印刷

工事情報検索 工事情報検索 工事情報検索

コンクリート コンクリート及び鉄 木 材 アスファルト・コンクリート 土 砂 砕 石 塩化ビニル管・継手 石膏ボード その他

コンクリート ①資材利用品目をクリック

実施

(1件中1～1件目を表示)

建設資材(新材を含む全体の利用状況)			左記のうち、再生資材の利用状況				
小分類	利用用途	利用量 (A) (トン)	再生資材の供給元施設、工事等の名称	供給元種類	施工条件内容	再生資材 利用量 (B) (トン)	再生資源 利用率 (B)/(A) *100
規格			供給元の住所(市区町村名)	(地先)	再生資材名称		
再生生コン(その他再生材)	—	10.000	〇	その他	再生生コン(その他再生材)	10.000	100.0
合計		10.000	栃木県日光市		再生生コン(その他再生材)	10.000	100.0

②品目の詳細情報を確認

システム入口

1. HP
2. ログイン

工事検索

1. メニュー
2. 検索

工事一覧

1. 工事一覧

対象工事の確認

1. 工事概要
2. 資材利用
3. 副産物搬出

3.1 工事データ確認の手順【対象工事の確認3】

建設リサイクル関連様式の登録

建設副産物搬出実施一覧

情報交換のための特定建設資材等の登録情報 建設リサイクル関連様式の登録情報

事業所・工事基礎情報 再生資材利用(詳細) 建設副産物搬出(詳細) 建設資材利用実績 建設副産物搬出実績 各種書類の印刷

工事情報検索
道のり
文字

施設情報検索
道のり
文字

調査価格検索
道のり
文字

リンク
関連情報

コンクリート塊 建設木材A アス・コン塊 その他がれき類 建設木材B 建設汚泥 金属くず
廃塩化ビニル管・継手 廃プラスチック 廃石膏ボード 紙くず アスベスト その他 建設混合廃棄物
第一種建設発生土 第二種建設発生土 第三種建設発生土 第四種建設発生土 浚渫土以外の泥土 浚渫土

①副産物搬出品目をクリック

コンクリート塊

実施

(A)発生量(トン)	現場内利用		減量化		(D)現場外搬出量合計	(E)再生資源利用促進量	再生資源利用促進率
(A)=(B)+(C)+(D)	用途	(B)利用量(トン)	改良分(トン)	減量法(C)減量化量(トン)	(トン)	(トン)	((B)+(C)+(E))/(A)*100
30.000	路盤材	10.000	0.000	-	20.000	20.000	100.0%

(2件中1~2件目を表示)

現場外搬出について

搬出先名称		区分	施工条件	搬出先の種類	現場外搬出	
搬出先場所(市区町村名)	搬出先場所(地先)		運搬距離(km)		(D)現場外搬出量(トン)	改良分(トン)
〇〇工事			1.A指定	2.他工事		
新潟県新潟市					10.000	0.000
〇〇工事			1.A指定	2.他工事		
東京都港区	赤坂7丁目10番20号				10.000	0.000

②品目の詳細情報を確認

システム入口

1. HP
2. ログイン

工事検索

1. メニュー
2. 検索

工事一覧

1. 工事一覧

対象工事の確認

1. 工事概要
2. 資材利用
3. 副産物搬出

3.2 工事データ確認の注意点

【入力が難しい4項目】

	品 目	現場内外
1	建設汚泥	現場内利用
2		現場外搬出
3	建設発生木材	現場外搬出
4	第1種～第4種建設発生土、 浚渫土、浚渫土以外の泥土	現場外搬出

3.2 工事データ確認の注意点

【1. 「建設汚泥」の現場内利用】

建設汚泥							
実施							
(A)発生量 (トン)	現場内利用		減量化		(D)現場外搬出量合計 (トン)	(E)再生資源利用促進量 (トン)	再生資源利用促進率
(A)=(B)+(C)+(F)	用途	(B)利用量 (トン)	改良分(トン)	減量法(C)減量化量 (トン)			$((B)+(C)+(E)) / (A) * 100$
170.000	裏込材	100.000	0.000	その他 20.000	50.000	50.000	100.0%

(1件中1～1件目を表示)

現場外搬出について

搬出先名称		区分	施工条件	搬出先の種類	現場外搬出	
搬出先場所 (市区町村名)	搬出先場所(地先)		運搬距離 (km)		(D)現場外搬出量 (トン)	改良分(トン)
〇〇リサイクルセンター		民間	1. A 指定	5. 中間合外	50.000	0.000
東京都港区			8			

欄	確認事項
用途	> 回収泥水に添加剤を加えシールド工等の裏込材として現場内利用・・・【裏込材】 > 回収泥水をスラリー化安定処理し、流動化処理土としてシールドエインバート等に現場内利用・・・【埋戻し材】 ※現場内利用の事例が少ないので、本当に該当するか確認が必要。
利用量	上記用途の事例の場合、その現場内で利用した量が入力されているか。
改良分	利用量と同じ量であるか。
減量法	以下の場合には便宜的に全て「その他」が入力されているか。 ・分別量(水切り、仮置き等により泥状を呈さず建設発生土となったもの) ・分級量(分級土搬出量) ・処理工程による脱水量(脱水した水の量) ・処理工程により泥状を呈しなくなった量
減量化量	上記減量法の合計が入力されているか。

3.2 工事データ確認の注意点

【2. 「建設汚泥」の現場外搬出】

建設汚泥							
実施							
(A)発生量 (トン)	現場内利用		減量化		(D)現場外搬出量合計	(E)再生資源利用促進量	再生資源利用促進率
(A)=(B)+(C)+(D)	用途	(B)利用量 (トン)	改良分(トン)	減量化(C)減量化量 (トン)	(トン)	(トン)	((B)+(C)+(E)) / (A) * 100
170.000	裏込材	100.000	0.000	その他 20.000	50.000	50.000	100.0%
(1件中1～1件目を表示)							
現場外搬出について							
搬出先名称		区分	施工条件	搬出先の種類	現場外搬出		
搬出先場所 (市区町村名)	搬出先場所(地先)				(D)現場外搬出量 (トン)	改良分(トン)	
〇〇リサイクルセンター		民間	1. A 指定	5. 中間合外	50.000	0.000	
東京都港区							

欄	確認事項
搬出先の種類	➢海面処分場の覆土材利用(個別指定による工事間利用)・・・【2. 他工事】 ➢再生資源化施設(中間処理施設)に搬出した場合・・・【5. 中間合外】 ※いかなる場合も【2. 他工事】、【5. 中間合外】以外の入力はない。 ➢一体の施工システム内での処理工程により建設発生土となった場合・・・【入力しない】 ※建設発生土の画面で入力されているか確認が必要。
現場外搬出量	現場外搬出量は実際に現場外へ搬出した量のみ入力されているか。 ※減量化により泥状を呈しなくなった建設発生土量(減量化量)が加算されていないか確認が必要。 (減量化＝分別量、分級量、処理工程による脱水量、処理工程により泥状を呈しなくなった建設発生土)
改良分	「0.000(ゼロ)」となっているか。

3.2 工事データ確認の注意点

【3. 「建設発生木材」の現場外搬出】

建設発生木材A(柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの)							
実施							
(A)発生量 (トン)	現場内利用		減量化		(D)現場外搬出量合計 (トン)	(E)再生資源利用促進量 (トン)	再生資源利用促進率 ((B)+(C)+(E)) / (A)*100
(A)=(B)+(C)+(D)	用途	(B)利用量 (トン)	改良分(トン)	減量化 (C)減量化量 (トン)			
10.000		0.000	0.000	-	10.000	10.000	100.0%
(1件中1～1件目を表示)							
現場外搬出について							
搬出先名称		区分	施工条件	搬出先の種類	現場外搬出		
搬出先場所 (市区町村名)	搬出先場所(地先)		運搬距離 (km)		(D)現場外搬出量 (トン)	改良分(トン)	
〇〇施設		公共	1. A 指定	6.サーマル	10.000	-	
東京都港区				0			

欄	確認事項
搬出先の種類	>熱回収(サーマルリカバリー)施設・・・【6. サーマル】 >チップ化施設、選別施設・・・【5. 中間合外】

3.2 工事データ確認の注意点

- 【4. 「第1種～第4種建設発生土」・「浚渫土」
・「浚渫土以外の泥土」の現場外搬出①】

第一種建設発生土

実施

合計

(A)発生量(地山m3) (A)=(B)+(C)+(D)	現場内利用			減量化		(D)現場外搬出量合計 (地山m3)	(E)再生資源利用促進量 (地山m3)	再生資源利用促進率 (B)+(C)+(E)/(A)*100
	用途	(B)利用量 (地山m3)	改良分 (地山m3)	減量法	(C)減量化量			
3000.000	-	2000.000	0.000	-	-	1000.000	1000.000	100.0%

第一種建設発生土

(A)発生量(地山m3) (A)=(B)+(C)+(D)	現場内利用			減量化		(D)現場外搬出量合計 (地山m3)	(E)再生資源利用促進量 (地山m3)	再生資源利用促進率 (B)+(C)+(E)/(A)*100
	用途	(B)利用量 (地山m3)	改良分 (地山m3)	減量法	(C)減量化量			
3000.000	埋戻し材	2000.000	0.000	-	-	1000.000	1000.000	100.0%

(1件中1～1件目を表示)

現場外搬出について

搬出先名称		区分	施工条件	搬出先の種類	現場外搬出	
搬出先場所(市区町村名)	搬出先場所(地先)		運搬距離(km)		(D)現場外搬出量(地山m3)	改良分(地山m3)
(有)△△リサイクルセンター		民間	1.A指定	1.売却	1000.000	0.000
東京都港区	赤坂7丁目					

欄	確認事項
搬出先の種類	➢ 工事間利用・・・【2. 他工(陸)】 ➢ UCR事業地・・・【2. 他工(陸)、3. 他工(海)、6. 仮置(再)(国スト)、10. 採取跡地】 ➢ 東京都建設発生土再利用センター・・・【4. 改プラ(国スト)】 ➢ 民間受入地(土質改良プラントあり)・・・【4. 改プラ(国スト)、5. 改プラ(国スト外)】 ➢ 民間受入地(土質改良プラントなし)・・・【6. 仮置(再)(国スト)、7. 仮置(再)(国スト外)】 ➢ 東京港埠頭(株)の中防内側受入地・・・【6. 仮置(再)(国スト)】 ➢ 東京港埠頭(株)の新海面処分場・・・【3. 他工(海)】 ➢ 指定処分Ⅱ・・・【5. 改プラ(国スト外)、7. 仮置(再)(国スト外)】

3.2 工事データ確認の注意点

- 【4. 「第1種～第4種建設発生土」・「浚渫土」
・「浚渫土以外の泥土」の現場外搬出②】

『搬出先の種類』の選択基準

➤ 指定処分Ⅰ

コード	説明
1. 売却	売却
2. 他工(陸)	他の工事現場(内陸)
3. 他工(海)	他の工事現場(海面)
4. 改プラ(国スト)	土質改良プラント(国登録ストックヤード)
6. 仮置(再)(国スト)	ストックヤード(工事予定地含む)(再利用の目的がある)(国登録ストックヤード)
10. 採取跡地	採石場、砂利採取跡地等復旧事業
11. 最終覆土	廃棄物最終処分場(覆土としての受入)

➤ 指定処分Ⅱ

コード	説明
5. 改プラ(国スト外)	土質改良プラント(国登録ストックヤード以外)
7. 仮置(再)(国スト外)	ストックヤード(工事予定地含む)(再利用の目的がある)(国登録ストックヤード以外)

3.3 チェックリストの利用

【チェックリスト…入力エラーを警告するリスト】

- 工事金額から逸脱したエラー（数量の異常値など）
- 物理的に明らかなエラー（位置、現場内外の整合など）

① チェックリストの出力

工事一覧→チェック機能画面→出力したリスト

② 受発注者間でのチェックのやりとり

3.3 ①チェックリストの出力【工事一覧】

建設副産物情報交換システム

工事一覧（文字検索）

工事情報検索
道のり
文字

施設情報検索
道のり
文字

調査価格検索
道のり
文字

リンク
関連情報

(4件中1～4件目を表示)

各種書類の印刷 各種書類の印刷(金件データ)

出力	工事ID	事業所	調査区分	竣工年度	発注機関	工事名	工事種別	工事場所	(地先)	着工	竣工	チェックリスト の確認状態	事業所 工事情報	地図	工事情報 更新	工事情報 削除
☐	8177607	[排]副産物メンテナンス (17)	実施	2024	副産物センターメンテナンス3	【テスト】〇〇舗装改良工事1	修繕・模様替え(建築)	東京都港区	赤坂7丁目10番20号	2024/04/01	2024/08/30	チェック済み	表示	表示	更新	削除
☐	6294387	[排]副産物メンテナンス (26)	実施	2024	副産物センターメンテナンス3	【テスト】〇〇町〇〇号舗装修繕工事	舗装(道路)	東京都港区	赤坂7丁目10番20号	2024/06/26	2024/07/31	確認待ち	表示	表示	更新	削除
☐	6196767	[排]副産物メンテナンス (26)	実施	2024	副産物センターメンテナンス3	【テスト】〇〇町〇〇号舗装修繕工事	舗装(道路)	東京都港区	赤坂7丁目10番20号	2024/06/26	2024/07/31	チェック済み	表示	表示	更新	削除
☐	6294427	[排]副産物メンテナンス (26)	実施	2024	副産物センターメンテナンス3	【テスト】〇〇町〇〇号舗装修繕工事	舗装(道路)	東京都港区	赤坂7丁目10番20号	2024/06/26	2024/07/31	未確認	表示	表示	更新	削除

戻る

項目名をクリックすると、その項目について昇順で並び替えができます

工事一覧から
対象工事をクリック

※工事一覧の表示方法は

3.1 工事データ確認の手順【工事検索1】（P.14）を参照

3.3 ①チェックリストの出力【チェック機能画面】

建設副産物情報交換システム - プロファイル 1 - Microsoft Edge

https://www3.recycle.jacic.or.jp/fk_web/servlet/Nyuryoku?UICO...

チェックリストの内容確認

【工事情報】
 状態：チェック済み
 工事名：〇〇町〇〇号舗装修繕工事
 工事場所：東京都港区
 工期（着工）：2022/4/1（竣工）：2022/8/31

【事業所情報】
 加入状態：加入
 業者名：[排]副産物メンテナンス（17）
 TEL：03-3505-0410

【チェックリスト出力】
 当該工事のチェックリストをダウンロードします。


【確認済みマークの実行】
 当該工事について、確認済みマークの実行を行い、確認済みマークが実行されたことを知らせる電子メールを送信します。確認済みマークを実行すると、取りまとめ時に行うチェックから除外することが可能になります。また、電子メールは（宛先）に表示されているアドレス宛に送信されます。必要に応じて修正してください。同様のメールをCCとして送信する場合は、以下の（CC）欄にアドレスを記入してください。

アドレス：（宛先）
 （CC）

【排出業者へ連絡】
 該当工事を登録した排出業者に、修正等の依頼をシステム上と電子メールから送信します。コメントに依頼内容を記入し、「排出業者へ連絡」ボタンをクリックしてください。また、電子メールは（宛先）に表示されているアドレス宛に送信されます。必要に応じて修正してください。同様のメールをCCとして送信する場合は、以下の（CC）欄にアドレスを記入してください。
 注意：加入状態が未加入の業者は、依頼内容をシステム上から確認することは出来ません。

アドレス：（宛先）
 （CC）

コメント：



3.3 ①チェックリストの出力【出力したリスト】

チェックリスト		作成日：2022/06/09	
副産物センター メンテナンス1			
【検索条件】 調査区分：指定なし 工事場所：指定なし 発注機関：指定なし			
工事ID：11844019 調査区分：実施 工事名称：〇〇町〇〇号舗装修繕工事		1/2	
発注担当者：建設太郎		工事種類：E 上・工水道関係工事	
請負金額：10,000,000万円		工期：2022年4月1日～2022年8月31日	
発生箇所	入力値	内容確認（※は必須エラー）	コメント
工事概要 建築面積	30	5. 工事種別	建築系の工事以外で延床面積等が入力されています。
工事概要 請負金額	100000000	9. レンジオーバー	データの再確認をして下さい。（異常値の疑いがあります。）
様式1・【土砂】再生資材利用量	40.000	19. 不整合	対応する現場内利用が無いが、供給元が「現場内」となっていません。
様式2・【コンクリート塊】4段目 搬出先の種類	9	25. リサイクル率対象外	再生資源利用促進率、あるいは建設発生土有効利用率には計上されません。
様式2・【アスベスト】1段目 搬出先の種類	8	25. リサイクル率対象外	再生資源利用促進率、あるいは建設発生土有効利用率には計上されません。

水道工事だが
建築系情報が記入
請負金額が高額
現場内外の不整合
搬出先を
最終処分場で登録

工事金額等から推測しエラー警告をしているため、問題のないエラーが発生することがあります。
全てのエラーを解消する必要はありませんが、問題がないか担当者が必ず確認し、ステータスを『確認済み』にしてください。

【チェックリストの解説書】

JACIC建設副産物情報センターHP≫各種マニュアル等(ダウンロード)≫
≫●チェックリスト解説書『チェックリスト解説書(COBRIS発注機関用)』

3.3 ②チェックリストの必須エラー及び警告メッセージ JACIC

チェック番号	チェック内容	チェック番号	チェック内容
(1)空白(必須)	「必須項目」が空白の場合	(14)距離オーバー(警告)	「工事場所」と「搬出先場所」が同じ都道府県内で、運搬距離が「100km」以上である場合
(2)数値(必須)	数値を入力すべき項目に数値以外が入力されている場合	(15)隣県(警告)	「工事場所」と「搬出先場所」が隣の都道府県であるが、運搬距離が「200km」以上である場合 「工事場所」と「搬出先場所」が隣の都道府県以遠であるが、運搬距離が「40km」未満、又は「500km」以上である場合
(3)対象年度(必須)	工事の終了年月日が「指定年度」以外の場合	(16)値不一致(必須)	「資材利用量」と「再生資材利用量」の関係が矛盾している場合
(4)コード(必須)	コードを入力する項目に、未定義のコードが入力されている場合	(17)工事種別・構造(警告)	「工事種別」では「木造」又は「非木造」を選択しているにもかかわらず、「構造」ではその逆の構造を選択している場合
(5)工事種別(警告)	工事種別が土木工事、もしくは修繕・模様替え工事で、「延床面積」等が入力されている場合	(18)供給元・搬出先(必須)	建設資材の搬入元種類、又は建設副産物種類について、通常考えられない選択をしている場合
(6)不一致	1 工事種別(必須)	(19)不整合(警告)	「現場内利用」を行っているが、「建設資材利用」及び「建設副産物発生」の両方に記載していない場合
	2 工事場所(警告)	(21)旧コード(必須)	既存データ(H20 版システム以前に登録したもので、コードの見直しにより、再選択させる必要がある場合
	3 現場内利用工事場所(必須)	(22)新材(必須)	建設資材で新材に限定されるもので、再生資材の利用状況の記入欄にデータがある場合
(7)大小関係(必須)	工期の年月日や各資材の搬入量等の大小関係が矛盾している場合	(24)入力規則(警告)	「法人番号」が空白、または正しい法人番号が入力されていない場合
(8)空白対応(必須)	「建設資材利用実績」又は「建設副産物発生・搬出実績」において、必須項目が揃っていないためデータとして成立していない場合	(25)リサイクル率対象外(警告)	「再生資源利用促進率」(建設廃棄物の場合)、または「建設発生土有効利用率」(建設発生土の場合)に計上されない搬出先を選択している場合
(9)レンジオーバー(警告)	数値が大きすぎるため、異常値の可能性(桁違い入力等)がある場合	(30)再生資源利用率(警告)	建設資材の利用量に対する「再生資材利用量」が一定割合未満である場合
(10)現場内利用(必須)	建設副産物を現場外へ搬出しているが、運搬距離が「0km」の場合	(31)再生資源利用促進率(警告)	建設副産物の発生量に対する「現場内利用量、現場内減量化量、再生資源利用促進量の合計」が一定割合未満である場合
(12)原単位(警告)	工事規模に対して、「資材利用量」及び「現場外搬出量」が基準値より大きい場合		
(13)解体以外(警告)	「工事種別」が解体工事となっているが、「建設資材」の搬入がある場合		

必須エラー：記載内容が間違っている項目（修正必須）

警告メッセージ：記載内容について間違いでないか確認が必要な項目

 ：よくある警告メッセージ

3.3 ③受発注者間でのチェックのやりとり

【工事一覧 - 「チェックリストの確認状態」欄のステータス変化】

各種書類の印刷		各種書類の印刷(全件データ)				
竣工	チェックリスト の確認状態	事業所 工事情報	地図	工事情報 更新	工事情報 削除	
01 2020/02/28	未確認	表示	表示	更新	削除	
01 2020/03/31	チェック済み	表示	表示	更新	削除	
01 2020/03/31	依頼中	表示	表示	更新	削除	
01 2020/03/31	確認待ち	表示	表示	更新	削除	
01 2020/02/28	確認済み	表示	表示	更新	削除	

ステータス	発注者	⇒	排出事業者
未確認			リスト未確認
チェック済み			リスト出力
依頼中	問題あり確認	修正依頼→	
確認待ち		←確認依頼	データ修正
確認済み	問題なし確認	連絡→	

【メニュー - 排出事業者からの修正確認依頼】

建設副産物情報交換システム

公共工事発注者情報 新規登録 案件機能 調査価格 公開範囲

工事・施設情報

地図検索

工事情報検索
道のり
文字

施設情報検索
道のり
文字

調査価格検索
道のり
文字

よく使う機能

工事検索
目録型の工事確認

施設検索
現場周辺の施設の
種類・距離を検索

地図検索
地図から工事や
処理施設を検索

集計
目録型の合計値を
算出する

調査価格検索
現場周辺の価格を検索

内容確認
修正依頼した排出事業者
から返答があります

センターからのお知らせ

チェックリストによる確認をお願いいたします。
チェックリスト解説書はこちらをご覧ください。

ログイン情報

[発]副産物メンテナンス (02)

各種マニュアル

操作マニュアル システムの操作方法
作業フロー等々

土質区分表 建設発生土の区分基準
(第1～4種等の分類)

FAQ システムに関する
よくある質問等々

クリック

4. データの検索

【検索方法の紹介】

1. 工事検索（地図検索）
2. 処理施設検索（道のり検索）

4.1 工事検索(地図検索)1

建設副産物情報交換システム

地図画面 - プロファイル 1 - Microsoft Edge

https://www3.recycle.iacic.or.jp/fk_web/servlet/Map?mode=4&func=1&init=1&reqid=51&disptarget=2&scale=1&size=1

② 検索条件

【地図画面(工事・処理施設表示)】

☒ 竣工工期: 2022年 04月 ~ 2023年 03月 ☒ 調査区分: 指定無し ☒ チェック状況: すべて ☒ 工事種類: すべて ☒ 発注機関: 副産物センター メンテナンス 1	☒ 竣工工期: 2022年 04月 ~ 2023年 03月 ☒ 調査区分: 指定無し ☒ 工事種類: すべて ☒ 発注機関: 指定無し	☒ 施設種類: すべて ☒ 受入品目: すべて ☒ 販売品目: すべて
---	--	---

この条件で再検索

地図表示範囲: 標準 拡大

地図種別: 標準地図

中心点・縮尺の保存 閉じる 操作説明

▲ 広域(縮小)
 全国
 1: 750,000
 1: 300,000
 1: 75,000
 1: 25,000
 1: 10,000
 1: 5,000
 1: 2,500
 ▼ 詳細(拡大)

☒ 自工事
☒ 他工事
☒ 複数工事
☒ 再資源化施設
☒ 最終処分場
☒ 再資源化施設 & 最終処分場

※工事情報は中心点から近い順に最大100件表示しています。
 処理施設情報は全件表示しています。

▼ 工事概要もしくは処理施設概要が表示されます。(工事もしくは処理施設の詳細情報を確認する場合は地図上の工事名もしくは施設種類をクリックして下さい。)

(実施 - チェック済み) ○○道路○○地区改良工事
 東京都○○区△△
 副産物センター メンテナンス1
 (株)○○建設
 (非木造解体)

2022.04.30 ~ 2021.3.31
 03-1234-5678
 03-1234-5678

① クリック

③カーソルを工事マークに合わせると、黄色帯と下段の窓に工事概要が表示。

④黄色帯をクリック

(実-未)○○道路○○地区改良工事

(調査区分「実施」・チェック状況「未確認」) 工事名称

4.1 工事検索(地図検索)2

建設副産物情報交換システム

工事情報(地図検索)

工事ID	事業所	調査 区分	竣工 年度	発注機関	工事名	工事種別	工事場所	(地先)	着工	竣工
12038404	[排]副産物メンテナンス(17)	実施	2022	副産物センター メンテナンス1	〇〇町〇〇号舗装修繕工事	木造解体(建築)	東京都港区	赤坂7丁目10番20号	2023/01/01	2023/03/31

チェックリストの確認状態	事業所工事情報	更新	削除	各種書類の印刷	提出用ファイル作成	登録証明書の印刷
チェック済み	表示	更新	削除	印刷	-	-

閉じる

各種の操作が選択可能

➤チェックリスト機能

3.3①チェックリストの出力【チェック機能画面】(P. 29)

➤工事情報の確認・更新・削除

3.1 工事データ確認の手順【対象工事の確認1】(P. 17) ほか

➤各種書類の印刷

再生資源利用[促進]計画書(実施書)、チェックリスト

4.2 処理施設検索(道のり検索)1



①クリック

任意地点の
指定が必要

建設副産物情報交換システム - プロファイル 1 - Microsoft Edge

https://www3.recycle.jacic.or.jp/fk_web/servlet/Nyuryoku?UICODE=D1_08&ACTION=INIT&NEW_SEARCH=YES&_...

建設副産物情報交換システム

処理施設・道のり検索条件設定

工事情報検索

道のり

文字

施設情報検索

道のり

文字

調査価格検索

道のり

文字

リンク

関連情報

道のり検索の起点となる位置を指定するために 指定なし 選択 の 地図を表示 します。

地図で指定された位置を起点として、半径 5 km以内に立地し、チェックされた項目を1つでも含む 再資源化施設

かつ、産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係わる評価基準への適合性について 指定なし を検索する。

再資源化施設	再生資材施設
☐ コンクリート破砕・アスファルト破砕施設	☐ 土砂施設
☐ 建設発生木材チップ化施設	☐ 砕石施設
☐ 建設発生木材焼却施設	☐ アスファルト混合物施設
☐ 建設汚泥脱水・天日乾燥・乾燥施設	☐ その他施設
☐ 建設混合廃棄物選別・破砕・圧縮施設	
☐ 建設混合廃棄物焼却施設	

最終処分場

☐ 安定型最終処分場

☐ 管理型最終処分場

☐ 遮断型最終処分場

なお、施設までの道のりは高速道路を利用 しないで、 混雑時の速度 で走行したと仮定する。

(道のり検索は、道路交通センサスの旅行速度(又は混雑時旅行速度)によって検索します。ご利用にあたっては十分注意してください。)

閉じる 確定

②検索条件

③クリック

4.2 処理施設検索(道のり検索)2

建設副産物情報交換システム - プロファイル 1 - Microsoft Edge

https://www3.recycle.jacic.or.jp/fk_web/servlet/Nyuryoku?UICODE=D1&ACTION=REFRESH&_req_key=1654762844793

建設副産物情報交換システム

処理施設一覧 (道のり検索)

(5件中1~5件目を表示)

注) 走行時間、走行距離は、道路交通センサスの旅行速度(又は混雑時旅行速度)による計算結果です。実際のご利用にあたっては十分注意してください。

会社名	施設名	産廃優良性評価基準への適合性	事業所・施設情報										走行時間 (注) (分)	走行距離 (注) (km)	直線距離 (km)	調査価格	経路
			コンクリート破砕・アスファルト破砕施設	再生アスファルト合材施設	建設発生木材チップ化施設	建設発生木材焼却施設	建設汚泥脱水・天日乾燥・乾燥施設	建設混合廃棄物選別・破砕・圧縮施設	建設混合廃棄物焼却施設	安定型最終処分場	管理型最終処分場	近断型最終処分場					
[処]副産物メンテナンス (19)	【テスト】〇〇リサイクルセンター	適合	表示	-	表示	表示	表示	表示	表示	-	-	-	0.0	0.0	0.0	表示	表示
[処]副産物メンテナンス (14)	【テスト】リサイクルセンター2	-	表示	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.6	2.8	2.1	表示	表示
[処]副産物メンテナンス (13)	【テスト】リサイクルセンター1	適合	表示	-	表示	表示	表示	表示	表示	-	-	-	13.6	2.8	2.1	-	表示
[処]副産物メンテナンス (16)	(テストデータ) テスト施設名称	-	表示	-	表示	表示	-	-	-	-	-	-	10.8	3.1	2.2	-	表示
[処]副産物メンテナンス (15)	(テストデータ) ××センター	適合	表示	-	表示	-	表示	表示	表示	-	-	-	14.8	4.8	2.3	-	表示

項目名をクリックすると、その項目について昇順で並び替えができます

見たい施設区分をクリック

任意地点から直線距離で
近い順に並ぶ

4.2 処理施設検索(道のり検索)3

建設副産物情報交換システム - プロファイル 1 - Microsoft Edge

https://www3.recycle.jacic.or.jp/rk_web/servlet/Nyuryoku?UICODE=D5_1&ACTION=INIT&CURRENTCOND=+JIGYOUSYO_ID+%3D+26263++and+... ^

建設副産物情報交換システム

再資源化施設・建設廃材(コンクリート破碎・アスファルト破碎施設)

更新日: 2022/07/12

工事情報検索
道のり
文字
施設情報検索
道のり
文字
リンク
関連情報

処理事業所情報

会社名: [処]副産物メンテナンス(13)
本社/支店所在地: 〒107-8416 東京都港区赤坂7-10-20 アカサカセブンスアヴェニュービル
本社/支店TEL: 03-3505-0410 本社/支店FAX: 03-3505-0520
資本金: 1000万円 従業員数: 50人

施設名: 【アスト】リサイクルセンター1
施設所在地: 〒107-8416 東京都港区赤坂7丁目10番20号
施設TEL: 03-1234-5678 施設FAX: 03-1234-5678
担当署名: 処理太郎 E-mail: recycle@jacic.or.jp

敷地面積: 20000 (m2)
建屋面積: 80 (m2)
区域指定:
建築許可:

備考及びPR等: これは建設副産物情報センターに登録したテスト用の処理施設です。

産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価基準の適合性

適合性の有無	有
評価自治体	東京都
申請年月日	2011年4月1日
優良性適合確認日	2011年4月10日
情報公開先	クリックで表示

処理業者の任意情報です

可 品 目	その他	×	
特 別	廃石棉等	×	
管 理	廃PCB等	×	
産 業	廃酸(PH2.0以下)	×	
廃 棄	廃アルカリ(PH12.5以上)	×	
物 質	引火性廃油(引火点70℃以下)	×	
分 類	その他	×	

処理方法及び設置許可番号

処理方法	設置許可番号
コンクリート塊	○
アスファルト・コンクリート塊	○
その他	×

振動施設: 0123456789

施設能力

プラント敷地面積	処理能力	最大年間稼働日数
10000m2	800t/日 100t/時	250日/年

受入条件

受入時間	平日	土曜	日曜・祝日
	09時00分から 18時00分まで		

その他の受入条件

受入料金 販売料金

再資源購入 再生資源供給

戻る

「受入料金」
「販売料金」

【掲載情報】

- ・ 処理施設基礎情報
- ・ 業許可情報
- ・ 処理方法及び設置許可番号
- ・ 施設能力
- ・ 受入条件
- ・ 受入料金、販売料金

4.2 処理施設検索(道のり検索)4

建設副産物情報交換システム - プロファイル 1 - Microsoft Edge

https://www3.recycle.jacic.or.jp/fk_web/servlet/Nyuryoku?UICODE=D8_1&ACTION=INIT&USER_ID=HDZ...

建設副産物情報交換システム

再資源化施設・受入料金

工事情報検索 会社名: [処]副産物メンテナンス (13)
施設名: 【テスト】リサイクルセンター 1 (CoAs破碎施設)

道のり
文字

施設情報検索
道のり
文字

リンク
関連情報

受入状況(満空情報)、受入料金

2ヶ月先までの受入状況、及び受入料金 (3件中1~3件目を表示) 更新日: 2022/07/12

規格	受入状況				受入料金(単位)
	7月前半	7月後半	8月前半	8月後半	
コンクリート塊	空	空	空	空	2000(円/t)
コンクリート塊・有筋	空	空	空	空	3000(円/t)
コンクリート塊・無筋	空	空	空	空	1500(円/t)

建設副産物情報交換システム - プロファイル 1 - Microsoft Edge

https://www3.recycle.jacic.or.jp/fk_web/servlet/Nyuryoku?UICODE=D9_1&ACTION=INIT&USER_ID=HDZZZ0QMD&PARENT=D5...

建設副産物情報交換システム

再資源化施設・販売料金

工事情報検索 会社名: [処]副産物メンテナンス (13)
施設名: 【テスト】リサイクルセンター 1 (CoAs破碎施設)

道のり
文字

施設情報検索
道のり
文字

リンク
関連情報

供給能力(数量情報)、販売料金

2ヶ月先までの供給能力、及び販売料金 (2件中1~2件目を表示) 更新日: 2022/07/12

建設資材の分類	再生資材	供給能力(単位は販売料金の単位系による)				販売料金(単位)
		7月前半	7月後半	8月前半	8月後半	
碎石	再生粒度調整碎石	0	0	0	0	1500(円/t)
碎石	RC-40	0	0	0	0	1000(円/t)

戻る

4.3 データの検索(試験的提供)

建設副産物情報交換システム

公共工事発注者情報 新規登録 集計機能 調査価格 公開範囲

工事・施設情報

地図検索

工事情報検索

道のり
文字

施設情報検索

道のり
文字

調査価格検索

道のり
文字

リンク
関連情報

▼ よく使う機能

工事検索
自機関の工事確認

施設検索
現場周辺の施設の
種類・距離を検索

地図検索
地図から工事や
処理施設を検索

集計
自機関の合計値を
算出する

調査価格検索
現場周辺の価格を検索

内容確認
修正依頼した排出事業者
から返答があります

▼ ログイン情報

[発]副産物メンテナンス (04)

▼ 各種マニュアル

簡易操作
マニュアル システムの操作方法
作業フロー等々

土質区分表 建設発生土の区分基準
(第1～4種等の分類)

FAQ システムに関する
よくある質問等々

▼ センターからのお知らせ

- 試験的情報提供に関する提供内容の見直しを行いました。
 - 「アスベスト処理施設」についての提供を終了しました。
 - 「土質改良プラント」「建設発生土受入地」について、詳細施設情報(PDFファイル)の提供を終了しました。
※一覧は引き続き提供しております
- チェックリストによる確認をお願いいたします。
チェックリスト解説書は[こちら](#)をご参照ください。
- マニュアルが刷新されました
マニュアルは[こちら](#)をご確認ください。

▼ 試験的情報提供

東京都・神奈川県・埼玉県・
千葉県に限定したプラント情報

土質改良
プラント

建設発生土
受入地

- ▶ 土質改良プラント情報
- ▶ 建設発生土受入地情報

- ・ 廃棄物処分業許可を問わない施設の情報
- ・ 一都三県(東京、埼玉、千葉、神奈川)に限定
- ・ システムには連動していない

4.3 データの検索(試験的提供)

最終更新日：2022年08月24日

土質改良プラント情報提供（試験運用版）

[\[はじめに\]](#) [\[注意点等\]](#) [\[土質改良プラント情報一覧\]](#) [\[その他\]](#)

■はじめに

- 当センターでは、土質改良プラント情報に対するニーズが高いと考え、平成16年12月1日から試験的に情報提供を行うこととしました。
- 今回の試験運用にあたっては、一部三県（東京、埼玉、千葉、神奈川）の土質改良プラント業者様のご協力を頂いております。
- 試験運用の結果をもとに、副産物/発生土システムへの反映を検討する予定です。

[▲TOP](#)

■注意点等

- 今回の試験運用での情報は副産物/発生土システムに登録されている情報を提供しているわけではありません。
- 今回の試験運用では情報を提供するだけです。実際の連絡調整等は当事業者同士をお願いします。
- トラブルが発生した際は情報提供を中止する場合があります。

[▲TOP](#)

登録施設の一覧表

■土質改良プラント情報一覧

土質改良プラント情報の一覧を掲載しております。

NO	都道府県	会社/施設名	施設所在地	施設TEL/FAX	2022年08月24日現在	
					受入	販売
					第一種	第二種
1	埼玉県	アルマレ・エンジニアリング 株式会社 A S HW八潮プラント	埼玉県八潮市八潮7-43-4	048-997-6471 048-996-7030	○	○
54	神奈川県	長多摩工業 (株) 相模原土質改良プラント	神奈川県相模原市田名8471-1	042-777-3190 042-777-3195	○	○
55	神奈川県	東急ジョックス 株式会社 都筑センター	神奈川県横浜市都筑区東山田町1568	045-590-5890 045-590-5891	○	○
56	神奈川県	株式会社サントテクノ 横浜土壌再利用率センター	神奈川県横浜市神奈川区出田町1-6、1-35	045-628-9470 045-628-9471	○	○

[▲TOP](#)

■その他

- 今回の試験運用についてのご意見・ご要望等ございましたら下記までご連絡下さい。
JACIC 建設副産物情報センター
TEL：03-3505-0410 FAX：03-3505-0520 AM9:30 ～ PM5:30（土日祝日を除く）

[▲TOP](#)

処理業者の任意情報です

利用の際は必ず施設に
確認してください


5. 複数年度工事の一例

【検索方法の紹介】


1. 工事検索（地図検索）
2. 処理施設検索（道のり検索）

5.1 東京都建設副産物実態調査の対象期間


(1) R6年度単年度



(2) 複数年度にまたがる工事 (R5～R6年度)




(3) 複数年度にまたがる工事 (R6～R7年度)



※年度割の仕方の詳細についてご不明な場合は、
東京都建設副産物対策協議会へ確認をお願いします。

5.2 複数年度にまたがる工事の一例



登録の流れ	計画書	実施書
① 施工計画登録	通年データ(A)を登録、提出	
② R6年度登録		①の工事をコピーして、年割データ(B)を新たに登録(①と別のID) ※3年債務負担工事の場合は、2回実施する
③ 施工完了時		①の工事IDに実績総量(通年データ(A))を登録、提出
④ 検査完了後		③の実績総量を、年割データ(C)に修正

- ※ 工事データは排出事業者が登録します。
- ※ 工事IDが計画書と実施書で同じ工事が、コブリス上では同一の工事となります。
- ※ 完了検査時に「②」と「④」の実施書の提出で通年データとして扱う場合は、「③」の登録は不要となります。また、計画書と実施書で工事IDが違ふこと、合計値が通年データとなることを、完了検査時に補足説明が必要となります。
- ※ 年割データ（複数年度にまたがる工事）
 - 工事額：当該年度の年割り額
 - 工事内容：当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量等のみ記入

5.3 一例工事の登録手順①



※受注者の画面

- 1) コブリスにログインする。
- 2) [新規登録] ボタンをクリックする。
- 3) 工事概要、建設資材利用、建設副産物搬出を登録する。



5.3 一例工事の登録手順②-1

※受注者の画面

- 1) [工事検索] ボタンをクリックする。
- 2) 工事データを[コピー] ボタンでコピーし、年割データ(B、C)を作成する。

工事検索画面のスクリーンショット。左側のメニューに「工事検索」ボタンがあり、右側の検索条件入力欄と検索結果一覧表が表示されています。検索結果一覧表には、工事ID、年度、年度区分、発注年度、工事名、工事種別、工事場所などの項目があります。2つの特定の工事データが赤い枠で囲われており、それぞれ「11758247 実施」と「11817816 計画」として抽出されています。

工事ID	年度	年度区分	発注年度	工事名	工事種別	工事場所	地先等
11758247	2020	実施	2020	新築物センター メンテナンス1	〇〇町〇〇号補修修繕工事1	その他の公共土木工事	東京都港区 赤坂7丁目10
11817816	2021	計画	2021	新築物センター メンテナンス1	〇〇町〇〇号補修修繕工事1	その他の公共土木工事	東京都港区 赤坂7丁目10

⇒ B年度用の年割データ
⇒ C年度用の年割データ

JACIC

- 1) コピーした工事データの[入力]ボタンをクリックする。例) 11844019
- 2) 工事データを計画から実施に変更し、「実施」タブをクリックする。
- 3) 当該年度の年割データ(B)を登録する。

[illegible]

JACIC



- 1) [工事検索] ボタンをクリックする。
- 2) 年割データを工事IDから検索する。
例) 11844019
- 3) B年度の年割データとなっているか確認する。


JACIO

※受注者の画面

- 1) 工事データの[入力]ボタンをクリックする。例) 11817816
- 2) 工事データを計画から実施に変更し、「実施」タブをクリックする。
- 3) 通年データ(A)を登録し、工事発注者へ様式を提出。
※必要に応じて、登録、提出する
- 4) 当該年度の年割データ(C)に修正する。

[illegible]


JACIC



- 1) [工事検索]ボタンをクリックする。
- 2) 年割データを工事IDから検索する。
例) 11817816
- 3) C年度の年割データとなっているか確認する。

6.1 省令改正による改良 その1

■ 資源有効利用促進法 政省令改正（第一弾）



国交省「建設業者向けチラシ」

- 再生資源利用促進計画・再生資源利用計画（以下、計画）を作成してください。
 - 一定規模以上の工事を施工する場合、計画を作成すること
 - 建設発生土を搬出する際は、あわせて以下の項目の確認結果票を作成すること
 - 建設発生土の搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることの確認
 - 発注者等が行った土壤汚染対策法等の状況等の確認
 - 計画書は発注者へ提出し説明すること
 - 計画書は工事現場の公衆の見えやすい場所へ掲示すること

資源有効利用促進法の省令改正に合わせ、「再生資源利用（促進）計画書－現場掲示用－」のファイルが出力（印刷）できるようになりました。

● 現場掲示様式（自動作成・出力）2023年3月～

6.2 省令改正による改良 その2

■ 資源有効利用促進法 政省令改正(第二弾)



国交省「建設業者向けチラシ」

- 再生資源利用促進計画・再生資源利用計画（以下、計画）を作成してください。
 - 一定規模以上の工事を施工する場合、計画を作成すること
 - 建設発生土を搬出する際は、あわせて以下の項目の**確認結果票**を作成すること
 - 建設発生土の搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることの確認
 - 発注者等が行った土壤汚染対策法等の状況等の確認
 - 計画書は発注者へ提出し説明すること
 - 計画書は工事現場の公衆の見えやすい場所へ掲示すること

資源有効利用促進法等の省令改正に合わせ、建設発生土の搬出計画制度に伴う「確認結果票」等のファイルを添付できるようになりました

● 確認結果票等（アップロード・確認） 2024年1月～

6.3 省令改正による改良 その3

■ 資源有効利用促進法 政省令改正（登録内容の一部変更）

資源有効利用促進法等の省令改正に伴うシステム改良では、実施情報を充実させるために登録内容が一部変わりました

● 入力項目、入力説明、出力帳票（「施工条件」「搬出先の種類」の見直し） 2024年4月15日～

■ 入力項目

■ 入力説明

■ 出力帳票

6.3 省令改正による改良 その3(詳細)

➤ 施工条件の必須化

[施工条件]欄での項目選択が必須となり、未選択の場合、入力時にエラーメッセージが表示されます。また、選択項目も下表の通り、見直しされました。

選択項目	説明
1.指定A	指定利用等A(発注時に搬出先を指定されたもの)
2.指定B	指定利用等B(発注時には搬出先を指定されていないが、発注後に設計変更し搬出先が指定されたもの)
3.自由	自由処分(搬出先が指定されないもの)

➤ 「搬出先の種類」の見直し

[搬出先の種類]欄の選択項目が下表の通り、見直しされました。

選択項目	説明	選択項目	説明
1.売却	売却	8.仮置(無)(国スト)	ストックヤード(工事予定地含む)(再利用の目的がない)(国登録ストックヤード)
2.他工(陸)	他の工事現場(内陸)	9.仮置(無)(国スト外)	ストックヤード(工事予定地含む)(再利用の目的がない)(国登録ストックヤード以外)
3.他工(海)	他の工事現場(海面)	10.採取跡地	採石場、砂利採取跡地等復旧事業
4.改プラ(国スト)	土質改良プラント(国登録ストックヤード)	11.最終覆土	廃棄物最終処分場(覆土としての受入)
5.改プラ(国スト外)	土質改良プラント(国登録ストックヤード以外)	12.最終覆外	廃棄物最終処分場(覆土以外の受入)
6.仮置(再)(国スト)	ストックヤード(工事予定地含む)(再利用の目的がある)(国登録ストックヤード)	13.土捨場	土捨場・残土処分場
7.仮置(再)(国スト外)	ストックヤード(工事予定地含む)(再利用の目的がある)(国登録ストックヤード以外)		

リサイクル率対象外の項目

**一般財団法人 日本建設情報総合センター
(JACIC)**

建設副産物情報センター

TEL:03-6261-4324

**AM9:30~PM5:30
(土日・祝祭日を除く)**

E-MAIL:recycle@jacic.or.jp

**建設副産物情報センターホームページ
(<https://www.recycle.jacic.or.jp>) の
お問い合わせフォームよりお問い合わせください。**