東京都選定歴史的建造物と特に景観上重要な歴史的建造物等

Tokyo Metropolitan Government Selected Historical Structures and Historic Landmarks Especially Important for the Landscape

～歴史的な資源を生かした景観づくり～












東京都

TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT

東京都は、①東京の自然を生かし、②歴史と文化を継承し、③地域の個性と多様な魅力を発展させるために、景観づくりに関する必要な事項を定めて、景観づくりを総合的・計画的に進め、美しく潤いのある東京をつくることを目的として、平成9年(1997年)12月に「東京都景観条例」を定めました。
(平成18年(2006年)10月全部改正)

東京をより魅力的で潤いのあるまちにしていくために、歴史的景観を守り、親しみ、育て、更に良好な景観づくりに生かしていくことが大切です。

東京都では、「東京都景観条例」に基づき、歴史的景観に関して3つの制度を定めています。

1　東京都選定歴史的建造物(条例第22条)

歴史的な価値を有する建造物のうち、景観上重要なものを、所有者から同意を頂き、知事が選定します。選定した建造物の保存は、所有者の御理解と御協力の下に行われます。

なお、重要文化財(文化財保護法)等は、選定の対象から除いています。

選定基準

1　歴史的な価値を有する建造物で、原則として建設後50年を経過しているものです。
2　東京都の景観づくりにおいて重要なものです。
　①　地域の歴史的景観を特徴付けていること
　②　地域のランドマークとしての役割を果たしていること
　③　都民となじみが深く、地域のイメージの核となっていること
3　できるだけ建設当時の状態で保存されているものです。
4　外観が容易に確認できる(外から見える)ものです。

2　特に景観上重要な歴史的建造物等(条例第32条)

文化財など、歴史的価値のある建造物や庭園等のうち、これらを含む周辺の良好な景観の形成に特に重大な影響を与えるものを、知事が定めます。

3　歴史的景観保全の指針(条例第32条及び附則第６項)

歴史的景観の大切さを伝え、特に景観上重要な都選定歴史的建造物等に配慮した景観づくりのための手引として、平成13年(2001年)に定めました。「東京都景観条例」に定める「歴史的景観形成の指針」に相当します。

この冊子において紹介する建造物等の周辺にて建築行為等を行う皆様に、歴史的景観への配慮の御協力のお願いをしています。

この冊子では、令和8年(2026年)３月現在の「東京都選定歴史的建造物」111件、及び「特に景観上重要な歴史的建造物等」80件を紹介します。

目　次

第１　東京都選定歴史的建造物と特に景観上重要な歴史的建造物等（エリア図）…… 3

1　千代田区/中央区 …… 5
2　千代田区/文京区/台東区 …… 7
3　文京区/台東区 …… 9
4　台東区/墨田区 …… 11
5　中央区/江東区 …… 13
6　千代田区/中央区/港区 …… 15
7　港区/品川区/渋谷区 …… 17
8　新宿区/目黒区/渋谷区 …… 19
9　千代田区/新宿区/文京区/北区 …… 21
10　新宿区/豊島区 …… 23
11　北区 …… 24
12　葛飾区/江戸川区 …… 25
13　港区/大田区/世田谷区/品川区 …… 25
14　世田谷区/杉並区/練馬区/武蔵野市/三鷹市/調布市/西東京市 …… 27
15　小金井市/小平市/国分寺市/東大和市/東久留米市 …… 29
16　府中市/町田市/日野市/国分寺市/多摩市 …… 31
17　八王子市/昭島市/日野市/福生市 …… 33
18　青梅市 …… 33
19　奥多摩町 …… 33

東京都選定歴史的建造物を解除したもの …… 35

第２　歴史的景観保全の指針（概要）…… 37

第３　一覧（別表１、２及び３）…… 44

第４　東京都景観条例（抜粋）…… 48


第５　歴史的建造物巡り …… 49


第１　東京都選定歴史的建造物と特に景観上重要な歴史的建造物等（エリア図）

（令和8年（2026年）3月現在）



＊「64 玉川上水、小金井（サクラ）」はエリア15（P30）に掲載





測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R7JHs241-GISMAP59286号

0 1:20,000 1500m

1 千代田区/中央区



<凡例>

0 東京都選定歴史的建造物

❶所在地 ❷建設年（西暦） ❸設計・施工
❹構造、規模・階数（地下） ❺概要説明 ❻選定番号

0 特に景観上重要な歴史的建造物等

❶所在地 ❷構造、規模・階数(地下) ❸文化財等の区分
❹通知年月日 ❺選定番号

＊構造については、鉄骨造はS造、鉄筋コンクリート造はRC造、鉄骨鉄筋コンクリート造はSRC造と表記しています。



❶中央区日本橋室町四丁目1番21号❷昭和6(1931)❸村野藤吾❹RC造、8階(1)❺当時の日本における先駆的作品。❻2

1 近三ビルヂング(旧森五商店東京支店ビル)
Kinsan Building



❶中央区日本橋本石町四丁目4番26号❷昭和4(1929)❸東京市❹RC造、3階❺震災復興事業の一つとして建てられた小学校の初期の代表的な作品。表現派風建築として、貴重な遺構。❻23

17 中央区立常盤小学校
Tokiwa Elementary School



❶中央区日本橋本石町二丁目1番1号
❷れんが造・石造、3階
❸国指定重要文化財(建造物)
❹平成13(2001)年5月25日
❺ー

2 日本銀行本店本館
The Old Building of the head office of Bank of Japan



❶千代田区有楽町一丁目13番1号❷昭和13(1938)❸渡辺仁、松本与作❹SRC造、8階(3)❺第二次世界大戦前最後の大作。外装は、花崗岩を主とした、シンプルなモチーフの力強いデザイン。終戦後はGHQ本部として使用された。❻63

49 第一生命日比谷ファースト(旧第一生命館)
Dai-ichi Life Hibiya First (formerly DN Tower 21)



❶中央区日本橋室町二丁目1番1号
❷SRC造、5階(2)屋上塔屋付
❸国指定重要文化財(建造物)
❹平成13(2001)年5月25日
❺ー

3 三井本館
Mitsui Main Building



❶中央区日本橋小伝馬町5番1号❷昭和3(1928)❸東京市❹RC造、3階❺関東大震災後の復興小学校。角地を利用した正面玄関は曲線で構成され、1階と3階にはアーチ型の意匠が用いられている。現在は、福祉関係の複合施設。❻72

58 中央区十思スクエア(旧中央区立十思小学校)
Chuo City Jissi Square (Former Chuo City Jissi Elementary school)



❶中央区日本橋一丁目・日本橋室町一丁目間
❷石造、二連アーチ橋
❸国指定重要文化財(建造物)
❹平成13(2001)年5月25日
❺ー

4 日本橋
Nihonbashi Bridge



61 日本橋ダイヤビルディング(旧三菱倉庫江戸橋倉庫ビル)
Nihonbashi Dia Building (Former Mitsubishi Logistics Corporation Edobashi Building)

❶中央区日本橋一丁目19番1号❷昭和5(1930)❸三菱倉庫株式会社❹RC造、6階(1)❺我が国における表現派風建築の代表的作品。船橋を模した屋上の塔屋や上層階の半円窓など、船体を思わせる個性的な外観を持つ。❻76



❶中央区日本橋室町一丁目4番1号
❷SRC造、7階(3)
❸国指定重要文化財(建造物)
❹平成29(2017)年3月31日
❺39

38 三越日本橋本店
Mitsukoshi Nihombashi Main Store



❶中央区日本橋兜町1番10号❷昭和3(1928)❸横河工務所(横河民輔)❹SRC造、7階、地下1階❺建築家横河民輔が設立した横河工務所の代表的な建築作品である。基壇の大きな石貼り、入口と最上階のアーチ窓が並ぶ重厚な意匠が、証券会社が立ち並んでいた日本橋兜町の歴史的景観を今に伝える建物である。❻119

100 日証館
Nisshokan



❶千代田区丸の内一丁目1番3号
❷鉄骨れんが造、2階一部3階(1)
❸国指定重要文化財(建造物)
❹平成30(2018)年3月29日
❺ー

45 東京駅丸ノ内本屋
Tokyo Station Marunouchi Station Building

0 1:20,000 1500m

2 千代田区/文京区/台東区





30 いせ源本館
Isegen

❶千代田区神田須田町一丁目11番地1❷昭和7(1932)❸不詳❹木造、3階❺「あんこう料理」、入母屋造りと2階の欄干に施された、菱形模様の彫りが特徴。木製の看板は建築当時から使用(平成8(1996)年補修済)しているもの。❻40



32 ぼたん
Botan

❶千代田区神田須田町一丁目15番地❷昭和4(1929)❸不詳❹木造一部RC造、3階(1)❺「鳥のすきやき」、玄関の格式の高い式台が通りすがりに見える。入母屋造りで、一部改修されているが建設当時の界わいの雰囲気をよく伝えている。❻42



31 神田まつや
Kanda Matsuya

❶千代田区神田須田町一丁目13番地❷大正14(1925)❸不詳❹木造、2階❺「そば」、左右の出入り口の上部に松模様の欄間飾りを施してある。平面を見れば、入口の部分が土間であったと考えられる。現在、コンクリートが敷いてある。❻41



33 竹むら
Takemura

❶千代田区神田須田町一丁目19番地2❷昭和5(1930)❸不詳❹木造、3階❺「汁粉」、入母屋造りで2階の欄干に竹と梅模様が彫られ、軒下に木製の提灯が下げられている。外観は屋根と庇で4層に見える。❻43



❶文京区本郷七丁目3番1号❷大正15(1926)❸岸田日出刀❹RC造、2階❺竜岡門横に設けられた、ゲート・ロッジというヨーロッパ邸館建築の形式を踏襲した建物で、急病者受付所であった。平成7(1995)年に広報関係施設として改装オープンした。❻69

55 東京大学広報センター(旧医師会事務局)
The University of Tokyo Information Center



❶文京区本郷七丁目3番1号❷昭和13(1938)❸内田祥三❹RC/SRC造、1階❺本郷御殿下グラウンドの南に位置する高台に建つ武道場。瓦屋根の、天平風の建築物で、「春秋左氏伝」にちなんで命名された。❻70

56 東京大学七徳堂
The University of Tokyo Shichitokudo



❶文京区弥生一丁目1番1号❷昭和16(1941)❸内田祥三❹RC造、4階(1)❺弥生キャンパスの農正門から入った正面奥に、ヴィスタを重視する配置で建設されている。外観は、関東大震災後の復興計画に採用された擬ゴシック様式を基本としている。❻71

57 東京大学農学部3号館
The University of Tokyo Faculty of Agriculture Bldg.3



❶千代田区神田須田町一丁目及び神田須田町二丁目各地内から千代田区外神田一丁目地内まで❷昭和5(1930)❸東京市土木局❹RCアーチ橋、橋長26m、有効幅員36m❺関東大震災後の復興事業において架けられた、旧中山道の近く、かつ中央通りにある橋。親柱の照明灯、花模様の高欄やランプ・汽車をモチーフとした歩車道分離柵は、昭和61(1986)年度の改修時のもの。❻110

91 万世橋(一般国道17号)
Manseibashi Bridge



❶文京区本郷七丁目3番1号❷昭和8(1933)❸不明❹門:RC造、門衛所:RC造1階❺キャンパス内の校舎群、都選定歴史的建造物に選定された広報センター、それぞれ建築年次の異なる建造物と一体的な景観を構成している。キャンパス内の病院の入り口であり、かつ道路の曲がり角にも位置することから、地域のランドマークとしての役割を果たしている。❻120

101 東京大学 龍岡門(門、門衛所)
The University of Tokyo Tatsuokamon (Gate, Gatehouse)



❶文京区弥生一丁目1番1号❷昭和12(1937)❸不明❹門:石造、農学部門衛所・農学資料館:RC造1階❺弥生キャンパス(東京大学農学部)の正門として、キャンパス内の校舎群と木々の緑が一体的となり風格ある景観を構成している。中山道の曲がり角に位置し、地域及び街道のランドマークとしての役割も果たしている。❻121

102 東京大学 農正門(門、農学部門衛所、農学資料館)
The University of Tokyo Noseimon (Gate, Agricultural Faculty Guard Station, Agricultural Science Museum)



❶文京区本郷七丁目3番1号❷昭和12(1937)❸不明❹門:RC造、門衛所:RC造1階❺言問い通りから暗闇坂に続く特徴的な堀や、本郷キャンパス内の校舎群とも一体的な景観を構成しており、地域のランドマークとしての役割を果たしている。❻122

103 東京大学 弥生門(門、門衛所)
The University of Tokyo Yayoimon (Gate, Guardhouse)



1 日本ハリストス正教会教団 復活大聖堂(ニコライ堂)
Holy Resurrection Cathedral (Orthodox Church in Japan) (Nikolai-do)

❶千代田区神田駿河台四丁目1番地3
❷れんが造・石造、1階
❸国指定重要文化財(建造物)
❹平成13(2001)年5月25日
❺—



❶台東区池之端一丁目
❷18,245.56㎡
❸国指定重要文化財(建造物)
❹平成16(2004)年3月30日
❺—

26 旧岩崎家住宅(旧岩崎邸庭園)
Former Iwasaki Residence (Kyu Iwasaki-tei Gardens)



❶文京区湯島一丁目
❷—
❸国指定史跡
❹平成30(2018)年3月29日
❺—

66 湯島聖堂
Yushima Seido



❶台東区池之端一丁目4番24号
❷—
❸国指定史跡・名勝
❹平成30(2018)年3月29日
❺—

67 横山大観旧宅及び庭園
Former Residence and Garden of Yokoyama Taikan

0 1:20,000 1500m

3 文京区/台東区





13 上田邸（旧忍旅館）
Ueda-Tei

❶台東区池之端三丁目3番19号❷昭和4（1929）❸不詳（中村）❹木造、3階塔屋1階❺「花園町の白鷺城」の異名をとり、当時の大衆文化を物語る建物。❻19



❶台東区上野公園12番8号❷明治13（1880）❸林忠恕❹れんが造、2階❺旧上野教育博物館書籍閲覧所書庫。東京に現存する最古のれんが造で、明治初期建築の意匠の特徴を様々に有している。❻83

67 東京藝術大学赤レンガ1号館
Tokyo University of the Arts red brick building No.1



❶台東区上野公園12番49号❷明治39（1906）、昭和4（1929）、平成14（2002）❸久留正道、真水英夫他、安藤忠雄❹S・れんが造一部RC造、3階（1）一部7階❺東洋最大規模を目標に計画されたわが国初の国立図書館。❻25

19 国立国会図書館国際子ども図書館
International Library of Children's Literature, National Diet Library



❶台東区上野公園12番8号❷明治19（1886）❸小島憲之❹れんが造、2階❺旧東京図書館書籍庫。現存するれんが造としては、隣接する赤れんが1号館に次いで都内で2番目に古い。入口の尖塔アーチや最上部の丸窓などが特徴的。❻84

68 東京藝術大学赤レンガ2号館
Tokyo University of the Arts red brick building No.2



69 東京藝術大学陳列館
Tokyo University of the Arts the Chinretsukan Gallery

❶台東区上野公園12番8号❷昭和4(1929)❸岡田信一郎❹RC造、2階❺学生等の作品の展示施設。茶色のスクラッチタイル張り。❻85



❶台東区上野公園12番8号❷昭和10(1935)❸金澤庸治❹RC造、2階❺東京美術学校5代校長・正木直彦の業績を記念して建てられた作品陳列館。昭和初期に流行したRC造の躯体に城郭風の屋根を載せた帝冠様式が特徴。❻86

70 東京藝術大学正木記念館
Tokyo University of the Arts Masaki Memorial Gallery



❶台東区上野公園12番8号❷大正2(1913)❸文部省建築課(鳥海他郎)、大澤三之助、古宇田實❹木造❺昭和47(1972)年の学校本館取壊しの際、玄関部分のみ正木記念館中庭に移築。周囲とよく調和しており、移築保存の好例。❻平成22(2010)年3月26日❼87

71 東京藝術大学旧東京美術学校玄関
Tokyo University of the Arts the old entrance



❶文京区根津二丁目14番18号❷明治43(1910)❸不詳❹れんが造、1階❺明治時代に建てられた旧邸宅の跡地に建つ。旧邸宅にあった蔵を移築改修し、飲食店として活用されている。❻—

83 根津二丁目の蔵(クラシックガーデン文京根津)
Nezu 2 Chome no Kura (Classic Garden Bunkyo Nezu)



❶台東区上野公園13番23号❷昭和8(1933)❸不詳❹SRC造、1階❺京成電気軌道の地下駅として開業した旧博物館動物園駅(廃止)の駅舎。東京国立博物館・東京藝術大学・都立上野恩賜公園に囲まれた交差点の角地に面する。❻108

89 旧博物館動物園駅駅舎
Former Hakubutsukan Dōbutsuen Station



❶台東区上野公園13番9号❷SRC造、2階❸国指定重要文化財(建造物)❹平成30(2018)年3月29日❺—

42 旧東京帝室博物館本館(東京国立博物館)
Tokyo National Museum Honkan



台東区上野公園7番20号❷RC造一部SRC造、3階(1)❸国指定重要文化財(建造物)❹平成30(2018)年3月29日❺—

43 旧東京科学博物館本館(国立科学博物館)
National Museum of Nature and Science Japan Gallery



❶台東区上野公園7番7号❷RC造、2階❸国指定重要文化財(建造物)❹平成30(2018)年3月29日❺—

44 国立西洋美術館本館
The National Museum of Western Art Main Building



52 上野恩賜公園
Ueno Park

❶台東区上野公園、池之端三丁目❷—❸東京都景観重要公共施設、台東区景観重要公共施設❹平成30(2018)年3月29日❺—



68 旧朝倉文夫氏庭園(朝倉彫塑館)
Asakura Chouso Museum

❶台東区谷中七丁目❷—❸国指定名勝❹平成30(2018)年3月29日❺—



❶文京区千駄木五丁目20番18号❷—❸東京都指定名勝❹平成30(2018)年3月29日❺—

71 旧安田楠雄邸庭園
Kyu-Yasuda Kusuo Tei Teien (The Former Yasuda Kusuo Residence)

0 1:25,000 1500m

4 台東区/墨田区





❶墨田区横網二丁目3番25号❷昭和5(1930)❸伊東忠太❹SRC造、3階❺東京の防災のシンボル。仏教寺院風の三重の塔は地域のランドマーク。❻20

14 東京都慰霊堂
Tokyo Metropolitan Memorial Hall



❶台東区蔵前二丁目地内から墨田区横網二丁目地内まで❷昭和2(1927)❸復興局井浦玄三❹鋼アーチ橋RCアーチ橋、橋長173m、幅員22m❺関東大震災の後、架け替えられ、当時としては思い切ったアーチ橋造りで注目を集めた。❻30

21 蔵前橋
Kuramae Bridge



❶墨田区横網二丁目3番25号❷昭和6(1931)❸伊東忠太、佐野利器❹SRC造、2階❺関東大震災からの東京の復興を記念した建物。❻21

15 東京都復興記念館
Great Kanto Earthquake Memorial Museum



❶台東区蔵前二丁目地内から墨田区本所一丁目地内まで❷昭和4(1929)❸東京市❹鋼アーチ橋、橋長151.4m、幅員24m❺優美な三つの曲線が連なるアーチとなっている。❻31

22 厩橋
Umaya Bridge



❶台東区雷門二丁目地内から墨田区東駒形一丁目地内まで ❷昭和2(1927) ❸復興局　岩切良助 ❹鋼アーチ橋、橋長146.3m、幅員25m ❺橋の中央部と左右の床板の下側にアーチのある橋。 ❻32

23 駒形橋
Komagata Bridge



❶台東区花川戸一丁目地内から墨田区吾妻橋一丁目地内まで ❷昭和6(1931) ❸東京市 ❹鋼アーチ橋、橋長132.5m、幅員20m ❺関東大震災の後、架け替えられた床板の下側に3連アーチがある橋。 ❻33

24 吾妻橋
Azuma Bridge



❶台東区橋場二丁目地内から墨田区堤通二丁目地内まで ❷昭和6(1931) ❸施工者不詳 ❹鋼アーチ橋鋼トラス橋、橋長186.8m、幅員20m ❺鋼橋で骨太な感じは永代橋と似通っていて重量感がある橋。 ❻34

25 白鬚橋
Shirahige Bridge



❶中央区東日本橋二丁目地内から墨田区両国一丁目地内まで ❷昭和7(1932) ❸東京市 ❹ゲルバー式鋼鈑桁橋、橋長165m、幅員24m ❺土俵をデザインした円形のバルコニー等、相撲を意識した意匠が特徴。 ❻77

62 両国橋
Ryogoku Bridge



❶中央区浅草六丁目地先から墨田区向島一丁目地先まで ❷昭和3(1928) ❸復興局 ❹ゲルバー式鋼鈑桁橋、橋長237m、幅員22m ❺帝都復興計画で初めて架設され、両国橋と並ぶゲルバー形式の橋として威容を誇った。 ❻78

63 言問橋
Kototoi Bridge



❶台東区浅草一丁目3番2号 ❷昭和29(1954) ❸不明 ❹RC造3階 ❺浅草寺に対比した鉄筋和風造りで、昭和29年に建てられた建築物である。地域の重要な景観資源である雷門と一体となって、浅草寺一帯の歴史的景観を特徴づけている。 ❻126

107 常盤堂雷おこし本舗 雷門本店
Tokiwado Kaminariokoshi Honpo Kaminarimon Main Store



❶台東区浅草四丁目17番1号 ❷昭和23(1948) ❸不明 ❹木造 2階 ❺中高層のビル等に囲まれた中にあって、「鶴と松」が彫られた兎毛通し等の建築意匠と道路側の藤ノ木が、特徴ある景観を形成しており、地域のランドマークとなっている。 ❻127

108 曙湯
Akebonoyu



❶台東区浅草橋五丁目27番2号 ❷昭和2(1927) ❸不明 ❹木造1階 ❺屋根の入母屋破風や玄関の唐破風、雲取りの施された木塀等、細部にまで配慮された意匠が際立っており、周辺環境と相まって親しみを感じさせる景観を形成している。 ❻128

109 鶴の湯
Tsuru no Yu



13 向島百花園
Mukojima-Hyakkaen Gardens

❶墨田区向島三丁目
❷10,047.74㎡
❸国指定名勝・史跡
❹平成14(2002)年11月28日
❺—



❶墨田区横網一丁目12番1号
❷10,882.39㎡
❸東京都指定名勝
❹平成14(2002)年11月28日
❺—

14 旧安田庭園
Kyu Yasuda Gardens



❶台東区花川戸1番地、墨田区向島一・二・五丁目
❷—
❸台東区景観重要公共施設
❹平成30(2018)年3月29日
❺—

56 隅田公園
Sumida Park

1:25,000
0 1500m

5 中央区/江東区






❶中央区明石町10番1号❷昭和8(1933)❸レーモンド、バーガミニ、フォイエルシュタイン❹SRC造、7階(1)❺居留地の名残をとどめる明石町のシンボル。❻3

2 聖路加国際病院(チャペル及び付属する旧病棟)
St. Luke's International Hospital Old Building



❶中央区銀座二丁目8番20号❷昭和5(1930)❸森山松之助❹SRC造、6階❺調和性を重視した「ストリートアーキテクチャー」の一例。❻16

10 ヨネイビルディング
Yonei Building



❶中央区明石町5番26号❷昭和2(1927)❸石川音次郎、ジロジアス神父❹木造、2階❺ギリシャ神殿風の教会として珍しい存在。居留地時代の息吹を今に伝える建物。❻17

11 カトリック築地教会聖堂
Tsukiji Catholic Church, Archdiocese of Tokyo



❶中央区銀座一丁目28番15号❷昭和4(1929)❸新定蔵、山中設計事務所❹RC造、5階(1)❺公演や稽古事等に部屋を貸し出していた貸席建築。4つの窓を持つ銅板葺きの屋根、3種類の窓、1階円柱の幾何学的レリーフなどが特徴。❻64

50 鈴木ビル
SUZUKI BUILDING



❶江東区清澄三丁目3番❷明治42(1909)❸保岡勝也❹木造、1階❺都立清澄庭園の泉水のほとりに設けられた、洋風建築技術を用いた数寄屋造りの建物。昭和60(1985)年に改修工事を行っているが、創建時の姿を残している。❻74

60 涼亭
Ryotei



❶中央区築地一丁目4番7号❷昭和4(1929)❸不詳❹木造、3階❺関東大震災以降に多く建てられた看板建築の一つ。壁材の銅板が青黒く見え、昭和初期の商店の雰囲気を醸し出している。❻89

73 宮川食鳥鶏卵
Miyagawa Syokucho Keiran



❶江東区富岡一・二丁目
❷鉄製単径間アーチ橋、橋長15.7m、幅員3.6m
❸国指定重要文化財(建造物)
❹平成14(2002)年11月28日
❺—

15 旧弾正橋(八幡橋)
Kyu Danjo Bridge (Hachimanbashi)



❶江東区清澄二・三丁目
❷37,434.32㎡
❸東京都指定名勝
❹平成16(2004)年3月30日
❺—

27 清澄庭園
Kiyosumi Gardens



❶中央区勝どき一丁目地内から中央区築地六丁目地内まで
❷双葉跳開橋・鋼アーチ橋、橋長246.0m、幅員25m
❸国指定重要文化財(建造物)
❹平成29(2017)年3月31日
❺32

31 勝鬨橋
Kachidoki-Bashi Bridge



❶中央区新川一丁目地内から江東区永代一丁目地内まで
❷鋼アーチ橋、橋長184.7m、幅員25m
❸国指定重要文化財(建造物)
❹平成29(2017)年3月31日
❺33

32 永代橋
Eitai-Bashi Bridge



❶中央区日本橋中洲地内から江東区清澄一丁目地内まで
❷鋼吊橋、橋長186.2m、幅員25m
❸国指定重要文化財(建造物)
❹平成29(2017)年3月31日
❺34

33 清洲橋
Kiyosu-Bashi Bridge



❶中央区築地三丁目15番1号
❷RC造一部SRC造、2階(一部1)
❸国指定重要文化財(建造物)
❹平成29(2017)年3月31日
❺38

37 築地本願寺本堂
Main Hall of Tsukiji Hongwan-ji Temple

1:25,000
0 1500m

6 千代田区/中央区/港区





18 中央区立泰明小学校
Taimei Elementary School

❶中央区銀座五丁目1番13号❷昭和4(1929)❸東京市❹RC造、3階(1)❺震災復興事業の一つとして建てられた小学校。カーブを描く壁面やアーチ窓等、全体的に表現派風の意匠をもつ建物。❻24



46 旧東宮御所(迎賓館赤坂離宮)
The State Guest House, Akasaka Palace

❶港区元赤坂二丁目1番1号
❷石造・鉄骨れんが造、2階(1)
❸国宝(建造物)
❹平成30(2018)年3月29日
❺ー



34 虎ノ門　金刀比羅宮
Toranomon-Kotohiragu (Shrine)

❶港区虎ノ門一丁目2番7号❷昭和26(1951)❸伊東忠太❹木造、1階❺讃岐丸亀藩主が讃岐の金刀比羅権現を江戸藩邸に屋敷社として勧請した建物である。第二次世界大戦で焼けたため、権現造りの拝殿・幣殿は昭和26年に再建された。❻44



49 旧李王家東京邸(赤坂プリンス クラシックハウス)
Former Residence of the Yi Imperial Family (The Classic House at Akasaka Prince)

❶千代田区紀尾井町1番2号
❷RC造一部木造、2階塔屋付
❸東京都指定有形文化財（建造物）
❹平成30（2018）年3月29日
❺ー



98 上智大学一号館
Sophia University Building 1

❶千代田区紀尾井町7番1号❷昭和7(1932)❸マックス・ヒンデル建築事務所❹RC造、地上四階、地下一階建て❺大正から昭和初期にかけて、日本各地のカトリック教会を設計したスイス人マックス・ヒンデルの手によるドイツ風の学校建築で、残存例として貴重な建物である。❻117



53 日比谷公園
Hibiya Park

❶千代田区日比谷公園
❷ー
❸東京都景観重要公共施設
❹平成30（2018）年3月29日
❺ー



22 旧浜離宮庭園(浜離宮恩賜庭園)
Kyu Hama-rikyu Gardens (Hama-rikyu Gardens)

❶中央区浜離宮庭園
❷324,497.74㎡
❸国指定特別名勝・特別史跡
❹平成16(2004)年3月30日
❺ー



58 芝公園
Shiba Park

❶港区芝公園一・二・三・四丁目
❷ー
❸港区景観重要公共施設
❹平成30（2018）年3月29日
❺ー



23 旧芝離宮庭園(旧芝離宮恩賜庭園)
Kyu Shiba-rikyu Gardens

❶港区海岸一丁目
❷43,406.74㎡
❸国指定名勝
❹平成16(2004)年3月30日
❺ー



80 市政会館・日比谷公会堂
Municipal Research Building・Tokyo Metropolitan Hibiya Public Hall

❶千代田区日比谷公園1番3号
❷SRC造、6階(1)塔屋4階
❸東京都指定有形文化財（建造物）
❹令和6(2024)年1月31日
❺ー

0 1:25,000 1500m

7 港区/品川区/渋谷区





27 西町インターナショナルスクール 松方ハウス
Nishimachi International School MainHall, Matsukata House

❶港区元麻布二丁目14番7号❷大正10（1921）❸W・M・ヴォーリズ❹木造、2階一部3階（1）❺明治の元勲松方正義の子、正熊の自邸として建てられた。大きな壁面の色調を押さえ、庇の垂木や窓回り部分を白色のペイント塗りして際立たせている。
❻36



59 港区立高輪台小学校
Takanawadai elementary school

❶港区高輪二丁目8番24号❷昭和10（1935）❸東京市❹RC造、3階（1）❺関東大震災後の復興小学校。ガラス面を多く取った階段室や教室は、直線的なデザインで構成されており、モダニズム建築の先駆けと言われる。大規模な耐震改修を行った。❻73



51 日本基督教団安藤記念教会会堂
The United Church of Christ in Japan Andoh Memorial Church

❶港区元麻布二丁目14番16号❷大正6（1917）❸吉武長一❹石造、1階一部2階❺関東大震災前にしゅん工した教会堂の貴重な例。大谷石（一部小松石）の組積造の建物で、道路に面したアーチ型の窓にはステンドグラスがはめ込まれている。❻65



65 高輪消防署二本榎出張所
Takanawa Fire Station Nihonenoki Branch

❶港区高輪二丁目6番17号❷昭和8（1933）
❸越智操（警視庁総監会計課営繕係）❹RC造、3階❺円筒形の望楼を中心に左右後方にウィングが伸びる。尾根道の交差点に位置し、地域のシンボル的存在。
❻81



❶港区白金四丁目11番1号❷明治42(1909)❸ヤン・レツル❹れんが造❺聖心女子学院の玄関口にふさわしいクラシックな正門。亀の甲形の屋根や、亀の装飾が刻まれている門柱などが特徴。昭和10(1935)年、表通りにあったものを現在の場所に移設。❻82

66 聖心女子学院正門
Seishin Joshi Gakuin Gate



❶港区三田四丁目14番16号❷昭和43(1968)❸大江宏❹RC造、4階❺丘の上に建つ。建物の三方が道路に面し、道路から特徴的な外観が良く望める。敷地内の植栽や周辺の寺社、住宅地とともに、落ち着いた景観を創出している。
❻95

79 普連土学園中学校舎
Junior High School Building of Friends School in Tokyo



❶品川区上大崎四丁目6番22号❷昭和31(1956)❸アントニン・レーモンド❹RC造、1階一部2階❺縦15m、横30m、高さ15mというデザイン上最も美しい比例といわれるモジュールをもとに、壁と天井を折板構造にし、そして側壁のスリットからは東に向けて光線が入る。
❻101

82 カトリック目黒教会聖アンセルモ聖堂
St. Anselm Catholic Meguro Church



❶渋谷区猿楽町29番18号❷昭和44(1969)❸槇文彦❹RC造、3階(1)❺共同住宅・店舗・事務所からなる、旧山手通り沿いの集合建築「ヒルサイドテラス」第1期の2棟。区道との交差点に面するA棟と、隣接するB棟の2棟。
❻107

88 ヒルサイドテラス　A・B棟
HILLSIDE TERRACE　A・B



❶港区白金台一丁目1番1号❷大正初期❸不明❹木造2階❺明治の大実業家渋沢栄一の従兄弟に当たる渋沢喜作の屋敷を、日立製作所などの基礎を築いた久原房之助が譲り受け、銀座等で割烹などを経営していた長谷敏司に庭園の一部と屋敷を提供して飲食店が開業し今に至る。庭園には多くの人が散策に訪れており、屋敷と一体となって地域の重要な景観資源となっている。
❻124

105 八芳園(壺中庵)
Happo-en (Kochuan)



❶港区高輪三丁目15番15号❷昭和8(1933)❸岡見健彦❹木造1階❺F.L.ライトの工房(タリアセン)から帰国したばかりの岡見健彦が、昭和8年に設計した木造の教会堂で、外観・内観ともに、柱・壁を組み合わせたシンプルな構成美が特徴の建築物である。
❻125

106 日本基督教団 高輪教会
United Church of Christ in Japan Takanawa Church



❶港区白金台一丁目2番37号
❷木造／れんが造・木造／れんが造・木造、2階／2階／1階
❸国指定重要文化財(建造物)、港区指定有形文化財(建造物)・同左
❹平成14(2002)年11月28日 ❺—

12 明治学院(インブリー館・記念館・礼拝堂)
Meiji Gakuin University (Imbrie Hall, Memorial Hall, Chapel)



❶渋谷区猿楽町29番地
❷木造、2階
❸国指定重要文化財(建造物)
❹平成30(2018)年3月29日
❺—

40 旧朝倉家住宅
Kyū Asakura House



❶港区白金台五丁目26番
❷RC造／木造、2階建一部3階(一部1)／—
❸国指定重要文化財(建造物)
❹平成30(2018)年3月29日
❺—

47 旧朝香宮邸
Kyu Asaka-no-miya-tei (Former Residence of Prince Asaka)



❶港区南麻布五丁目7番29号
❷—
❸港区景観重要公共施設
❹平成30(2018)年3月29日
❺—

61 有栖川宮記念公園
Arisugawanomiya Memorial Park




❶港区白金台五丁目、品川区上大崎二丁目
❷—
❸国指定天然記念物・史跡
❹平成30(2018)年3月29日
❺—

63 旧白金御料地(自然教育園)
Kyu Shirokane Imperial Estate (Institute for Nature Study)

0 1:25,000 1500m

8 新宿区/目黒区/渋谷区





46 明治神宮桃林荘
Torinso

❶渋谷区代々木神園町1番1号❷明治初期❸不詳❹木造、1階❺明治神宮社殿の東方に建つ近代和風建築で、ガラス障子の縁側と廊下を巡らした書院造りの建物。もと一條家にあった茶室、華山亭が南側に付属している。❻60



53 伊勢丹本店本館(伊勢丹新宿本店)
Isetan Shinjuku Main Store

❶新宿区新宿三丁目14番1号❷大正15(1926)、昭和8(1933)❸清水組❹SRC造、7階(3)❺大正15年にしゅん工したほてい屋が昭和8年に伊勢丹に買収され、昭和10(1935)年に建物も合体された。アールデコ調の装飾をふんだんに使った建物。❻67



❶新宿区内藤町11番地❷昭和2(1927)❸森山松之助❹木造、1階❺皇太子(後の昭和天皇)の御成婚を記念して献上された、池に面した建物。日本では数少ない本格的中国建築の一つで、台湾から取り寄せた部材が多く使われている。❻68

54 新宿御苑旧御涼亭(台湾閣)
Shinjuku Gyoen National Garden Taiwan Pavillion (Kyu-Goryo-Tei)



❶渋谷区代々木神園町1番1号
❷SRC造、1階
❸国指定重要文化財(建造物)
❹平成29(2017)年3月31日
❺37

36 明治神宮宝物殿
Meijijingu Treasure Museum



80 紀伊國屋ビルディング
Kinokuniya Building

❶新宿区新宿三丁目17番7号❷昭和39(1964)❸前川國男❹SRC造、9階(2)❺新宿駅東口側、新宿通りに面して建つ。同程度の高さの建築が建ち並ぶ中、通り沿いから特徴的な外観が良く確認できる。街区を通して計画されており、新宿通りから背面の路地まで通行でき、路地から背面外観が良く確認できる。❻96



❶新宿区内藤町11番地
❷木造、建築面積480.1㎡
❸東京都景観重要公共施設、国指定重要文化財(建造物)
❹平成30(2018)年3月29日
❺—

41 新宿御苑・新宿御苑旧洋館御休所
Shinjuku Gyoen National Garden and Shinjuku Gyoen Old Imperial Rest House (Kyu-Gokyu-Sho)



❶渋谷区神宮前三丁目❷昭和41(1966)❸東孝光❹RC造、5階(1)❺設計者の自宅として外苑西通りに面して約20㎡の敷地に建てられた戸建の住宅。都市に住むことにこだわり、縦に空間を積み上げた住宅である。❻106

87 塔の家
Tower House



48 旧三宅雪嶺邸 三宅文庫
Kyu Miyake Setsurei Tei Miyake Bunko

❶渋谷区初台二丁目27番14号
❷RC造、2階(1)
❸東京都指定有形文化財(建造物)
❹平成30(2018)年3月29日
❺—



❶目黒区駒場四丁目3番55号　目黒区立駒場公園内
❷RC造／木造、2階(1)／2階
❸国指定重要文化財(建造物)
❹平成13(2001)年5月25日(洋館)、平成30(2018)年3月29日(和館)
❺—

6 旧前田家本邸(駒場公園)
Kyu-Maeda-Ke-Hontei (Former Residence of the Maeda Family) (Komaba Park)



❶渋谷区代々木神園町、神南二丁目
❷—
❸渋谷区景観重要公共施設
❹平成30(2018)年3月29日
❺—

54 代々木公園
Yoyogi Park



❶新宿区霞ヶ丘町1番1号
❷RC造、1階(一部2階)(1)
❸国指定重要文化財(建造物)
❹平成29(2017)年3月31日
❺36

35 聖徳記念絵画館
Meiji Memorial Picture Gallery




❶渋谷区千駄ケ谷一丁目1番24号
❷—
❸東京都指定有形民俗文化財
❹平成30(2018)年3月29日
❺—

74 千駄ケ谷の富士塚(鳩森八幡神社内)
Fujizuka Mound at Sendagaya (Hatonomori Hachiman Shrine)

0 1:30,000 1500m

9 千代田区/新宿区/文京区/北区





❶新宿区西早稲田一丁目6番1号❷大正14(1925)❸今井兼次、桐山均一、内藤多仲❹RC造一部S造、2階(1)❺早稲田大学キャンパス内でも特に古い建築の一つ。今井兼次の代表作。❻5

3 早稲田大学2号館（旧図書館）
Waseda University Building No.2



❶新宿区西早稲田二丁目3番1号❷大正10(1921)❸ヴォーリズ建築事務所、内藤多仲、今井兼次❹れんが造、2階(1)❺区内に残る数少ないれんが造近代洋風建築の一つ。大正期のれんが造としても稀少。❻6

4 早稲田奉仕園スコットホール
Waseda Hoshien Scott Hall



26 東京ルーテルセンタービル
Tokyo Lutheran Center Building

❶千代田区富士見一丁目2番32号❷昭和12(1937)❸長谷部鋭吉❹SRC造、4階(1)❺識別性の高いファサードデザイン。富士見町のランドマーク。❻35



52 旧小笠原邸
Former Ogasawara residence

❶新宿区河田町10番10号❷昭和2(1927)❸曾禰中條建築事務所❹RC造、2階(1)❺小笠原伯爵邸として建てられたスパニッシュスタイルの洋館。スペイン瓦やタイルの装飾壁面、イスラム様式の装飾が施された喫煙室などに特色がある。❻66



99 鳳明館台町別館
Homeikan Daimachi Annex

❶文京区本郷五丁目12番9号❷昭和26(1951年)❸不明❹木造、2階❺多くの文豪に親しまれていた本郷地区の歴史的な景観を、道路を挟んで立地している鳳明館本館(国登録有形文化財)と一体になって形成している貴重な建築物である。❻118



104 早稲田大学1号館
Waseda University Building No.1

❶新宿区西早稲田一丁目6番1号❷昭和10(1935)❸早稲田大学営繕課(桐山均一)❹RC造、4階、地下1階❺早稲田大学法学部校舎として昭和10年に建てられた。入口には、明治期に正門となっていた門柱を加工した一対の御影石円柱があり、大学の歴史を伝えている。早稲田キャンパスの正門付近に位置しており、大隈記念講堂とあわせて地域の歴史的景観を特徴付けている。❻123



5 六義園
Rikugien Gardens

❶文京区本駒込六丁目
❷89,305.25㎡
❸国指定特別名勝
❹平成13(2001)年5月25日
❺—



25 小石川後楽園
Koishikawa Korakuen Gardens

❶文京区後楽一丁目
❷67,044.20㎡
❸国指定特別史跡・特別名勝
❹平成16(2004)年3月30日
❺—



28 旧古河氏庭園(旧古河庭園)
Kyu Furukawa Gardens

❶北区西ケ原一丁目
❷30,780.86㎡
❸国指定名勝
❹平成16(2004)年3月30日
❺—



30 旧渋沢家飛鳥山邸(晩香廬・青淵文庫)
Bankoro and Seien Bunko, The Site of Shibusawa Family Villa, Asukayama

❶北区西ケ原二丁目16番1号
❷木造/RC造・れんが造、1階/2階
❸国指定重要文化財(建造物)
❹平成29(2017)年3月31日
❺30〜31



34 早稲田大学大隈記念講堂
Waseda University Okuma Auditorium

❶新宿区戸塚町一丁目104番地1
❷RC造(一部S造)、3階(1)
❸国指定重要文化財(建造物)
❹平成29(2017)年3月31日
❺35



39 旧醸造試験所第一工場
Kyu Jouzoushikenjo Daiichi Koujou

❶北区滝野川二丁目6番
❷れんが造、建築面積923.30㎡
❸国指定重要文化財(建造物)
❹平成30(2018)年3月29日
❺—



55 飛鳥山公園
Asukayama Park

❶北区王子一丁目1番3号
❷—
❸北区景観重要公共施設
❹平成30(2018)年3月29日
❺—



65 小石川植物園(御薬園跡及び養生所跡)
Koishikawa Botanical Garden

❶文京区白山三丁目
❷161,588.4㎡
❸国指定名勝・史跡
❹平成30(2018)年3月29日
❺—

0 1:25,000 1500m





❶豊島区西池袋三丁目34番1号❷大正7(1918)❸マーフィ&ダナ建築事務所❹れんが造、2階(1)❺大学正門の中央に位置し、チューダー様式を基調とした赤いれんが造りの建物。立教大学のシンボル的な存在。❻9

7 立教大学本館（モリス館）
Rikkyo University Main Building (Morris Hall)



❶新宿区下落合二丁目13番28号❷昭和3(1928)❸宮内省内匠寮❹RC造、2階(1)/2階❺スパニッシュ調の個性的な街並みを形成していた住宅建築群7棟のうちの2棟。❻18

12 日立目白クラブ（本館及び別館）
Hitachi Mejiro Club



❶豊島区西池袋三丁目34番1号❷大正7(1918)❸マーフィ&ダナ建築事務所❹れんが造、2階❺本館の左手に配置され、チューダー様式を基調とした赤いれんが造りの建物。❻10

8 メーザーライブラリー記念館・旧館（旧立教大学図書館旧館）
Maser Library Memorial Hall/Old Building (Formerly Rikkyo University Library Old Building)



❶北区志茂五丁目地先❷大正13(1924)❸青山士❹RC造一部S造、幅員9m、5門❺荒川と隅田川が分かれる地点に設置された、幅員9m、ゲート5門の水門。真っ赤に塗られているため別名赤水門と呼ばれている。❻26

20 旧岩淵水門
Former Iwabuchi-Watergate



❶豊島区西池袋三丁目34番1号❷大正7(1918)❸マーフィ&ダナ建築事務所❹れんが造一部S造、1階一部3階❺本館の右手に配置され、チューダー様式を基調とした赤いれんが造りのチャペル。当時の大学の景観を象徴する存在。❻11

9 立教学院諸聖徒礼拝堂
Rikkyo University Chapel



❶豊島区西池袋三丁目34番1号❷大正7(1918)❸マーフィ&ダナ建築事務所❹れんが造、1階❺立教大学本館の軸線を延長した正面に位置し、特徴ある塔をもち、チューダー様式を基調とした赤いれんが造りの建物。❻45

35 立教大学　第1食堂
Rikkyo University Main Dining Hall

0 1:50,000 1000m





45 新宿区立林芙美子記念館
HAYASHI FUMIKO MEMORIAL HALL

❶新宿区中井二丁目20番1号❷昭和16(1941)❸山口文象❹木造、1階❺作家・林芙美子が、住んでいた家。芙美子の生活棟と画家であった夫の緑敏のアトリエ棟の2棟で構成されている。❻57



93 東京都北区立中央図書館
Kita City Central Library

❶北区十条台一丁目2番5号❷大正8(1919)❸不詳❹れんが造、平屋建て、RC造、3階❺旧東京第一陸軍造兵廠第一製造所(赤レンガ棟)として建てられた。本建造物は、工場棟であった旧275号棟が保存され、増築されるとともに、その内部が図書館として活用されている。❻112



36 立教大学　2号館
Rikkyo University Building No.2

❶豊島区西池袋三丁目34番1号❷大正7(1918)❸マーフィー&ダナ建築事務所❹れんが造、2階❺中庭を囲んで第1食堂の左に配置され、チューダー様式を基調とした赤いれんが造りの建物。元は寄宿舎であった。❻46



94 東京都北区立中央公園文化センター
Kita City Central Park Culture Center

❶北区十条台一丁目2番1号❷昭和5(1930)❸不詳❹RC造、3階(1)❺東京第一陸軍造兵廠(兵器工場)の本部として建てられた。戦後、米軍からの返還以降、昭和56年から文化センターとして活用している。❻113



37 立教大学　3号館
Rikkyo University Building No.3

❶豊島区西池袋三丁目34番1号❷大正7(1918)❸マーフィー&ダナ建築事務所❹れんが造、2階❺中庭を囲んで第1食堂の右に配置され、チューダー様式を基調とした赤いれんが造りの建物。元は寄宿舎であった。❻47



95 カトリック赤羽教会
Catholic Akabane Church

❶北区赤羽二丁目1番12号❷昭和26(1951)❸不詳❹木造、2階❺昭和26年に赤羽駅前に落成した教会堂。「被昇天の聖母マリア」に捧げられた事から「被昇天の聖母カトリック赤羽教会」と呼ばれている。❻114



44 聖母病院
International Catholic Hospital　(Seibo Hospital)


❶新宿区中落合二丁目5番1号❷昭和6(1931)❸マックス・ヒンデル❹RC造、3階❺キリスト教の精神に基づき開院した国際病院で、うす茶色のタイル張りの外壁と建物の中央に立つ二つの塔が特徴となっている。❻56



7 雑司ヶ谷鬼子母神堂(法明寺鬼子母神堂)
Zoshigaya Kishimojin Temple

❶豊島区雑司が谷三丁目15番20号
❷木造、1階
❸国指定重要文化財(建造物)
❹平成13(2001)年5月25日
❺ー

1:75,000
0 4000m





❶世田谷区駒沢一丁目23番1号❷昭和3(1928)❸菅原栄蔵❹RC造、3階(1)❺駒澤大学震災復興期の唯一の遺構。日本人建築家の手によるライト風建築の典型例。❻22

16 駒澤大学耕雲館(禅文化歴史博物館)
Komazawa University Kounkan



❶葛飾区柴又七丁目10番3号❷昭和4(1929)❸大工棟梁鈴木源治郎❹木造、1階❺江戸初期(1629年)に創設された日蓮宗の寺院。大客殿は総檜造りで、北側和風庭園に面し、ガラス障子付きの広縁を巡らし、中央には物見台が設けられている。❻48

38 柴又帝釈天題経寺大客殿
Grand Reception Hall (Shibamata Taisyakuten)



❶世田谷区深沢七丁目3番14号❷昭和6(1931)❸大江新太郎❹木造一部RC造、2階(1)❺崖地を利用して、地上階の約半分が列柱により支えられた木造住宅。広間の東面に大きく張り出した一間半四方の釣殿が特徴である。❻61

47 清明亭
Seimeitei



❶葛飾区柴又七丁目19番32号❷大正末期~昭和初期❸不詳❹木造、1階一部2階❺和風住居に洋風の接客部分を併設した、典型的な近代和風建築。南側の庭園は書院の庭園の形式をとどめており、昭和初期の邸宅の雰囲気をよく伝えている。❻62

48 葛飾区山本亭
Yamamoto-Tei



❶江戸川区小松川一丁目1番❷昭和5(1930)❸内務省土木局東京土木出張所荒川下流改修事務所❹RC造、閘門純径間11m、1門(2門中後扉1門)❺荒川放水路(今の荒川)開削工事において建設された閘門の一つ。旧中川側の後扉が、都立大島小松川公園に囲まれ残っている。❻109

90 旧小松川閘門
Old Komatsugawa-Lock



❶品川区大井二丁目22番16号❷昭和20(1945)❸不明❹木造 2階❺高く突き出た煙突と松ノ木がバランスよく配置されており、道路からの視認性も高いことから、地域のランドマークとしての役割を果たしている。❻129

110 東京浴場
Tokyo Bathhouse



❶大田区南雪谷五丁目14番7号❷昭和31(1956)❸不明❹木造2階❺建設当時からの建築意匠がよく残されており、玄関の唐破風と兎毛通し等細部にまで配慮された意匠が、ひときわ異彩を放ち、地域のランドマークとなっている。❻130

111 明神湯
Myojinyu



❶大田区池上一丁目1番1号
❷木造、総高約31m／総高17.5m
❸国指定重要文化財(建造物)
❹平成14(2002)年11月28日、平成30(2018)年3月29日
❺ー

16 池上本門寺(五重塔・宝塔)
Five-Story Pagoda and Tahōtō of Honmonji Temple



❶世田谷区奥沢七丁目41番3号
❷木造、1階
❸世田谷区指定有形文化財(建造物)・史跡
❹平成14(2002)年11月28日
❺ー

17 浄真寺(仁王門・三仏堂・奥沢城跡)
Joshin-ji



❶港区台場一丁目
❷46,061.4㎡及び各台場の周囲30間以内の海面
❸国指定史跡
❹平成16(2004)年3月30日
❺ー

24 品川台場(台場公園)
Shinagawa Daiba (Daiba Park)



❶江戸川区春江町二丁目21番20号
❷ー
❸東京都指定史跡
❹平成30(2018)年3月29日
❺ー

69 一之江名主屋敷
Ichinoe Nanushi Yashiki



❶葛飾区水元公園、水元猿町、東金町五・八丁目、埼玉県三郷市高洲三丁目
❷ー
❸東京都景観重要公共施設
❹平成30(2018)年3月29日
❺ー

75 水元公園
Mizumoto Park

0 1:62,500 3000m

14 世田谷区/杉並区/練馬区/武蔵野市/三鷹市/調布市/西東京市





❶世田谷区岡本二丁目23番1号❷大正13(1924)❸桜井小太郎❹RC造、2階❺岡本の丘上に位置する岩崎家の文庫建築。桜井小太郎の代表的住宅建築。❻7

5 静嘉堂文庫
Seikado Bunko Library



❶世田谷区岡本二丁目23番1号❷明治43(1910)❸J・コンドル❹石造、1階❺J・コンドル設計の十字形平面の西洋式納骨堂として貴重な遺構。❻8

6 岩崎家玉川廟
Iwasakike Tamagawa Byo (Grave)



❶杉並区高井戸西一丁目12番1号❷大正15(1926)❸内田祥三、土岐達人❹RC造、2階一部3階(1)塔屋付❺中央に塔を配置し、垂直線が強調されたデザインが、東京大学安田講堂と共通する表情を見せている。❻37

28 浴風会本館
Yokufukai Headquarters Main Building



❶三鷹市大沢三丁目10番20号❷昭和44(1969)❸村野・森建築事務所❹RC造、1階/2階/4階/4階❺前面道路より、図書館側からは雑木林を通して大教室、図書館の、校庭側からはチャペルなどの外観が良く確認できる。❻97～100

81 ルーテル学院大学(旧日本ルーテル神学大学)チャペル、本館、図書館及び寮棟
Japan Lutheran College (formerly Japan Lutheran Theological College) Chapel, Main Building, Library, Dormitory



❶世田谷区給田一丁目3番42号❷昭和12(1937)❸吉田鉄郎❹RC造、2階❺馬場海運の社長であった馬場正治の別邸として、本地域の中に建築された、日本の初期モダニズムを代表する建築物である。❻116

97 光風亭(旧馬場正治烏山別邸)
Kofutei (former Baba Masaharu's Karasuyama villa)



❶武蔵野市御殿山一丁目、吉祥寺南町一丁目、三鷹市井の頭三・四・五丁目、下連雀一丁目、牟礼四丁目
❷–
❸東京都景観重要公共施設、東京都指定旧跡・史跡
❹平成13(2001)年5月25日、平成30年(2018)3月29日
❺–

9 井の頭恩賜公園・井の頭池
Inokashira Park and Inokashira Pond



❶世田谷区粕谷一丁目20番1号　蘆花恒春園内
❷–
❸東京都指定史跡
❹平成14(2002)年11月28日
❺–

18 徳冨蘆花旧宅
Tokutomi Roka Kyu-taku



❶西東京市田無町三丁目7番4号
❷木造
❸東京都指定有形文化財(建造物)
❹平成30(2018)年3月29日
❺–

51 田無神社本殿・拝殿
Tanashi Jinja Honden/Haiden



❶調布市深大寺元町二・五丁目、深大寺北町一・二丁目、深大寺南町四・五丁目
❷–
❸調布市景観重要公共施設
❹平成30(2018)年3月29日
❺–

57 神代植物公園
Jindai Botanical Gardens



❶杉並区善福寺二・三丁目
❷–
❸杉並区景観重要公共施設
❹平成30(2018)年3月29日
❺–

59 善福寺公園
Zenpukuji Park



❶練馬区石神井台一・二丁目、石神井町五丁目
❷–
❸練馬区景観重要公共施設
❹平成30(2018)年3月29日
❺–

60 石神井公園
Shakujii Park

0 1:62,500 3000m

15 小金井市/小平市/国分寺市/東大和市/東久留米市





❶小平市津田町二丁目1番1号❷昭和6（1931）❸佐藤功一❹RC造、3階一部4階❺外壁はタイル貼りで、瓦屋根が採用され、伝統への回帰という昭和初期の建築界の傾向を反映した作品である。❻38

29 津田塾大学本館
Tsuda University Hartshorne Hall



❶東久留米市学園町一丁目8番❷昭和11（1936）❸遠藤新❹木造、1階一部2階❺正面は、高く大きな開口部をとって、多くの光が室内に入るようにしている。左右に張り出した2階建部分の下がアーチ型の出入口になっている。❻55

43 自由学園 ラーニングコモンズ（旧男子部体育館）
JIYU GAKUEN Learning Commons (former Boys' Gymnasium)



❶東久留米市学園町一丁目8番❷昭和6（1931）❸遠藤新❹木造、1階❺この建物は、既に建てられていた南側の4つの教室と呼応して、中央に配置され、両脇に中庭を囲む回廊と教室がある。建物とその周囲に児童のためのスケール感が漂っている。❻52

42 自由学園初等部食堂
Dining Hall, Elementary School of JIYU GAKUEN



❶東大和市多摩湖四丁目地先❷大正14（1925）❸玉置岩男❹RC造、高さ27.1m、外径8.8m❺重厚なデザインのドーム屋根、柱型とアーチ窓でアクセントをつけたタイル張りの外壁が特徴。貯水地のシンボル。❻79

64 村山下貯水池第一取水塔
The First Intake Tower of Lower Murayama Reservoir



❶国分寺市南町一丁目7番34号❷昭和43(1968)❸鬼頭梓建築設計事務所❹RC造、1階一部2階(2)❺東京経済大学キャンパス内の園路の軸線上に正面を構え、創設者の銅像とともに大学の象徴的な建築となっている。❻92

76 大倉喜八郎　進一層館(Forward Hall)
Forward Hall



❶羽村市から渋谷区
❷ー
❸国指定史跡、国指定名勝
❹平成30(2018)年3月29日
❺ー

64 玉川上水、小金井(サクラ)
Tamagawa Josui and Koganei (Sakura)



❶小平市小川町一丁目736番地❷昭和39(1964)❸芦原義信建築設計研究所❹RC造、2階❺隣接地と校舎に囲まれ公道からは見えないが、本建築の前面は開けた広場となっており、特徴ある外観が良く確認できる。❻93

77 武蔵野美術大学４号館
Musashino Art University, Atelier Building　(Musashino Art University Building 4)



❶小金井市桜町三丁目、関野町一・二丁目、小平市花小金井南町三丁目、西東京市向台六丁目、武蔵野市桜堤三丁目
❷ー
❸東京都景観重要公共施設
❹平成30(2018)年3月29日
❺ー

76 小金井公園
Koganei Park



❶小平市学園西町一丁目7番5号❷昭和44(1969)❸大江宏❹木造、平屋建て❺大江宏の設計による彫刻家平櫛田中の旧宅。内部の和室には、彫刻家平櫛田中の生活感がそのまま残されている。❻115

96 小平市平櫛田中彫刻美術館記念館(旧平櫛田中邸)
Kodaira Hirakushi Denchu Art Museum



❶東久留米市学園町一丁目8番
❷木造、1階一部2階
❸東京都指定有形文化財(建造物)
❹ー
❺ー

77 自由学園女子部食堂
Dining Hall, Girls' Department of JIYU GAKUEN



❶国分寺市南町二丁目
❷17,701.89㎡
❸国指定名勝
❹平成16(2004)年3月30日
❺ー

29 殿ヶ谷戸庭園(隋宜園)
Tonogayato Gardens(Zuigien)



❶東久留米市学園町一丁目8番
❷木造、1階一部2階
❸東京都指定有形文化財(建造物)
❹ー
❺ー

78 自由学園女子部体操館
Gymnasium, Girls' Department of JIYU GAKUEN



❶小金井市桜町三丁目7番1号　都立小金井公園内江戸東京たてもの園内
❷木造、2階
❸東京都指定有形文化財(建造物)
❹平成30(2018)年3月29日
❺ー

50 旧前川家住宅主屋(江戸東京たてもの園内)
House of Kunio Mayekawa (in Edo-Tokyo Open Air Architekutural Museum)



❶東久留米市学園町一丁目8番
❷木造、1階一部2階
❸東京都指定有形文化財(建造物)
❹ー
❺ー

79 自由学園女子部講堂
Auditorium, Girls' Department of JIYU GAKUEN

0 1:62,500 3000m

16 府中市/町田市/日野市/国分寺市/多摩市






39 高安寺本堂
The Main Hall of Kouanji Temple

❶府中市片町二丁目4番地の1❷享和3(1803)❸不詳❹木造、一重❺暦応年間に創設された寺院。内陣や大間の組物廻りに意匠を凝らした点に特徴が見られ、大縁(八尺間)は禅寺基本の姿をとどめている。❻49



40 高安寺山門
The Main Gate of Kouanji Temple

❶府中市片町二丁目4番地の1❷明治5(1872)❸不詳❹木造、楼門❺本堂の東方に位置する規模の大きい二重門。初層の左右からも出入りできる点に特徴がある。山門の左右に仁王像が安置されている。❻50





❶府中市片町二丁目4番地
❷木造、1階
❸府中市指定有形文化財(重宝)(建造物)
❹平成14(2002)年11月28日
❺—

19 高安寺観音堂
Kannon-do of Kouanji Temple



41 高安寺鐘楼
The Bonsho of Kouanji Temple

❶府中市片町二丁目4番地の1 ❷安政3(1856) ❸不詳 ❹木造、袴腰 ❺創建当初の鐘は享和元(1801)年の火災で焼失し、現在の鐘は安政3(1856)年に改鋳された。袴腰付きで、虹梁型頭貫の木鼻位置には龍の丸彫を配している。❻51




❶多摩市連光寺五丁目1番地1
❷RC造、1階
❸多摩市指定有形文化財(建造物)
❹平成14(2002)年11月28日
❺—

20 旧多摩聖蹟記念館
Kyū Seiseki Memorial Hall



❶府中市清水が丘三丁目40番地10 ❷昭和15(1940) ❸伊東忠太 ❹木造 ❺通常の八脚門に比べて規模が格段に大きく、装飾的要素が少ないことが、なお雄大さを際立たせている。❻90

74 聖将山東郷寺山門
The Main Gate of Tougouji Temple



21 東京農工大学農学部本館
Tokyo University of Agriculture and Technology Offices for the Facurity of Agriculture

❶府中市幸町三丁目5番地の8
❷SRC造、3階
❸国登録有形文化財(建造物)
❹平成15(2003)年2月27日
❺—



❶府中市宮町三丁目1番地、宮町一丁目、宮西町一・二丁目、寿町一丁目、府中町一丁目
❷木造、1階
❸東京都指定有形文化財(建造物)、国指定天然記念物
❹平成13(2001)年5月25日
❺—

10 大國魂神社本殿及び馬場大門のケヤキ並木
Ookunitama-jinja Honden and Babadaimon no Keyaki Namiki



❶町田市野津田町3270番地
❷—
❸町田市景観重要公共施設
❹平成30(2018)年3月29日
❺—

62 薬師池公園
Yakushiike Park



❶日野市高幡733番地
❷木造、1階
❸国指定重要文化財(建造物)
❹平成13(2001)年5月25日
❺—

11 金剛寺不動堂・仁王門(高幡不動)
Fudo-Do and Nio-Mon Gate (Gate of Two Guardians) in the Takahatasan-Kongoji Temple



❶国分寺市西元町一丁目13番 外
❷—
❸東京都指定名勝
❹平成30(2018)年3月29日
❺—


70 真姿の池湧水群
Masugatano-ike Yusuigun

0 1:62,500 3000m

17 八王子市/昭島市/日野市/福生市



18 青梅市



19 奥多摩町





72 渡邉家(蔵)
Mr. Watanabe's house (Kura)

❶日野市日野本町四丁目2番地の9❷江戸末期～明治初期❸不詳❹木造、2階❺旧甲州街道沿いの店蔵。建設当初は土蔵であったが、関東大震災の影響を受け、昭和5(1930)年に大谷石による張石蔵へと改修されている。日野宿の文化を物語る貴重な建物。❻88



86 昭和レトロ商品博物館
Showa Retro Packaging Museum

❶青梅市住江町65番地❷明治～大正期❸不詳❹木造、2階❺旧青梅街道沿いに建ち、青梅駅前で進めている「昭和レトロ」をテーマとしたまちづくりの中心的存在である。本建物は当時の商店としての町家の構えを持ち、館内の昭和商品とともに、昭和の面影を今に伝えている。❻—



75 丹三郎屋敷長屋門
Nagayamon of Tanzaburou Residences

❶西多摩郡奥多摩町丹三郎260❷江戸中期❸不詳❹木造、1階❺門の両側に部屋が連なる形式の長屋門。吉野街道沿いの集落にあり、奥多摩における四季折々の美しい里山景観を形成している。❻91



92 日光橋
Nikko Bridge

❶福生市大字熊川5004番地❷明治24(1891)、昭和25(1950)(拡幅)❸倉田吉嗣、不詳❹れんがアーチ及びRCアーチ橋、橋長約16m、幅員9.20m❺玉川上水に架かる橋。れんがアーチ橋の両側を鉄筋コンクリートアーチ橋で挟んで拡幅しており、水面上にれんがの一部を見ることができる。名称は、江戸幕府に仕えた八王子千人同心が日光との往還に利用した、日光街道に由来する。❻111



78 大学セミナーハウス本館
Inter-University Seminar House Main Building

❶八王子市下柚木1987番地1❷昭和40(1965)❸吉阪隆正＋U研究室❹RC造、4階(1)❺野猿街道の野猿峠交差点より南側の丘陵地に建つ。丘の上に建つ特徴的な外観が園内遠方からも良く確認できるほか、野猿峠交差点からも外観が視認できる。❻94



8 広園寺(総門・山門・仏殿・鐘楼・境域)
Kouonji

❶八王子市山田町1577番地
❷木造、1階
❸東京都指定有形文化材(建造物)・史跡
❹平成13(2001)年5月25日
❺—



84 寿々喜家
SUZUKIYA

❶青梅市本町153番地❷明治中期❸不詳❹木造、3階❺創業明治34(1901)年の老舗飲食店。当時では珍しい木造3階建ての建物であり、カウンターのほか、奥には座敷を設ける。小説家池波正太郎が通ったお店でもある。❻—



72 旧稲葉家住宅
Kyu Inabake Jutaku

❶青梅市森下町499番地
❷—
❸東京都指定有形民俗文化財
❹平成30(2018)年3月29日
❺—



85 永濱邸
Nagahama-tei

❶青梅市❷昭和❸不詳❹木造、2階❺旧青梅街道沿いに建つ昭和期のモルタル看板建築である。正面窓の上部には、三角形をモチーフとした装飾があり、同様の意匠が側面の窓の上部にも施されており、砂岩風の外壁も特徴的である。❻—

73 小泉家屋敷
Koizumike Yashiki

❶八王子市鑓水 ❷—
❸東京都指定有形民俗文化財
❹平成30(2018)年3月29日 ❺—

（注１）　原則として、建造物の内部や敷地の公開はしていません。見学等につきましては、各建造物の管理者にお問い合わせください。

（注２）　以下の建造物については、選定を解除しました。

選定番号	建造物の名称	所在地	選定解除の理由	参考（特に景観上重要な歴史的建造物等の選定番号）
1	三越本店	中央区	平成28(2016)年7月25日付けで重要文化財に指定	39
4	早稲田大学21号館（大隈講堂）	新宿区	平成19(2007)年12月4日付けで重要文化財に指定	35
12	渋沢青淵記念財団竜門社青淵文庫	北区	平成17(2005)年12月27日付けで重要文化財に指定	30～31
13	渋沢青淵記念財団竜門社晩香廬	北区	平成17(2005)年12月27日付けで重要文化財に指定	
14	自由学園女子部食堂	東久留米市	令和4(2022)年3月18日指定有形文化財に指定	—
15	市政会館・日比谷公会堂	千代田区	令和5（2023）年3月16日指定有形文化財に指定	—
27	勝鬨橋	中央区	平成19(2007)年6月18日付けで重要文化財に指定	32
28	永代橋	中央区、江東区	平成19(2007)年6月18日付けで重要文化財に指定	33
29	清洲橋	中央区、江東区	平成19(2007)年6月18日付けで重要文化財に指定	34
39	藪蕎麦	千代田区	滅失のため（平成25(2013)年8月16日付けで解除）	—
53	自由学園女子部体操館	東久留米市	令和4(2022)年3月18日指定有形文化財に指定	—
54	自由学園女子部講堂	東久留米市	令和4(2022)年3月18日指定有形文化財に指定	—
58	明治神宮聖徳記念絵画館	新宿区	平成23(2011)年6月20日付けで重要文化財に指定	36
59	明治神宮宝物殿	渋谷区	平成23(2011)年6月20日付けで重要文化財に指定	37
75	髙島屋東京店	中央区	平成21(2009)年6月30日付けで重要文化財に指定	—
80	本願寺築地別院	中央区	平成23(2011)年7月25日付けで登録有形文化財に登録	38

メモ

第2　歴史的景観保全の指針（概要）

歴史的景観の大切さを伝え、特に景観上重要な都選定歴史的建造物等に配慮した景観づくりのための「手引」として、平成 13 年（2001 年）に「歴史的景観保全の指針」を定めています。（指針改定まで本指針を「歴史的景観形成の指針」とみなし運用します。）

1　東京の歴史的景観

歴史的景観とは

- 東京の歴史的景観は、江戸以来400年間にわたる人々の営みが重なり合って形づくられたもので、古い建物や橋、庭園を始め、神社やお寺、塀、昔から利用している道や坂、並木などの緑や里山などが含まれます。
- これらは、歴史や文化を語るには欠かせないものであり、まちの新たな魅力を生み出す重要な要素でもあります。

歴史的景観を守り、育てる

- 歴史的景観は、失われたり、損なわれると回復するのは困難で、これを継承し、育てることは、一朝一夕にできるものではありません。
- 海外の多くの都市、例えばパリやボストンでは、強力な制度や絶え間ない努力と実践により、歴史的な建物を保存し、その周辺の景観を守り、育ててきました。

東京での取組の第一歩

- 東京での取組は、この指針によりその第一歩を踏み出しました。
  東京をより魅力的で潤いのあるまちにしていくために、各時代を越えて受け継がれてきた歴史的景観を、守り、親しみ、育て、更に良好な景観づくりに生かしていきます。

2　歴史的景観の特性を生かす

歴史的景観を活用する

- 歴史的景観は私たちの貴重な共有財産です。
  場所ごとに異なる地形や緑、建物や道路などの様々な要素や見え方などを考えます。

歴史的景観保全の目標


(1) 歴史的景観の価値を理解し、将来に伝える。
- 歴史的な建物などの眺望を遮らないようにする。
- 歴史的景観の調和を大切にする。

(2) 魅力ある歴史的なまち並みを創る、育てる。

都民との協働

- 地域での、歴史的景観の特性を生かした景観づくりには、都民や事業者、区市町村、東京都が連携し、協働していくことが重要です。特にこれからは、地区計画や建築協定などが重要となります。

歴史的景観を活用した景観づくり



3　東京都景観条例と歴史的景観保全の指針

- 東京都は、東京における良好な景観づくりを進めるため、「東京都景観条例」を制定しました。
- 「歴史的景観保全の指針」は、この条例で定める指針の一つです。

4　歴史的景観保全の指針の基本事項

指針を適用する建造物等

(1) 東京都選定歴史的建造物 ―― 別表１
(2) 文化財指定により選定解除された歴史的建造物 ―― 別表２
(3) 特に景観上重要な歴史的建造物等
〈知事が定める文化財（建造物）や公園など〉 ―― 別表３

配慮を要する範囲（地域）


(1) 指針適用建造物の壁面から100 mの範囲内
(2) 敷地の境界から100 mの範囲内（庭園、広い敷地内の建造物など）

指針に配慮する人

(1) 歴史的景観への配慮を要する100 mの範囲内において建築行為等を行う人

建築行為等

(1) 建築その他の工作物の新築、増築、改築、移転及び外観の変更
(2) 土地の区画形質の変更
(3) 樹木の伐採及び植栽



指針適用建造物等

指針を適用する東京都選定歴史的建造物等及び特に景観上重要な歴史的建造物等については、別表１から別表３までを御覧ください。

配慮を要する範囲

配慮を要する範囲100mは、指針適用建造物等に対して景観上あるいはまち並みとして影響のある距離をもとに、分かりやすい数値として設定しています。

5　歴史的景観保全の指針（概要）

● 建物を建てたり、広場をつくる（建築行為等を行う）には、構想、計画、設計、そして利用と維持・管理の段階があります。それぞれの段階で、指針を活用し、景観について考えてください。

● この指針は、地域のまちづくりや景観のルールづくりに役立てていただくこともできます。歴史的な景観資源を指針適用建造物等に限定しないで、指針をより広く活用してください。

構想段階

Ⅰ　まちを見る

～歴史的な景観資源を見つける

・ 指針適用建造物等一覧――別表１、別表２及び別表３
・ 地域や周辺の景観資源に関する資料――区市町村など

● まちは、それぞれ固有の歴史を持っています。かつてのまちの姿やその変遷、あるいは現在では見え隠れしている地形や昔からある建物などを、**実際にまちを歩いて調べましょう。**計画地があるまちの雰囲気、歴史的景観の特徴を捉え、歴史的な景観資源を見つけます。

計画段階

Ⅱ　歴史的景観の特徴をつかむ

～指針適用建造物等の見え方や眺望を確認する

● 指針適用建造物等は、江戸や明治、大正、昭和のいずれの時代につくられたものか、洋風か和風かなど、歴史的な背景の違いによって、異なる雰囲気を醸し出しています。指針適用建造物等の見え方や眺望を確認するなど、まちの歴史的景観の特徴をつかみましょう。


● ここでは、歴史的な建物･橋･庭園について、周囲の道路やオープンスペースとの関係から、これらの見え方や眺望を検討する上での主な視点を紹介します。

● **次ページの例は、歴史的景観の特徴の一部にすぎません。指針適用建造物等の大きさや高さ、周囲の地形や道路の形状などによって見え方は変わってしまいます。**

● 指針適用建造物等が直接目に入らない場合でも、これらを中心とした、まちの一体的な雰囲気に配慮することが大切です。


※　破線の建物などは、歴史的な建物・橋・庭園を中心とした景観に大きな影響を与える代表的な例を示しています。

(1) 歴史的な建物の見え方


通りに沿って建つ場合



交差点に面して建つ場合


通りの突き当たりに建つ場合



オープンスペースに面して建つ場合



広い敷地の中に建つ場合


(2) 歴史的な橋の見え方


河川方面からの見え方



道路からの見え方



橋詰の見え方


河川の合流点での見え方


下からの見え方

(3) 歴史的な庭園の見え方


庭園内からの眺望



庭園は敷地内からの眺望が景観上とても重要です。

縮景や借景などの技法を取り入れている場合、周囲の建物などが庭園の景観を壊してしまうことがあります。

設 計 段 階

Ⅲ　歴史的景観を生かす

～歴史的景観への配慮を要する事項

計画段階で捉えた歴史的景観の特徴を念頭に、周囲から計画地がどのように見えるか確認し、設計上の配慮事項を点検します。

規　　模

建物などの大きさや高さによって歴史的景観に与える影響は異なります。

やむを得ず規模が大きくなる場合、建物などの配置・形態や意匠、素材・色彩に配慮することで影響を和らげることができます。

- ■　規模は、構想段階から指針適用建造物等との調和や見え方を考慮し、検討しましょう。
- ■　高さは、周囲への威圧感を緩和するような配慮をしましょう。
- ■　間口・奥行きは、まち並みとの調和に配慮して、適切なバランスを検討しましょう。
- ■　規模がやむを得ず大きくなる場合は、配置･形態、意匠、素材・色彩などを、圧迫感を与えないように工夫しましょう。


歴史的景観への配慮は、建物などの規模の検討から

同じ容積でも、高さ、間口、奥行き、建物などの周囲の空間によって景観への影響は様々です。

大きな間口や長大な奥行きは、まち並みや隣接する指針適用建造物等に影響します。

壁面の位置によって、まち並みや周囲への威圧感に影響します。

周囲にゆとりはできるが圧迫感も強くなります。



まち並みや周囲に与える影響に応じて、高さや間口・奥行きを検討し、配置・形態、意匠、素材・色彩などの事項に配慮して、圧迫感を和らげたり、指針適用建造物等と調和させるなど工夫しましょう。

配置・形態

指針適用建造物等の見え方や眺望などに配慮し、周囲の景観との調和を図ります。

■　指針適用建造物等の前景となる場所では、指針適用建造物等をできるだけ遮らないように、配置を工夫しましょう。

■　指針適用建造物等が通りに沿って位置する場合は、壁面の位置を工夫して見えやすくしましょう。


　また、指針適用建造物等が、アイストップとなっている場合やオープンスペースに面する場合は、その輪郭線が見えやすいように工夫しましょう。

■　歴史的な庭園等の敷地内からの眺望を確保したり、庭園等への圧迫感を和らげるように、配置や形態を工夫しましょう。

■　指針適用建造物等の見え方や庭園等からの眺望を考慮して、圧迫感を抑えるよう向きを工夫しましょう。



指針適用建造物等を見せる



指針適用建造物等の見え方を考慮して建物などの向きを工夫する

意　　匠


計画している建物などの意匠を工夫し、周囲のまち並みの魅力を高めます。

■　外観は、リズム感や一体感などを大切にし、指針適用建造物等やまち並みと調和するよう工夫しましょう。


■　高層部の外観は、指針適用建造物等を引き立たせるように、また眺望を阻害しないように、工夫しましょう。

■　軒の高さや窓の配置など低層部の外観は、歩行者からの見え方に配慮して、まち並みの連続性を創出するよう、工夫しましょう。

■　窓割りや柱、梁（はり）などの壁面の意匠は、建物などの見え方やまち並みの連続性などに配慮して工夫しましょう。



指針適用建造物等の背景として外観を工夫する



まち並み（歩きながら見えてくる外観）を工夫する

素材・色彩

素材や色彩は歴史的景観に大きく影響します。質感や色調に配慮して素材を選び、指針適用建造物等の周囲をまち並みとして一体的に整備します。

■　時代を経て味わいと落ち着きを醸し出している指針適用建造物等と調和するような素材を使用しましょう。

■　基調色としては高彩度のものを避け、彩度や明度の高いものを使用する場合は、指針適用建造物等との調和を図りましょう。



中央の東京都選定歴史的建造物に配慮して、両側の色調を合わせた例

外構・緑屋外設備

指針適用建造物等との連続性をつくるなど、歴史的景観を引き立たせる工夫をします。


屋外設備等は、目立たないように配置や外観を工夫します。

■　塀・垣・柵、あるいは街灯やベンチ等のストリートファニチャーなどは、指針適用建造物等との連続性に配慮して素材や構造、高さを工夫しましょう。

■　樹木等は、周辺の植生や自然景観を調べるなどして、その地域の特性に合わせて歴史的景観と調和した種類を選び、植栽しましょう。

■　屋外設備等は、建物などの意匠の一部として取り込んだり、植栽等で隠すなど、目立たないようにしましょう。

また、あらかじめ維持管理を考慮し、容易に更新できるようにするなど、設計段階で建物などと一体的に検討しましょう。



見られる部分はできるだけ目立たないように

利 用 と
維持・管理段階

Ⅳ　歴史的景観に配慮して維持・管理する

～歴史的景観への配慮を要する事項

■　塀・垣・柵等は、歴史的景観を引き立たせるように維持・管理を継続しましょう。

■　屋外設備等は、目立たないように工夫した維持・管理をしましょう。

第３　一覧（別表１、２及び３）

（令和８年（2026 年）３月現在）

東京都選定歴史的建造物　一覧

〈別表1〉

番号	建造物の名称	所在地	建設年	構造、規模・階数（地下）	告示年月日	選定番号	掲載ページ
1	近三ビルヂング（旧森五商店東京支店ビル）	中央区日本橋室町四丁目1番21号	昭和6(1931)	RC造、8階(1)	平成11(1999).4.16	2	5
2	聖路加国際病院（チャペル及び付属する旧病棟）	中央区明石町10番1号	昭和8(1933)	SRC造、7階(1)	平成11(1999).4.16	3	13
3	早稲田大学2号館（旧図書館）	新宿区西早稲田一丁目6番1号	大正14(1925)	RC造一部S造、2階(1)	平成11(1999).4.16	5	21
4	早稲田奉仕園スコットホール	新宿区西早稲田二丁目3番1号	大正10(1921)	れんが造、2階(1)	平成11(1999).4.16	6	21
5	静嘉堂文庫	世田谷区岡本二丁目23番1号	大正13(1924)	RC造、2階	平成11(1999).4.16	7	28
6	岩崎家玉川廟	世田谷区岡本二丁目23番1号	明治43(1910)	石造、1階	平成11(1999).4.16	8	28
7	立教大学本館（モリス館）	豊島区西池袋三丁目34番1号	大正7(1918)	れんが造、2階(1)	平成11(1999).4.16	9	23
8	メーザーライブラリー記念館・旧館（旧立教大学図書館旧館）	豊島区西池袋三丁目34番1号	大正7(1918)	れんが造、2階	平成11(1999).4.16	10	23
9	立教学院諸聖徒礼拝堂	豊島区西池袋三丁目34番1号	大正7(1918)	れんが造一部S造、1階一部3階	平成11(1999).4.16	11	23
10	ヨネイビルディング	中央区銀座二丁目8番20号	昭和5(1930)	SRC造、6階	平成11(1999).6.11	16	13
11	カトリック築地教会聖堂	中央区明石町5番26号	昭和2(1927)	木造、2階	平成11(1999).6.11	17	14
12	日立目白クラブ（本館及び別館）	新宿区下落合二丁目13番28号	昭和3(1928)	RC造、2階(1)/2階	平成11(1999).6.11	18	23
13	上田邸（旧忍旅館）	台東区池之端三丁目3番19号	昭和4(1929)	木造、3階塔屋1階	平成11(1999).6.11	19	9
14	東京都慰霊堂	墨田区横網二丁目3番25号	昭和5(1930)	SRC造、3階	平成11(1999).6.11	20	11
15	東京都復興記念館	墨田区横網二丁目3番25号	昭和6(1931)	SRC造、2階	平成11(1999).6.11	21	11
16	駒澤大学耕雲館（禅文化歴史博物館）	世田谷区駒沢一丁目23番1号	昭和3(1928)	RC造、3階(1)	平成11(1999).6.11	22	26
17	中央区立常盤小学校	中央区日本橋本石町四丁目4番26号	昭和4(1929)	RC造、3階	平成11(1999).10.8	23	6
18	中央区立泰明小学校	中央区銀座五丁目1番13号	昭和4(1929)	RC造、3階(1)	平成11(1999).10.8	24	16
19	国立国会図書館国際子ども図書館	台東区上野公園12番49号	明治39(1906)、昭和4(1929)、平成14(2002)	S・れんが造一部RC造、3階(1)一部7階	平成11(1999).10.8	25	9
20	旧岩淵水門	北区志茂五丁目地先	大正13(1924)	RC造一部S造、幅員9m、5門	平成11(1999).10.8	26	23
21	蔵前橋	台東区蔵前二丁目地内から墨田区横網二丁目地内まで	昭和2(1927)	鋼アーチ橋RCアーチ橋、橋長173m、幅員22m	平成11(1999).10.8	30	11
22	厩橋	台東区蔵前二丁目地内から墨田区本所一丁目地内まで	昭和4(1929)	鋼アーチ橋、橋長151.4m、幅員24m	平成11(1999).10.8	31	11
23	駒形橋	台東区雷門二丁目地内から墨田区東駒形一丁目地内まで	昭和2(1927)	鋼アーチ橋、橋長146.3m、幅員25m	平成11(1999).10.8	32	12
24	吾妻橋	台東区花川戸一丁目地内から墨田区吾妻橋一丁目地内まで	昭和6(1931)	鋼アーチ橋、橋長132.5m、幅員20m	平成11(1999).10.8	33	12
25	白鬚橋	台東区橋場二丁目地内から墨田区堤通二丁目地内まで	昭和6(1931)	鋼アーチ橋鋼トラス橋、橋長186.8m、幅員20m	平成11(1999).10.8	34	12
26	東京ルーテルセンタービル	千代田区富士見一丁目2番32号	昭和12(1937)	SRC造、4階(1)	平成12(2000).8.11	35	22
27	西町インターナショナルスクール松方ハウス	港区元麻布二丁目14番7号	大正10(1921)	木造、2階一部3階(1)	平成12(2000).8.11	36	17
28	浴風会本館	杉並区高井戸西一丁目12番1号	大正15(1926)	RC造、2階一部3階(1)塔屋付	平成13(2001).2.16	37	28
29	津田塾大学本館	小平市津田町二丁目1番1号	昭和6(1931)	RC造、3階一部4階	平成13(2001).2.16	38	29
30	いせ源本館	千代田区神田須田町一丁目11番地1	昭和7(1932)	木造、3階	平成13(2001).3.9	40	7
31	神田まつや	千代田区神田須田町一丁目13番地	大正14(1925)	木造、2階	平成13(2001).3.9	41	7
32	ぼたん	千代田区神田須田町一丁目15番地	昭和4(1929)	木造一部RC造、3階(1)	平成13(2001).3.9	42	7
33	竹むら	千代田区神田須田町一丁目19番地2	昭和5(1930)	木造、3階	平成13(2001).3.9	43	7
34	虎ノ門　金刀比羅宮	港区虎ノ門一丁目2番7号	昭和26(1951)	木造、1階	平成13(2001).11.28	44	16
35	立教大学　第1食堂	豊島区西池袋三丁目34番1号	大正7(1918)	れんが造、1階	平成13(2001).11.28	45	23
36	立教大学　2号館	豊島区西池袋三丁目34番1号	大正7(1918)	れんが造、2階	平成13(2001).11.28	46	24
37	立教大学　3号館	豊島区西池袋三丁目34番1号	大正7(1918)	れんが造、2階	平成13(2001).11.28	47	24
38	柴又帝釈天題経寺大客殿	葛飾区柴又七丁目10番3号	昭和4(1929)	木造、1階	平成14(2002).11.28	48	26
39	高安寺本堂	府中市片町二丁目4番地の1	享和3(1803)	木造、一重	平成15(2003).2.27	49	31
40	高安寺山門	府中市片町二丁目4番地の1	明治5(1872)	木造、楼門	平成15(2003).2.27	50	31
41	高安寺鐘楼	府中市片町二丁目4番地の1	安政3(1856)	木造、袴腰	平成15(2003).2.27	51	32
42	自由学園初等部食堂	東久留米市学園町一丁目8番	昭和6(1931)	木造、1階	平成15(2003).2.27	52	29
43	ラーニングコモンズ（自由学園男子部体育館）	東久留米市学園町一丁目8番	昭和11(1936)	木造、1階一部2階	平成15(2003).2.27	55	29
44	聖母病院	新宿区中落合二丁目5番1号	昭和6(1931)	RC造、3階	平成15(2003).7.29	56	24
45	新宿区立林芙美子記念館	新宿区中井二丁目20番1号	昭和16(1941)	木造、1階	平成15(2003).7.29	57	24
46	明治神宮桃林荘	渋谷区代々木神園町1番1号	明治初期	木造、1階	平成15(2003).7.29	60	19
47	清明亭	世田谷区深沢七丁目3番14号	昭和6(1931)	木造一部RC造、2階(1)	平成15(2003).7.29	61	26
48	葛飾区山本亭	葛飾区柴又七丁目19番32号	大正末期~昭和初期	木造、1階一部2階	平成15(2003).7.29	62	26
49	第一生命日比谷ファースト（旧第一生命館）	千代田区有楽町一丁目13番1号	昭和13(1938)	SRC造、8階(3)	平成16(2004).3.30	63	6
50	鈴木ビル	中央区銀座一丁目28番15号	昭和4(1929)	RC造、5階(1)	平成16(2004).3.30	64	14
51	日本基督教団安藤記念教会会堂	港区元麻布二丁目14番16号	大正6(1917)	石造、1階一部2階	平成16(2004).3.30	65	17

番号	建造物の名称	所在地	建設年	構造、規模・階数(地下)	告示年月日	選定番号	掲載ページ
52	旧小笠原邸	新宿区河田町10番10号	昭和2(1927)	RC造、2階(1)	平成16(2004).3.30	66	22
53	伊勢丹本店本館(伊勢丹新宿本店)	新宿区新宿三丁目14番1号	大正15(1926)、昭和8(1933)	SRC造、7階(3)	平成16(2004).3.30	67	19
54	新宿御苑旧御涼亭(台湾閣)	新宿区内藤町11番地	昭和2(1927)	木造、1階	平成16(2004).3.30	68	20
55	東京大学広報センター (旧医師会事務局)	文京区本郷七丁目3番1号	大正15(1926)	RC造、2階	平成16(2004).3.30	69	8
56	東京大学七徳堂	文京区本郷七丁目3番1号	昭和13(1938)	RC/SRC造、1階	平成16(2004).3.30	70	8
57	東京大学農学部3号館	文京区弥生一丁目1番1号	昭和16(1941)	RC造、4階(1)	平成16(2004).3.30	71	8
58	中央区十思スクエア (旧中央区立十思小学校)	中央区日本橋小伝馬町5番1号	昭和3(1928)	RC造、3階	平成17(2005).3.29	72	6
59	港区立高輪台小学校	港区高輪二丁目8番24号	昭和10(1935)	RC造、3階(1)	平成17(2005).3.29	73	17
60	涼亭	江東区清澄三丁目3番	明治42(1909)	木造、1階	平成17(2005).3.29	74	14
61	日本橋ダイヤビルディング (旧三菱倉庫江戸橋倉庫ビル)	中央区日本橋一丁目19番1号	昭和5(1930)	RC造、6階(1)	平成19(2007).3.29	76	6
62	両国橋	中央区東日本橋二丁目地内から 墨田区両国一丁目地内まで	昭和7(1932)	ゲルバー式鋼鈑桁橋、 橋長165m、幅員24m	平成20(2008).3.28	77	12
63	言問橋	台東区浅草六丁目地先から 墨田区向島一丁目地先まで	昭和3(1928)	ゲルバー式鋼鈑桁橋、 橋長237m、幅員22m	平成20(2008).3.28	78	12
64	村山下貯水池第一取水塔	東大和市多摩湖四丁目地先	大正14年(1925)	RC造、高さ27.1m、 外径8.8m	平成21(2009).3.25	79	29
65	高輪消防署二本榎出張所	港区高輪二丁目6番17号	昭和8(1933)	RC造、3階	平成22(2010).3.26	81	17
66	聖心女子学院正門	港区白金四丁目11番1号	明治42(1909)	れんが造	平成22(2010).3.26	82	18
67	東京藝術大学赤レンガ1号館	台東区上野公園12番8号	明治13(1880)	れんが造、2階	平成22(2010).3.26	83	9
68	東京藝術大学赤レンガ2号館	台東区上野公園12番8号	明治19(1886)	れんが造、2階	平成22(2010).3.26	84	9
69	東京藝術大学陳列館	台東区上野公園12番8号	昭和4(1929)	RC造、2階	平成22(2010).3.26	85	10
70	東京藝術大学正木記念館	台東区上野公園12番8号	昭和10(1935)	RC造、2階	平成22(2010).3.26	86	10
71	東京藝術大学旧東京美術学校玄関	台東区上野公園12番8号	大正2(1913)	木造	平成22(2010).3.26	87	10
72	渡邉家(蔵)	日野市日野本町四丁目2番地の9	江戸末期～明治初期	木造、2階	平成22(2010).3.26	88	34
73	宮川食鳥鶏卵	中央区築地一丁目4番7号	昭和4(1929)	木造、3階	平成23(2011).3.28	89	14
74	聖将山東郷寺山門	府中市清水が丘三丁目40番地10	昭和15(1940)	木造	平成23(2011).3.28	90	32
75	丹三郎屋敷長屋門	西多摩郡奥多摩町丹三郎260	江戸中期	木造、1階	平成23(2011).3.28	91	34
76	大倉喜八郎　進一層館 (Forward Hall)	国分寺市南町一丁目7番34号	昭和43(1968)	RC造、1階一部2階(2)	平成29(2017).3.23	92	30
77	武蔵野美術大学4号館	小平市小川町一丁目736番地	昭和39(1964)	RC造、2階	平成29(2017).3.23	93	30
78	大学セミナーハウス本館	八王子市下柚木1987番地1	昭和40(1965)	RC造、4階(1)	平成29(2017).3.23	94	34
79	普連土学園中学校舎	港区三田四丁目14番16号	昭和43(1968)	RC造、4階	平成29(2017).3.23	95	18
80	紀伊國屋ビルディング	新宿区新宿三丁目17番7号	昭和39(1964)	SRC造、9階(2)	平成29(2017).3.23	96	20
81	ルーテル学院大学(旧日本ルーテル神学大学) チャペル、本館、図書館及び寮棟	三鷹市大沢三丁目10番20号	昭和44(1969)	RC造、 1階/2階/4階/4階	平成29(2017).3.23	97～100	28
82	カトリック目黒教会聖アンセルモ聖堂	品川区上大崎四丁目6番22号	昭和31(1956)	RC造、1階一部2階	平成29(2017).3.23	101	18
83	根津二丁目の蔵 (クラシックガーデン文京根津)	文京区根津二丁目14番18号	明治43(1910)	れんが造、1階	平成29(2017).4.20	—	10
84	寿々喜家	青梅市本町153番地	明治中期	木造、3階	平成29(2017).4.20	—	34
85	永濱邸	青梅市	昭和	木造、2階	平成29(2017).4.20	—	34
86	昭和レトロ商品博物館	青梅市住江町65番地	明治～大正期	木造、2階	平成29(2017).4.20	—	34
87	塔の家	渋谷区神宮前三丁目	昭和41(1966)	RC造、5階(1)	平成30(2018).3.26	106	20
88	ヒルサイドテラス　A・B棟	渋谷区猿楽町29番18号	昭和44(1969)	RC造、3階(1)	平成30(2018).3.26	107	18
89	旧博物館動物園駅駅舎	台東区上野公園13番23号	昭和8(1933)	SRC造、1階	平成30(2018).4.19	108	10
90	旧小松川閘門	江戸川区小松川一丁目1番	昭和5(1930)	RC造、閘門純径間11m、 1門(2門中後扉1門)	平成30(2018).10.1	109	26
91	万世橋(一般国道17号)	千代田区神田須田町一丁目及び 神田須田町二丁目各地内から 千代田区外神田一丁目地内まで	昭和5(1930)	RCアーチ橋、 橋長26m、 有効幅員36m	平成31(2019).3.28	110	8
92	日光橋	福生市大字熊川5004番地	明治24(1891)、 昭和25(1950)(拡幅)	れんがアーチ及びRCアーチ橋、 橋長約16m、幅員9.20m	令和元(2019).5.24	111	34
93	東京都北区立中央図書館(旧東京第一 陸軍造兵廠第一製造所 赤レンガ棟)	北区十条台一丁目2番5号	大正8(1919)	れんが造、平屋建て、 RC造、3階	令和4(2022).7.21	112	24
94	東京都北区立中央公園文化センター (旧東京第一陸軍造兵廠本部事務所)	北区十条台一丁目2番1号	昭和5(1930)	RC造、3階(1)	令和4(2022).7.21	113	24
95	カトリック赤羽教会	北区赤羽二丁目1番12号	昭和26(1951)	木造、2階	令和4(2022).7.21	114	24
96	小平市平櫛田中彫刻美術館記念館 (旧平櫛田中邸)	小平市学園西町一丁目7番5号	昭和44(1969)	木造、平屋建て	令和4(2022).7.21	115	30
97	光風亭(旧馬場正治烏山別邸)	世田谷区給田一丁目3番42号	昭和12(1937)	RC造、2階	令和6(2024).1.16	116	28
98	上智大学一号館	千代田区紀尾井町7番1号	昭和7(1932)	RC造、地上4階、地下1階	令和6(2024).6.14	117	16
99	鳳明館台町別館	文京区本郷五丁目12番9号	昭和26(1951)	木造、2階	令和6(2024).6.14	118	22
100	日証館	中央区日本橋兜町1番10号	昭和3(1928)	SRC造、7階建、地下1階	令和6(2024).12.25	119	6
101	東京大学　龍岡門(門、門衛所)	文京区本郷七丁目3番1号	昭和8(1933)	門:RC造、門衛所:RC造1階	令和6(2024).12.25	120	8
102	東京大学 農正門(門、農学部門衛所、農学資料館)	文京区弥生一丁目1番1号	昭和12(1937)	門:石造、 農学部門衛所・ 農学資料館:RC造1階	令和6(2024).12.25	121	8
103	東京大学　弥生門(門、門衛所)	文京区本郷七丁目3番1号	昭和12(1937)	門:RC造、門衛所:RC造1階	令和6(2024).12.25	122	8
104	早稲田大学1号館	新宿区西早稲田一丁目6番1号	昭和10(1935)	RC造、4階、地下1階	令和6(2024).12.25	123	22
105	八芳園(壺中庵)	港区白金台一丁目1番6号	明治末期	木造、2階	令和6(2024).12.25	124	18
106	日本基督教団　高輪教会	港区高輪三丁目15番15号	昭和8(1933)	木造、1階	令和7(2025).10.3	125	18
107	常盤堂雷おこし本舗　雷門本店	台東区浅草一丁目3番2号	昭和29(1954)	RC造、3階	令和7(2025).10.3	126	12
108	曙湯	台東区浅草四丁目17番1号	昭和23(1948)	木造、2階	令和7(2025).10.3	127	12

番号	建造物の名称	所在地	建設年	構造、規模・階数(地下)	告示年月日	選定番号	掲載ページ
109	鶴の湯	台東区浅草橋五丁目27番2号	昭和2(1927)	木造、1階	令和7(2025).10.3	128	12
110	東京浴場	品川区大井二丁目22番16号	昭和20(1945)	木造、2階	令和7(2025).10.3	129	26
111	明神湯	大田区南雪谷五丁目14番7号	昭和31(1956)	木造、2階	令和7(2025).10.3	130	26

(注)　原則として、建造物の内部や敷地の公開はしていません。見学等につきましては、各建造物の管理者にお問い合わせください。

文化財指定により選定解除された歴史的建造物　一覧　〈別表2〉

番号	建造物の名称	所在地	建設年	構造、規模・階数(地下)	選定番号	掲載ページ
1	髙島屋東京店	中央区日本橋二丁目4番1号	昭和8(1933)	SRC造、8階(2)	75	－

(注1)　原則として、建造物の内部や敷地の公開はしていません。見学等につきましては、各建造物の管理者にお問い合わせください。
(注2)　この表の建造物については、歴史的景観保全の指針が適用されます。
(注3)　この表は、選定解除後、特に景観上重要な歴史的建造物等に定められ、歴史的景観保全の指針が適用されている建造物の記載を省略しています。

特に景観上重要な歴史的建造物等　一覧　〈別表3〉

番号	建造物等の名称	所在地	構造、規模・階数(地下)	文化財等の区分	掲載ページ
1	日本ハリストス正教会教団 復活大聖堂(ニコライ堂)	千代田区神田駿河台四丁目1番地3	れんが造・石造、1階	国指定重要文化財(建造物)	8
2	日本銀行本店本館	中央区日本橋本石町二丁目1番1号	れんが造・石造、3階	国指定重要文化財(建造物)	6
3	三井本館	中央区日本橋室町二丁目1番1号	SRC造、5階(2)屋上塔屋付	国指定重要文化財(建造物)	6
4	日本橋	中央区日本橋一丁目・日本橋室町一丁目間	石造、二連アーチ橋	国指定重要文化財(建造物)	6
5	六義園	文京区本駒込六丁目	89,305.25㎡	国指定特別名勝	22
6	旧前田家本邸(駒場公園)	目黒区駒場四丁目3番55号 目黒区立駒場公園内	RC造／木造、2階(1)／2階	国指定重要文化財(建造物)	20
7	雑司ヶ谷鬼子母神堂 (法明寺鬼子母神堂)	豊島区雑司が谷三丁目15番20号	木造、1階	国指定重要文化財(建造物)	24
8	広園寺(総門・山門・仏殿・鐘楼・境域)	八王子市山田町1577番地	木造、1階	東京都指定有形文化財 (建造物)・史跡	34
9	井の頭恩賜公園・井の頭池	武蔵野市御殿山一丁目、吉祥寺南町一丁目、三鷹市井の頭三・四・五丁目、下連雀一丁目、牟礼四丁目	―	東京都景観重要公共施設、 東京都指定旧跡・史跡	28
10	大國魂神社本殿及び 馬場大門のケヤキ並木	府中市宮町三丁目1番地、宮町一丁目、宮西町一・二丁目、寿町一丁目、府中町一丁目	木造、1階	東京都指定有形文化財(建造物)、 国指定天然記念物	32
11	金剛寺不動堂・仁王門(高幡不動)	日野市高幡733番地	木造、1階	国指定重要文化財(建造物)	32
12	明治学院 (インブリー館・記念館・礼拝堂)	港区白金台一丁目2番37号	木造／れんが造・木造／れんが造・木造、2階／2階／1階	国指定重要文化財(建造物)、 港区指定有形文化財(建造物)・同左	18
13	向島百花園	墨田区向島三丁目	10,047.74㎡	国指定名勝・史跡	12
14	旧安田庭園	墨田区横網一丁目12番1号	10,882.39㎡	東京都指定名勝	12
15	旧弾正橋(八幡橋)	江東区富岡一・二丁目	鉄製単径間アーチ橋、 橋長15.7m、幅員3.6m	国指定重要文化財(建造物)	14
16	池上本門寺(五重塔・宝塔)	大田区池上一丁目1番1号	木造、総高約31m／総高17.5m	国指定重要文化財(建造物)	26
17	浄真寺(仁王門・三仏堂・奥沢城跡)	世田谷区奥沢七丁目41番3号	木造、1階	世田谷区指定有形文化財 (建造物)・史跡	26
18	徳冨蘆花旧宅	世田谷区粕谷一丁目20番1号　蘆花恒春園内	―	東京都指定史跡	28
19	高安寺観音堂	府中市片町二丁目4番地	木造、1階	府中市指定有形文化財 (重宝)(建造物)	32
20	旧多摩聖蹟記念館	多摩市連光寺五丁目1番地1	RC造、1階	多摩市指定有形文化財(建造物)	32
21	東京農工大学農学部本館	府中市幸町三丁目5番地の8	SRC造、3階	国登録有形文化財(建造物)	32
22	旧浜離宮庭園(浜離宮恩賜庭園)	中央区浜離宮庭園	324,497.74㎡	国指定特別名勝・特別史跡	16
23	旧芝離宮庭園(旧芝離宮恩賜庭園)	港区海岸一丁目	43,406.74㎡	国指定名勝	16
24	品川台場(台場公園)	港区台場一丁目	46,061.4㎡及び 各台場の周囲30間以内の海面	国指定史跡	26
25	小石川後楽園	文京区後楽一丁目	67,044.20㎡	国指定特別史跡・特別名勝	22
26	旧岩崎家住宅(旧岩崎邸庭園)	台東区池之端一丁目	18,245.56㎡	国指定重要文化財(建造物)	8
27	清澄庭園	江東区清澄二・三丁目	37,434.32㎡	東京都指定名勝	14
28	旧古河氏庭園(旧古河庭園)	北区西ケ原一丁目	30,780.86㎡	国指定名勝	22
29	殿ヶ谷戸庭園(隋宜園)	国分寺市南町二丁目	17,701.89㎡	国指定名勝	30
30	旧渋沢家飛鳥山邸(晩香廬・青淵文庫)	北区西ケ原二丁目16番1号	木造/RC造・れんが造、1階/2階	国指定重要文化財(建造物)	22

番号	建造物等の名称	所在地	構造、規模・階数(地下)	文化財等の区分	掲載ページ
31	勝鬨橋	中央区勝どき一丁目地内から 中央区築地六丁目地内まで	双葉跳開橋・鋼アーチ橋、 橋長246.0m、幅員25m	国指定重要文化財(建造物)	14
32	永代橋	中央区新川一丁目地内から 江東区永代一丁目地内まで	鋼アーチ橋、 橋長184.7m、幅員25m	国指定重要文化財(建造物)	14
33	清洲橋	中央区日本橋中洲地内から 江東区清澄一丁目地内まで	鋼吊橋、 橋長186.2m、幅員25m	国指定重要文化財(建造物)	14
34	早稲田大学大隈記念講堂	新宿区戸塚町一丁目104番地1	RC造(一部S造)、3階(1)	国指定重要文化財(建造物)	22
35	聖徳記念絵画館	新宿区霞ヶ丘町1番1号	RC造、1階(一部2階)(1)	国指定重要文化財(建造物)	20
36	明治神宮宝物殿	渋谷区代々木神園町1番1号	SRC造、1階	国指定重要文化財(建造物)	20
37	築地本願寺本堂	中央区築地三丁目15番1号	RC造一部SRC造、2階(一部1)	国指定重要文化財(建造物)	14
38	三越日本橋本店	中央区日本橋室町一丁目4番1号	SRC造、7階(3)	国指定重要文化財(建造物)	6
39	旧醸造試験所第一工場	北区滝野川二丁目6番	れんが造、建築面積923.30㎡	国指定重要文化財(建造物)	22
40	旧朝倉家住宅	渋谷区猿楽町29番地	木造、2階	国指定重要文化財(建造物)	18
41	新宿御苑・新宿御苑旧洋館御休所	新宿区内藤町11番地	木造、建築面積480.1㎡	東京都景観重要公共施設、 国指定重要文化財(建造物)	20
42	旧東京帝室博物館本館 (東京国立博物館)	台東区上野公園13番9号	SRC造、2階	国指定重要文化財(建造物)	10
43	旧東京科学博物館本館 (国立科学博物館)	台東区上野公園7番20号	RC造一部SRC造、3階(1)	国指定重要文化財(建造物)	10
44	国立西洋美術館本館	台東区上野公園7番7号	RC造、2階	国指定重要文化財(建造物)	10
45	東京駅丸ノ内本屋	千代田区丸の内一丁目1番3号	鉄骨れんが造、2階一部3階(1)	国指定重要文化財(建造物)	6
46	旧東宮御所(迎賓館赤坂離宮)	港区元赤坂二丁目1番1号	石造・鉄骨れんが造、2階(1)	国宝(建造物)	16
47	旧朝香宮邸	港区白金台五丁目26番	RC造／木造、2階建一部3階(一部1)／—	国指定重要文化財(建造物)	18
48	旧三宅雪嶺邸三宅文庫	渋谷区初台二丁目27番14号	RC造、2階(1)	東京都指定有形文化財(建造物)	20
49	旧李王家東京邸(赤坂プリンス クラシックハウス)	千代田区紀尾井町1番2号	RC造一部木造、2階塔屋付	東京都指定有形文化財(建造物)	16
50	旧前川家住宅主屋 (江戸東京たてもの園内)	小金井市桜町三丁目7番1号 都立小金井公園内江戸東京たてもの園内	木造、2階	東京都指定有形文化財(建造物)	30
51	田無神社本殿・拝殿	西東京市田無町三丁目7番4号	木造	東京都指定有形文化財(建造物)	28
52	上野恩賜公園	台東区上野公園、池之端三丁目	—	東京都景観重要公共施設、 台東区景観重要公共施設	10
53	日比谷公園	千代田区日比谷公園	—	東京都景観重要公共施設	16
54	代々木公園	渋谷区代々木神園町、神南二丁目	—	渋谷区景観重要公共施設	20
55	飛鳥山公園	北区王子一丁目1番3号	—	北区景観重要公共施設	22
56	隅田公園	台東区花川戸1番地、 墨田区向島一・二・五丁目	—	台東区景観重要公共施設	12
57	神代植物公園	調布市深大寺元町二・五丁目、深大寺 北町一・二丁目、深大寺南町四・五丁目	—	調布市景観重要公共施設	28
58	芝公園	港区芝公園一・二・三・四丁目	—	港区景観重要公共施設	16
59	善福寺公園	杉並区善福寺二・三丁目	—	杉並区景観重要公共施設	28
60	石神井公園	練馬区石神井台一・二丁目、 石神井町五丁目	—	練馬区景観重要公共施設	28
61	有栖川宮記念公園	港区南麻布五丁目7番29号	—	港区景観重要公共施設	18
62	薬師池公園	町田市野津田町3270番地	—	町田市景観重要公共施設	32
63	旧白金御料地(自然教育園)	港区白金台五丁目、品川区上大崎二丁目	—	国指定天然記念物・史跡	18
64	玉川上水、小金井(サクラ)	羽村市から渋谷区	—	国指定史跡、国指定名勝	30
65	小石川植物園 (御薬園跡及び養生所跡)	文京区白山三丁目	161,588.4㎡	国指定名勝・史跡	22
66	湯島聖堂	文京区湯島一丁目	—	国指定史跡	8
67	横山大観旧宅及び庭園	台東区池之端一丁目4番24号	—	国指定史跡・名勝	8
68	旧朝倉文夫氏庭園(朝倉彫塑館)	台東区谷中七丁目	—	国指定名勝	10
69	一之江名主屋敷	江戸川区春江町二丁目21番20号	—	東京都指定史跡	26
70	真姿の池湧水群	国分寺市西元町一丁目13番 外	—	東京都指定名勝	32
71	旧安田楠雄邸庭園	文京区千駄木五丁目20番18号	—	東京都指定名勝	10
72	旧稲葉家住宅	青梅市森下町499番地	—	東京都指定有形民俗文化財	34
73	小泉家屋敷	八王子市鑓水	—	東京都指定有形民俗文化財	34
74	千駄ケ谷の富士塚 (鳩森八幡神社内)	渋谷区千駄ケ谷一丁目1番24号	—	東京都指定有形民俗文化財	20
75	水元公園	葛飾区水元公園、水元猿町、東金町五・ 八丁目、埼玉県三郷市高洲三丁目	—	東京都景観重要公共施設	26
76	小金井公園	小金井市桜町三丁目、関野町一・二丁目、小平市花小金井 南町三丁目、西東京市向台六丁目、武蔵野市桜堤三丁目	—	東京都景観重要公共施設	30
77	自由学園女子部食堂	東久留米市学園町一丁目8番	木造、1階一部2階	東京都指定有形文化財(建造物)	30
78	自由学園女子部体操館	東久留米市学園町一丁目8番	木造、1階一部2階	東京都指定有形文化財(建造物)	30
79	自由学園女子部講堂	東久留米市学園町一丁目8番	木造、1階一部2階	東京都指定有形文化財(建造物)	30
80	市政会館・日比谷公会堂	千代田区日比谷公園　1番3号	SRC造、6階(1)塔屋4階	東京都指定有形文化財(建造物)	16

(注１)　原則として、建造物の内部や敷地の公開はしていません。見学等につきましては、各建造物の管理者にお問い合わせください。
(注２)　22 旧浜離宮庭園は、庭園の周辺東南側50間以内及び北東・北西・南西側各10間以内の海面を含みます。
(注３)　24 品川台場は、第三台場及び第六台場の周辺30間以内の海面を含みます。
(注４)　64 玉川上水が所在する区市町村は、羽村市・福生市・昭島市・立川市・小平市・小金井市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・杉並区・世田谷区・渋谷区です。64 小金井（サクラ）が所在する区市町村は、小金井市・小平市・武蔵野市・西東京市です。

第４　東京都景観条例（抜粋）

平成18年10月12日公布（平成18年東京都条例第136号）

第4章　歴史的建造物の保存と歴史的景観の形成

（都選定歴史的建造物の選定）

第22条　知事は、歴史的な価値を有する建造物（以下「歴史的建造物」という。）であって、次に掲げる要件のいずれかに該当する建造物で、東京における良好な景観の形成を推進する上で重要なものを東京都選定歴史的建造物（以下「都選定歴史的建造物」という。）に選定することができる。ただし、文化財保護法（昭和25年法律第214号）第27条第1項、第78条第1項若しくは第109条第1項の規定により指定されたもの、同法第57条第1項の規定により登録されたもの、東京都文化財保護条例（昭和51年東京都条例第25号）第4条第1項、第26条第1項若しくは第33条第1項の規定により指定されたもの又は文化財保護法第182条第2項に規定する指定を区市町村が行ったもの（以下これらを「選定対象外建造物」という。）及び法※第19条第1項の景観重要建造物（以下「景観重要建造物」という。）を除く。

一　東京の歴史及び文化を特徴付けているもの

二　地域の象徴となっているもの

三　多くの都民に親しまれており、地域の個性を形成する核となっているもの

2　知事は、都選定歴史的建造物を選定しようとするときは、あらかじめ、当該建造物の存する区市町村の長の意見を聴くものとする。

3　知事は、都選定歴史的建造物を選定しようとするときは、あらかじめ、第35条の東京都景観審議会の意見を聴かなければならない。

4　知事は、都選定歴史的建造物を選定しようとするときは、あらかじめ、当該建造物の所有者及び権原に基づく占有者（以下「所有者等」という。）の同意を得なければならない。

5　知事は、都選定歴史的建造物を選定したときは、その旨を当該都選定歴史的建造物の存する区市町村の長及び当該都選定歴史的建造物の所有者等に通知するものとする。

6　知事は、都選定歴史的建造物を選定したときは、その旨を告示しなければならない。

（選定の解除）

第23条　知事は、都選定歴史的建造物について保存のための措置を講ずる必要がなくなった場合その他特別の事情があると認めるときは、都選定歴史的建造物の選定を解除することができる。

2　知事は、前項の規定により都選定歴史的建造物の選定を解除しようとするときは、あらかじめ、都選定歴史的建造物の所有者等の意見を聴くものとする。

3　前条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、第1項の規定による選定の解除について準用する。

第24条　知事は、都選定歴史的建造物が選定対象外建造物又は景観重要建造物となったときは、都選定歴史的建造物の選定を解除するものとする。

4　第22条第5項及び第6項の規定は、前項の規定による選定の解除について準用する。

（都選定歴史的建造物の保存）

第25条　都選定歴史的建造物の所有者等は、当該都選定歴史的建造物の良好な景観の形成における価値を尊重し、その保存に努めなければならない。

（滅失又はき損）

第26条　都選定歴史的建造物の所有者は、当該都選定歴史的建造物の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

（現状変更）

第27条　都選定歴史的建造物の現状を変更しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、規則で定める維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、この限りでない。

2　前項ただし書に規定する非常災害のために必要な応急措置により都選定歴史的建造物の現状を変更した者は、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3　知事は、第1項の規定による届出に係る都選定歴史的建造物の現状の変更が良好な景観の形成における価値を損なうと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

4　第22条第3項の規定は、前項に規定する指導及び助言について準用する。

（所有者又は占有者の変更）

第28条　都選定歴史的建造物の所有者又は権原に基づく占有者が変更したときは、新たな所有者又は権原に基づく占有者は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

2　都選定歴史的建造物の所有者等は、氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

（歴史的景観形成の指針等）

第32条　知事は、都選定歴史的建造物その他の歴史的建造物、史跡又は名勝のうち、これらを含む周辺の良好な景観（以下「歴史的景観」という。）の形成に特に重大な影響を与えるものを、特に景観上重要な都選定歴史的建造物等（以下「特に景観上重要な都選定歴史的建造物等」という。）として定めることができる。

2　知事は、特に景観上重要な都選定歴史的建造物等の歴史的景観の形成を推進するための指針（以下「歴史的景観形成の指針」という。）を定めるものとする。

3　知事は、特に景観上重要な都選定歴史的建造物等を定めたとき又は歴史的景観形成の指針を定めたときは、これを公表しなければならない。

4　第22条第3項の規定は、特に景観上重要な都選定歴史的建造物等を定める場合又は歴史的景観形成の指針を定める場合において準用する。

5　前2項の規定は、特に景観上重要な都選定歴史的建造物等の解除及び歴史的景観形成の指針の変更について準用する。

（歴史的景観形成の指針の配慮）

第33条　法※第16条第1項の規定による届出を行おうとする者は、歴史的景観形成の指針に配慮するよう努めなければならない。

（都選定歴史的建造物等の保存並びに歴史的景観の形成のための支援及び助成）

第34条　知事は、都民又は事業者が都選定歴史的建造物及び景観重要建造物（景観行政団体となった区市町村の長が指定した景観重要建造物を除く。）を保存し、又は歴史的景観を形成するに当たり必要があると認めるときは、技術的支援、適正な助成その他の措置を講ずることができる。

附　則

（施行期日）

1　この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第9条及び附則第9項の規定については、公布の日から施行する。

（経過措置）

4　この条例の施行の際、旧条例第29条第1項の規定により選定された都選定歴史的建造物は、この条例第22条第1項の規定により選定された都選定歴史的建造物とみなす。

5　この条例の施行の際、旧条例第36条第1項の規定により定められた都選定歴史的建造物等は、この条例第32条第1項の規定により定められた特に景観上重要な都選定歴史的建造物等とみなす。

6　この条例の施行の際、旧条例第36条第1項の規定により定められた歴史的景観保全の指針は、この条例第32条第2項の規定により定められた歴史的景観形成の指針とみなす。

※　景観法（平成16年法律第110号）を指す。

第５　歴史的建造物巡り

東京都選定歴史的建造物及び特に景観上重要な歴史的建造物等がまとまって分布している場所を御案内します。

良好な歴史的景観が形成されている様子を間近に見ることができます。

１　上野公園エリア（台東区）

上野駅から、上野恩賜公園及びその周辺を巡ることができます。展示施設等がエリア内に集積しており、各施設における展示等も楽しむことができます。

上野恩賜公園、旧岩崎家住宅（旧岩崎邸庭園）など

２　神田須田町１丁目エリア（千代田区）

御茶ノ水駅から、神田川沿いなどの坂道を下ったところに、第二次世界大戦以前に建てられた歴史的建造物等が残っています。秋葉原駅及び神田駅からも歩いて行くことができます。

いせ源本館、神田まつや、ぼたん、竹むら

３　銀座・築地エリア（中央区）

有楽町駅やエリア内の地下鉄各駅から、歩いて巡ることができます。古くからの街並みと新しい街並みの調和した景観を見ることができます。


ヨネイビルディング、宮川食鳥鶏卵、築地本願寺本堂など

４　隅田川ライン（中央区、台東区、墨田区、江東区、北区、荒川区、足立区）

隅田川に沿って、昭和初期に架かった橋や、庭園などが数多くあります。

浅草などから、隅田川沿いに歩くだけでなく、水上バス等に乗って川から眺めることもできます。

吾妻橋、両国橋、勝鬨橋、旧浜離宮庭園（浜離宮恩賜庭園）など



東京都都市整備局ホームページURL　https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/



表紙の写真（東京都提供 都政記録写真）

1　トロリーバス開通（1955年）
2　新宿三丁目伊勢丹前（2011年）
3　歴史的建造物（旧多摩聖蹟記念館）（2002年）
4　旧古河庭園のバラ（2016年）
5　上野恩賜公園と桜（空撮）（2017年）
6　殿ヶ谷戸公園の紅葉（2012年）
7　第39回隅田花火大会（2016年）
8　トロリーバス　昭和32年１月12日開通（池袋～亀戸間）（300型）（1957年）
9　白鬚橋（2012年）

東京都選定歴史的建造物と
特に景観上重要な歴史的建造物等

登録番号　７（９０）

令和８年３月発行

編集・発行　東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課

新宿区西新宿二丁目８番１号

電話番号　（０３）５３８８－３２６５

印　　刷　有限会社 雄久社

リサイクル適性Ⓐ
この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。