

# 建設リサイクル法書類作成等の手引 (民間工事等)

令和 7 年 6 月

東 京 都

# 目 次

1	建設リサイクル法	1
2	対象建設工事	1
3	法に係る事務手続き	2
	(1) 法に基づき行う事務手続き	2
	(2) 様式の入手方法	5
4	届出書の作成方法（インターネットによる届出を除く）	6
	(1) 届出書の提出部数	6
	(2) 届出書の構成	6
	(3) 変更の届出	7
	(4) 変更届出書の構成	7
	(5) 届出書（変更届出書）の綴り方	7
	(6) 届出書（変更届出書）作成等の詳細	8
	(7) 届出書（変更届出書）の提出先	8
5	特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等	12
	(1) 特定建設資材に係る分別解体等の促進についての基本的方向	12
	(2) 特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進についての基本的方向	12
	(3) その他	12
	様式集（届出書）	14
	記入例（届出書）	23
	様式集（変更届出書）	35
	届出（通知）済シール	40
	届出（通知）済シールの例	41
	届出（通知）済シールの貼付箇所	42
	様式集・記入例（その他の様式）	43
	参考資料	64
	問合せ先一覧	65
	建設業者、解体工事業者が請け負うことのできる解体工事	66
	重量換算係数表	67
	建設リサイクル法と石綿の関係 Q & A	68
	建築物の解体・リフォーム工事前には有資格者によるアスベストの事前調査が必要です！	70
	石綿飛散及びばく露防止対策の概要（1）	72
	石綿飛散及びばく露防止対策の概要（2）	73
	労働安全衛生法・石綿障害予防規則（石綿則）の概要	74

## 1 建設リサイクル法

建設資材の分別解体等及び再資源化等を促進し、資源の有効な利用や廃棄物の適正処理を図るため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年法律第 104 号（通称：建設リサイクル法）。以下「法」という。）が、平成 14 年 5 月 30 日に完全施行されました。

一定の規模以上の工事の実施に当たっては、あらかじめ都道府県知事等への通知が義務付けられるとともに、説明、告知、契約、完了報告等の事務手続きや特定建設資材に係る分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等の義務が課せられています。

本手引は、公共工事の施行における、法に規定する通知等の手続きに関して必要な書類作成等を解説するものです。

## 2 対象建設工事

法第 9 条第 1 項及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令（平成 12 年政令第 495 号。以下「政令」という。）第 2 条に規定された規模以上の建設工事（以下「対象建設工事」という。）の施工に当たっては、法の規定により各種の事務手続きが必要です。

対象建設工事は、表－1 及び表－2 に該当する工事です。

（表－1）対象建設工事の定義

対象建設工事の定義	①特定建設資材(※)を用いた建築物等に係る解体工事であって、規模の基準（表－2）以上のもの
	②その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、規模の基準（表－2）以上のもの

※コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートをいいます。

（表－2）対象建設工事の規模の基準

対象建設工事の種類	規模の基準
建築物の解体工事	床面積の合計 80m <sup>2</sup>
建築物の新築・増築工事	床面積の合計 500m <sup>2</sup>
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)※1	請負代金の額※3 1 億円
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)※2	請負代金の額※3 500 万円


※1 建築物の修繕・模様替等工事：建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの。

※2 建築物以外の工作物の工事：建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等。

※3 請負代金の額には消費税を含みます。

### 3 法に係る事務手続き

対象建設工事について、建設リサイクル法では、事前説明、工事の届出、契約、告知、再資源化等完了報告等の各種の事務手続きが義務付けられており、以下の事務の流れにより必要な手続きを行わなければなりません（図－1 参照）。



(図－1) 法の事務の流れ

#### (1) 法に基づき行う事務手続き

対象建設工事については、建設リサイクル法に基づき、以下の事務手続きを行ってください。（表－3中の番号は、(図－1)法の事務の流れの番号(①～⑪)と対応しています。）

(表－3) 事務手続きの内容

番号	手続き	内容	様式
①	説明	《落札者等→発注者》法第12条第1項 ○対象建設工事を発注しようとする者（以下「発注者」という。）から直接当該工事を請け負おうとする者（以下、「受注者」という。）は、発注者に対し法第10条に規定する届出事項について書面を交付して説明しなければなりません。	説明書
②	契約	《落札者等←→発注者》法第13条第1項、第2項 ○対象建設工事の請負契約の当事者は、建設業法に定めるもののほか、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令（平成14年国土交通省令第17号、以下「省令」という。）第4条で定める事項を書面に記載し交付しなければなりません。なお、様式は法定されていませんが、参考様式として「法第13条及び省令第7条に基づく書面」を使用すると便利です。	法第13条及び省令第7条に基づく書面


		<p>(書面の記載事項)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・分別解体等の方法</li> <li>・解体工事に要する費用(解体工事の場合に限る。)※1</li> <li>・特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための施設の名称及び所在地</li> <li>・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用※2</li> </ul> <p>なお、受注者は、これらの費用の見積もりに当たっては、適切にその費用を算定する必要があります。</p> <p>※1 解体工事に要する費用:分別解体等の費用及び建設資材廃棄物の運搬車両への積込みに要する費用であり、解体工事に伴う仮設費及び運搬費を含みません。</p> <p>※2 再資源化等に要する費用:特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用及び特定建設資材廃棄物の運搬に要する費用。</p>	
③	届出	<p>《発注者→行政庁》法第10条第1項、第2項</p> <p>○対象建設工事の発注者は、工事に着手する日の7日前までに、当該対象建設工事を施工する区域を所管する行政庁(「建設リサイクル法に係る届出(通知)受理窓口一覧表」を参照)に届出書(変更届出書)を提出しなければなりません。なお、様式は法定されているものを使用しなければなりません。</p> <p>さらに、届出に当たっては、行政庁の担当部署から届出済シールが交付されますので、元請業者にこれを渡し、工事現場に掲示した工事標識の余白又は空白部に貼付するよう伝えてください。この届出済シールは、法定された取組ではなく、都及び特定行政庁の独自の取組ですがご協力をお願いします。</p> <p>※都へ提出する場合、インターネットによる届出が可能です。詳しくは東京都都市整備局のホームページをご覧ください。</p>	届出書
④	変更命令	<p>《行政庁→発注者》法第10条第3項</p> <p>○届出書を受理した行政庁は、分別解体等の計画が基準に適合しないと認めるときは、受理の日から7日以内に限り、届出者に対して分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることがあります。</p>	
⑤	告知	<p>《元請業者→下請負人》法第12条第3項</p> <p>○対象建設工事の受注者は、請け負った工事を他の建設業者に請け負わせようとするときは、当該対象建設工事について届出られた事項を告げなければなりません。なお、告知は書面によることは法定されていませんが、参考様式として「告知書」を使用すると便利です。</p>	告知書
⑥	契約 (下請契約)	<p>《元請業者→下請負人》法第13条第1項</p> <p>○対象建設工事の請負契約(下請契約)の当事者は、建設業法に定めるもののほか、省令第7条で定める事項を書面に記載し交付しなければなりません。法定様式はありませんが、参考様式として「法第13条及び省令第4条に基づく書面」を使用すると便利です。</p> <p>(記載事項)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・分別解体等の方法</li> <li>・解体工事に要する費用(解体工事の場合に限る。)</li> <li>・再資源化等に関する事項については、「該当なし」と記載します。</li> </ul> <p>(解説)</p> <p>請負者は、「法第13条及び省令第7条に基づく書面」の作成に当たり、委託処理の場合は、廃棄物処理法第12条第3項及び同法施行令(昭和46年政令第300号)第6条の2第1項第3号及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年省令第35号)第8条の4の規定により、産業廃棄物の収集運搬業者及び処分業者と産業廃棄物の収集運搬又は処分の委託契約を締結するため、再資源化等に関する事項は記載しません。</p>	法第13条及び省令第7条に基づく書面

⑦	工事 実施	<p>《元請業者・下請負人》</p> <p>○届出書が受理された日から7日経過した場合は、工事に着手することが可能になります。※</p> <p>工事の実施に当たっては特定建設資材に係る分別解体等（法第9条）、特定建設資材廃棄物の再資源化等（法第16条）が義務付けられています。また、解体工事業者の場合は技術管理者による監督（法第31条及び法第32条）及び解体工事業者登録標識の掲示（法第33条）が、建設業者の場合は主任技術者又は監理技術者の工事現場ごとの専任（建設業法第26条）及び建設業許可標識の掲示（建設業法第40条）が義務付けられています。</p> <p>なお、発注者から渡された届出済シールを解体工事業者登録標識又は建設業許可標識の余白又は空白部に貼付し、工事完了時にはこれを剥がし廃棄してください。これは法定された取組ではなく、都及び特定行政庁の独自の取組ですが、協力をお願いします。</p> <p>※ 工事着手とは、一連の工事の端緒となる行為をいい、準備作業（調査、測量、草刈、生活残存物の撤去、公益企業による遮断・仮設引き込み・防護工事など）は含みません。</p>	
⑧	助言 勧告 命令	<p>《行政庁 → 受注者》法第14条、法第15条、法第19条、法第20条、法第42条、法第43条</p> <p>○届出書を受理した行政庁等は、特定建設資材に係る分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、対象建設工事の受注者に対し、必要な助言・勧告、命令、立入検査、報告の徴収などを行います。</p>	
⑨	工事 完了	<p>《元請業者》</p> <p>○対象建設工事の受注者は、特定建設資材に係る分別解体等の完了の後、特定建設資材廃棄物の再資源化等の完了を産業廃棄物管理票（マニフェスト）などにより確認してください。また、資源の有効な利用の促進に関する法律政省令により、一定規模以上の工事の場合「再生資源利用（促進）計画書（実施書）」を作成し、5年間保存することが義務づけられています。</p> <p>※「再生資源利用（促進）計画書（実施書）」の様式は、国土交通省のホームページに掲載されています。国土交通省ホームページURL <a href="https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credasltop.htm">https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credasltop.htm</a></p> <p>または、（一財）日本建設情報総合センターが管理運営する「建設副産物情報交換システム」（コブリスCOBRIS）により作成することもできます（ただし、使用契約の締結が必要です）。</p> <p>一般財団法人日本建設情報総合センター（建設副産物情報センター） 電話 03-3505-0410 FAX03-3505-0520 ホームページ <a href="https://www.recycle.jacic.or.jp/">https://www.recycle.jacic.or.jp/</a></p>	再生資源 利用（促 進）計画 （実施書）
⑩	報告	<p>《元請業者→発注者》法第18条第1項</p> <p>○対象建設工事の元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を当該工事の発注者に書面で報告してください。</p>	再資源化 等報告書
⑪	申告	<p>《発注者→行政庁》法第18条第2項</p> <p>○対象建設工事の発注者は、法第18条第1項に基づく元請業者から再資源化等完了報告を受け、再資源化等が適正に行われなかったと認めるときは、都知事に対し、その旨を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができます。</p>	

## (2) 様式の入手方法

○法定様式、参考様式ともに本手引に示すものを使用できます。各様式は、東京都都市整備局のホームページからダウンロードすることができます。

URL [https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/recy\\_guido04.htm](https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/recy_guido04.htm)



(図-2) 事務手続きフロー

#### 4 届出書の作成方法（インターネットによる届出を除く）

対象建設工事の発注者は、工事着手の7日前までに工事の場所を所管する都又は特定行政庁に届出書を提出しなければなりません。

※都へ提出する場合、インターネットによる届出が可能です。詳しくは東京都都市整備局のホームページをご覧ください。

##### （1）届出書の提出部数

東京都規則に基づき、届出書の提出部数は正副の2部とします。受理後は副本を返却しますので、副本は正本のコピーで結構です。届出に当たっての手数料等は必要ありません。

##### （2）届出書の構成

届出書は、以下のものを作成し綴り込んでください。

（表－4）届出書の様式

提出書類	様式等	
届出書	特定建設資材に係る分別解体等に係る省令 様式第1号	
別表	建築物の解体工事	様式第1号 別表1
	建築物の新築・増築工事	様式第1号 別表2
	建築物の修繕・模様替等工事	
	建築物以外の工作物の工事	様式第1号 別表3
工程表	届出書に工程の概要を記入することができない場合には、工程表を添付してください。	
設計図又は写真  ※解体工事は原則として写真を添付するものとし、必要に応じて図面を添付する。新築の場合は図面とする。	建築物の解体工事	全景カラー写真又は平面図・立面図・配置図等（写真は解体する建築物の全体の外観がわかるようなものをA4サイズの台紙に貼付してください。1枚では全体が写らない場合には複数の写真で全体がわかるようにしてください。なお、平面図・立面図・配置図等がある場合にはそれらでも結構です。）
	建築物の新築・増築工事	平面図・立面図・配置図等（建築物の新築・増築工事は床面積の合計が規模の基準となりますので、建築物の状況に応じて平面図・立面図・配置図等を添付してください。）
	建築物の修繕・模様替等工事	平面図・立面図・配置図等（建築物の状況に応じて、工事箇所がわかるような平面図・立面図・配置図等を添付してください。）
	建築物以外の工作物の工事	全景写真・平面図・立面図・配置図等（解体する場合は全体の外観がわかるようなものをA4サイズの台紙に貼付してください。1枚では全体が写らない場合には複数の写真で全体がわかるようにしてください。なお、平面図・立面図・配置図等がある場合にはそれらでも結構です。新築、維持・修繕の場合は工事箇所や概要がわかる平面図・立面図・配置図等を添付してください。）



案内図	工事現場の場所がわかる地図などの案内図を添付してください。地図などには、当該対象建設工事を施工する場所を朱書きで着色するなどして明示し、大きさはA4サイズとしてください。
委任状	届出書の提出を他人に委任する場合などで、届出書を受理する行政庁の窓口での指示などにより、届出義務者以外の方が届出書の補正を行う場合には、委任状が必要です。この場合、委任する相手が実際に窓口で補正を行う人になります。

### (3) 変更の届出

届出書の内容のうち、次の事項を変更しようとする場合には、届出書を提出した発注者は、その届出に係る工事着手の7日前までに、当該工事箇所を所管する行政庁に変更届出書を提出する必要があります。なお、工事着手後に生じた変更については、変更の届出は不要です。適正な分別解体等を確保するよう分別解体等の計画を変更してください。

(表-5) 変更の届出が必要な変更事項

①使用する特定建設資材の種類（新築工事等）
②工事着手の時期及び工程の概要
③分別解体等の計画
④解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み（解体工事）
⑤届出者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
⑥工事の規模
⑦請負・自主施工の別
⑧元請業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
⑨建設業許可をした行政庁の名称及び許可番号（建設業許可業者）
⑩主任技術者又は監理技術者の氏名（建設業許可業者）
⑪解体工事業登録をした行政庁の名称及び登録番号（解体工事業登録業者）
⑫技術管理者の氏名（解体工事業業者）
⑬元請業者から分別解体等の計画等について説明を受けた年月日

### (4) 変更届出書の構成

変更届出書は、以下のものを作成し綴り込んでください。

(表-6) 変更届出書の様式

提出書類	様式等	
変更届出書	特定建設資材に係る分別解体等に係る省令 様式第2号	
別表	建築物の解体工事	様式第2号 別表1
	建築物の新築・増築工事	様式第2号 別表2
	建築物の修繕・模様替等工事	
	建築物以外の工作物の工事	様式第2号 別表3
工程表	届出書に工程の概要を記入することができない場合には、工程表を添付してください。	
設計図又は写真	届出事項の変更に伴い、これらの添付書類にも変更がある場合には、届出書に添付したものと同様のものを添付してください。	
案内図		
委任状	委任状が必要な場合（届出書の場合と同じです。）には添付してください。	

### (5) 届出書（変更届出書）の綴り方

届出書は、以下のように綴り込んでください（図-3参照）。

届出書等の綴り方は、次の①～⑥の順に綴り、左側1箇所又は2箇所を固定してください。なお、両面複写であっても差し支えありません。

①届出書（変更届出書）：A4


②別表（1～3のいずれか1枚。ただし、対象建設工事となる解体と新築を同一工事で行う場合などは複数とする。）：A4

③案内図：A4

④設計図（平面図・立面図・配置図等）又は写真（全景写真）：A4

⑤工程表：A4

⑥委任状（必要な場合のみ添付する）：A4



（図－3）届出書（変更届出書）の綴り方

#### （6）届出書（変更届出書）作成等の詳細

○届出書（変更届出書）作成等の詳細については、本手引きによるほか、市販の手引書「建設リサイクル法に関する工事届出等の手引（案）」（編著：建設リサイクル法実務手続研究会）等を参考にすることもできます。

（発行所）（株）大成出版社

〒156-0042 東京都世田谷区羽根木1-7-11

電話 03-3321-4131（代）FAX 03-3321-5551

ホームページ <https://www.taisei-shuppan.co.jp/>

#### （7）届出書（変更届出書）の提出先

次頁の「建設リサイクル法に係る届出（通知）受理窓口一覧表」を参照してください。

## 届出(通知)受理窓口一覧表(区部)

地域	区分	受理窓口			
特 別 区 の 受 理 域	都 が 受 理	※別紙「建設リサイクル法に係る都と特別区の事務の区分」により、都知事の事務となる場合については、都が受理(延べ面積10,000m <sup>2</sup> 超の建築物に係る工事等、詳細は11ページ)			
		受理窓口	担当課	住所・電話番号	
		都市整備局 市街地建築部	建築指導課	新宿区西新宿 2-8-1 03-5388-3373	
	区 が 受 理	※別紙「建設リサイクル法に係る都と特別区の事務の区分」により、特別区の長の事務となる場合については、工事の場所を所管する特定行政庁である各区が窓口			
		受理窓口	担当課	住所・電話番号	
			千代田区 環境まちづくり部	建築指導課	千代田区九段南 1-2-1 03-5211-4315
			中央区 都市整備部	建築課	中央区築地 1-1-1 03-3546-5463
			港区 街づくり支援部	建築課	港区芝公園 1-5-25 03-3578-2310
			新宿区 都市計画部	建築指導課	新宿区歌舞伎町 1-4-1 03-5273-3735
			文京区 都市計画部 土木部	建築指導課(建築工事関係) 管理課(土木工事関係)	文京区春日 1-16-21 03-5803-1267 03-5803-1242
			台東区 都市づくり部	建築課	台東区東上野 4-5-6 03-5246-1343
			墨田区 都市計画部	建築指導課	墨田区吾妻橋 1-23-20 03-5608-1307
			江東区 都市整備部	建築課	江東区東陽 4-11-28 03-3647-9743
			品川区 都市環境部	建築課	品川区広町 2-1-36 03-5742-6771
			目黒区 都市整備部	建築課	目黒区上目黒 2-19-15 03-5722-9642
			大田区 まちづくり推進部	建築調整課	大田区蒲田 5-13-14 03-5744-1383
			世田谷区 防災街づくり担当部 土木部	建築安全課(建築工事関係) 土木計画調整課(土木工事関係)	世田谷区玉川 1-20-1 二子玉川分庁舎 03-6432-7180 03-6432-7960
			渋谷区 都市整備部 土木部	建築課(建築工事関係) 道路課(道路工事関係)	渋谷区宇田川町 1-1 03-3463-2747 03-3463-2794
			中野区 環境部	環境課	中野区中野 4-11-19 03-3228-5799
			杉並区 都市整備部	建築課	杉並区阿佐谷南 1-15-1 03-3312-2111 内線 3324・3326
		豊島区 都市整備部	建築課	豊島区南池袋 2-45-1 03-3981-0614(直通) 03-3981-1111(内線:2664)	
	北区 まちづくり部	建築課	北区王子本町 1-15-22 03-3908-9196		
	荒川区 防災都市づくり部	建築指導課	荒川区荒川 2-11-1 03-3802-3111 内線 2843		
	板橋区 都市整備部	建築指導課	板橋区板橋 2-66-1 03-3579-2578		
	練馬区 建築・開発担当部	建築課	練馬区豊玉北 6-12-1 03-5984-1909		
	足立区 都市建設部	建築審査課	足立区中央本町 1-17-1 03-3880-5952		
	葛飾区 都市整備部	建築課	葛飾区立石 5-13-1 03-5875-7827/03-5654-8552		
	江戸川区 都市開発部	建築指導課	江戸川区中央 1-4-1 03-5662-1104		

届出(通知)受理窓口一覧表(多摩)

地域	区分	受理窓口		
多摩地域	都が受理	東京多摩建築指導事務所	建築指導第一課 立川市錦町 4-6-3 (立川合同庁舎内) 042-548-2056 (所管範囲) 昭島市、国立市、狛江市、東大和市、 武蔵村山市、多摩市、稲城市	
		建築指導第二課	小平市花小金井 1-6-20 (小平合同庁舎内) 042-464-0010 (所管範囲) 小金井市、東村山市、清瀬市、東久留米市	
		建築指導第三課	青梅市河辺町 6-4-1 (青梅合同庁舎内) 0428-23-3289 (所管範囲) 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、 瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町	
	区分	受理窓口	担当課	住所・電話番号
	市が受理	八王子市 まちなみ整備部	建築指導課	八王子市元本郷町 3-24-1 042-620-7386
		立川市 都市整備部	建築指導課	立川市泉町 1156-9 042-523-2111 内線 2337・2338
		武蔵野市 都市整備部	建築指導課	武蔵野市緑町 2-2-28 0422-60-1875
		三鷹市 都市整備部	建築指導課	三鷹市野崎 1-1-1 0422-29-9745
		府中市 都市整備部	建築指導課	府中市寿町 1-5 042-335-4479
		調布市 都市整備部	建築指導課	調布市小島町 2-35-1 042-481-7513
町田市 都市づくり部		建築開発審査課	町田市森野 2-2-22 042-724-4268	
小平市 都市開発部		建築指導課	小平市小川町 2-1333 042-312-1096	
日野市 まちづくり部		建築指導課	日野市神明 2-12-3 042-587-6211	
国分寺市 まちづくり部		建築指導課	国分寺市泉町 2-2-18 042-312-8670	
西東京市 まちづくり部	建築指導課	西東京市中町 1-6-8 保谷東分庁舎 042-438-4019		

届出(通知)受理窓口一覧表(島しょ)

地域	区分	受理窓口	担当課	住所・電話番号・所管範囲
島しょ地域	都が受理	都市整備局 市街地建築部	建築指導課	新宿区西新宿 2-8-1 03-5388-3372 大島町、利島村、新島村、神津島村、 三宅村、御蔵島村、 八丈町、青ヶ島村、 小笠原村

再資源化等が適正に行われなかった場合の申告窓口一覧表

地域	区分	受理窓口	担当課	住所・電話番号・所管範囲
特別区・島しょ地域	都が受理	環境局 資源循環推進部	産業廃棄物対策課	新宿区西新宿 2-8-1 (都庁第2庁舎19階北) 03-5388-3446
多摩地域		東京都多摩環境事務所	廃棄物対策課	立川市錦町 4-6-3 (立川合同庁舎内3階) 042-528-2694
八王子市	市が受理	八王子市 資源循環部	廃棄物対策課	八王子市元本郷町 3-24-1 042-620-7458

**「建設リサイクル法に係る都と特別区の事務の区分」**

工種	都知事の事務	特別区の長の事務
建築物の解体工事	ア 延べ面積が10,000m <sup>2</sup> を超える建築物の敷地内で施工する建築物の解体工事(解体する部分の床面積の合計が80m <sup>2</sup> 以上)	左記の都知事の事務に該当するもの以外の建築物の解体工事(解体する部分の床面積の合計が80m <sup>2</sup> 以上)
	イ 建築基準法第51条(卸売り市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に限る。)の規定により都知事の許可を必要とする建築物の解体工事(解体する部分の床面積の合計が80m <sup>2</sup> 以上)	
	ウ 建築基準法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可(区長の権限に属するものを除く。)を必要とする建築物又は工作物の解体工事(解体する部分の床面積の合計が80m <sup>2</sup> 以上)	
	エ 建築基準法施行令第138条第1項各号及び同条第3項第2号ハからチまでに掲げる工作物で上記ア～ウに掲げる建築物に附置又は附属するものの解体工事(解体する部分の床面積の合計が80m <sup>2</sup> 以上)	
	オ 建築基準法施行令第146条第1項第1号に掲げる建築設備で上記アからウに掲げる建築物に設けるものの解体工事(解体する部分の床面積の合計が80m <sup>2</sup> 以上)	
建築物の新築・増築工事	ア-1 延べ面積が10,000m <sup>2</sup> を超える建築物の新築工事	左記の都知事の事務に該当するもの以外の建築物の新築・増築工事(新築又は増築する部分の床面積の合計が500m <sup>2</sup> 以上)
	ア-2 延べ面積が10,000m <sup>2</sup> を超えることとなる建築物の増築工事(増築部分の床面積の合計が500m <sup>2</sup> 以上)	
	イ 建築基準法第51条(卸売り市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に限る。)の規定により都知事の許可を必要とする建築物の新築・増築工事(新築又は増築する部分の床面積の合計が500m <sup>2</sup> 以上)	
	ウ 建築基準法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可(区長の権限に属するものを除く。)を必要とする建築物又は工作物の新築・増築工事(新築又は増築する部分の床面積の合計が500m <sup>2</sup> 以上)	
	エ 建築基準法施行令第138条第1項各号及び同条第3項第2号ハからチまでに掲げる工作物で上記ア～ウに掲げる建築物に附置又は附属するものの新設・増設工事(新築又は増築する部分の床面積の合計が500m <sup>2</sup> 以上)	
オ 建築基準法施行令第146条第1項第1号に掲げる建築設備で上記アからウに掲げる建築物に設けるものの新築・増築工事(新築又は増築する部分の床面積の合計が500m <sup>2</sup> 以上)		
建築物の修繕模様替等工事	ア 延べ面積が10,000m <sup>2</sup> を超える建築物の修繕・模様替等工事(請負代金の額が1億円以上)	左記の都知事の事務に該当するもの以外の建築物の修繕・模様替等工事(請負代金の額が1億円以上)
	イ 建築基準法第51条(卸売り市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に限る。)の規定により都知事の許可を必要とする建築物の修繕・模様替等工事(請負代金の額が1億円以上)	
	ウ 建築基準法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可(区長の権限に属するものを除く。)を必要とする建築物又は工作物の修繕模様替等工事(請負代金の額が1億円以上)	
	エ 建築基準法施行令第138条第1項各号及び同条第3項第2号ハからチまでに掲げる工作物で上記ア～ウに掲げる建築物に附置又は附属するものの新設・増設工事(請負代金の額が1億円以上)	
	オ 建築基準法施行令第146条第1項第1号に掲げる建築設備で上記アからウに掲げる建築物に設けるものの新築・増築工事(請負代金の額が1億円以上)	
建築物以外の工作物の工事	延べ面積が10,000m <sup>2</sup> を超える建築物の敷地内で施工する工作物の解体工事又は新築工事等(請負代金の額が500万円以上)	左記の都知事の事務に該当するもの以外の工作物の解体工事又は新築工事等(請負代金の額が500万円以上)

## 5 特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等

建設工事に係る特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等については、法第9条及び法第16条の規定に従い適正に実施しなければなりません。その実施に当たっての詳細については、「東京都建設リサイクルガイドライン（民間事業版）」（以下「ガイドライン」という。）の規定を参考にしてください。

ここでは、ガイドラインから、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する基本的方向に関する部分を抜粋して示します。

なお、ガイドラインは、東京都都市整備局のホームページからダウンロードすることができます。

### （1）特定建設資材に係る分別解体等の促進についての基本的方向

特定建設資材に係る分別解体等の促進についての基本的方向は、以下のとおりです。

①対象建設工事
対象建設工事の施工に伴う特定建設資材に係る分別解体等は、解体工事の場合は、建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工し、新築工事等の場合は、当該工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する。
②対象建設工事以外の建設工事
対象建設工事以外の建設工事においても、工事現場の状況等を勘案して、できる限り特定建設資材に係る分別解体等を行う。
③適正な分別解体等
特定建設資材に係る分別解体等は、その対象となる建築物等の種類や構造等により分別解体等の技術が異なる場合があり、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則（平成14年国土交通省・環境省令第1号。以下「施行規則」という。）第2条に規定する分別解体等に係る施工方法に関する基準に従うとともに、建設工事に従事する者の技能、施工技術及び建設機械の機能等の現状を踏まえ、建築物等の状況に応じた適切な施工方法により特定建設資材に係る分別解体等を行う。

### （2）特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進についての基本的方向

特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進に関する基本的方向は、以下のとおりです。

①対象建設工事
対象建設工事の施工に当たり、特定建設資材廃棄物の再資源化等を促進するためには、特定建設資材に係る分別解体等を着実にを行い、建設資材廃棄物の種類ごとに分別されることにより発生した特定建設資材廃棄物について、再資源化等を適切に行う。
②対象建設工事以外の建設工事
対象建設工事のみならず対象建設工事以外の建設工事においても、工事現場の状況等を勘案して、できる限り工事現場において特定建設資材に係る分別解体等を行い、これに伴って発生した特定建設資材廃棄物の再資源化等を実施する。
③分別解体等困難物
法第9条の規定により正当な理由がある場合において分別解体等が困難であるため混合された状態で発生した建設資材廃棄物についても、できる限り特定建設資材廃棄物を選別できる処理施設に搬出し、再資源化等を促進する。
④再資源化の原則
都内で施工する建設工事では、おおむね当該工事現場から50キロメートル以内に指定建設資材廃棄物である建設発生木材の再資源化施設が存することから、都関連工事においては、特定建設資材廃棄物は再資源化するものとし、縮減は行わない。

### （3）その他

請負者は、建設資材の分別解体等及び発生した建設資材廃棄物の処理等の過程においては、関係法令等を遵守し、有害物質等の発生を抑制するとともに、発生した有害物質等の適正な処理を行い周辺環境への影響の防止を図らなければなりません。

また、解体工事においては調査、設計、契約、着工、施工、完了に至る一連の過程におい

て、関係法令を遵守する必要があります。

# 様式集（届出書）

1	届出書
2	別表 1
3	別表 2
4	別表 3
5	案内図
6	設計図又は写真
7	工程表
8	委任状

注 1) 1は法定様式です。2～4は、法令様式を基に石綿に関する記載内容をチェックリスト形式で記入できる様式としたものです。5～8は任意様式です。

注 2) 本手引では、5～8は、都標準の参考様式を示しています。都以外に提出される場合は様式が異なる可能性があります。提出する様式については提出先の指示に従ってください。



# 届出書

知事 令和 年 月 日  
市区町村長 殿

フリガナ  
発注者又は自主施工者の氏名(法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名) \_\_\_\_\_  
(郵便番号 - )電話番号 - -  
住所 \_\_\_\_\_  
(転居予定先) (郵便番号 - )電話番号 - -  
住所 \_\_\_\_\_

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。

## 記

### 1. 工事の概要

- ① 工事の名称 \_\_\_\_\_
- ② 工事の場所 \_\_\_\_\_
- ③ 工事の種類及び規模
  - 建築物に係る解体工事 用途 \_\_\_\_\_、階数 \_\_\_\_\_、工事対象床面積の合計 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>
  - 建築物に係る新築又は増築の工事 用途 \_\_\_\_\_、階数 \_\_\_\_\_、工事対象床面積の合計 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>
  - 建築物に係る新築工事等であつて新築又は増築の工事に該当しないもの  
用途 \_\_\_\_\_、階数 \_\_\_\_\_、請負代金 \_\_\_\_\_ 万円
  - 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 請負代金 \_\_\_\_\_ 万円
- ④ 請負・自主施工の別:  請負  自主施工

### 2. 元請業者(請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

- フリガナ
- ① 氏名(法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名) \_\_\_\_\_  
(郵便番号 - )電話番号 - -
- ② 住所 \_\_\_\_\_
- ③ 許可番号(登録番号)
  - 建設業の場合  
建設業許可 \_\_\_\_\_  大臣  知事( - ) \_\_\_\_\_ 号 ( \_\_\_\_\_ 工事業)  
主任技術者(監理技術者)氏名 \_\_\_\_\_
  - 解体工事業の場合  
解体工事業登録 \_\_\_\_\_ 知事 \_\_\_\_\_ 号  
技術管理者氏名 \_\_\_\_\_

### 3. 対象建設工事の元請業者から法第12条第1項の規定による説明を受けた年月日 (請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

令和 年 月 日

### 4. 分別解体等の計画等

建築物に係る解体工事については別表1  
 建築物に係る新築工事等については別表2  
 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3  
 により記載すること。

### 5. 工程の概要

\_\_\_\_\_ (工事着手予定日) 令和 年 月 日  
\_\_\_\_\_ (工事完了予定日) 令和 年 月 日

(できるだけ図面、表等を利用することとし、記載することができないときは、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。)

(注意)

- 1  欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。
- 2 届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付すること。

### 分別解体等の計画等

建築物の構造		<input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他( )			
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数__年、棟数__棟 その他( )			
	周辺状況	周辺にある施設 <input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他( ) 敷地境界との最短距離 約__m その他( )			
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容		
	作業場所	作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他( )			
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有( ) <input type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約__m 通学路 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他( )			
	残存物品	<input type="checkbox"/> 有( ) <input type="checkbox"/> 無			
	特定建設資材への付着物	<input type="checkbox"/> 有( ) <input type="checkbox"/> 無			
	他法令関係	石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則) <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿(吹付け石綿、石綿含有断熱材等) <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有ビニール床タイル、スレートボード等) 特定建設資材への付着( <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則等) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施		
		フロン(フロン排出抑制法) <input type="checkbox"/> 有(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> フロン類使用機器の有無に関する事前確認書面の保存 <input type="checkbox"/> フロン類回収済 <input type="checkbox"/> フロン類回収予定		
その他					
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程		作業内容	分別解体等の方法	
	①建築設備・内装材等		建築設備・内装材等の取り外し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )	
	②屋根ふき材		屋根ふき材の取り外し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )	
	③外装材・上部構造部分		外装材・上部構造部分の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	④基礎・基礎ぐい		基礎・基礎ぐいの取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	⑤その他( )		その他の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序		<input type="checkbox"/> 上の工程における①→②→③→④の順序 <input type="checkbox"/> その他( ) その他の場合の理由( )			
<input type="checkbox"/> 内装材に木材が含まれる場合		①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由( )			
建築物に用いられた建設資材の量の見込み		トン			
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分		種類	量の見込み	発生が見込まれる部分(注)
			<input type="checkbox"/> コンクリート塊	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤
			<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤
			<input type="checkbox"/> 建設発生木材	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤
(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他					
備考					

建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)

分別解体等の計画等

使用する特定建設資材の種類		<input type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材		
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数____年、棟数____棟 その他( )		
	周辺状況	周辺にある施設 <input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他( ) 敷地境界との最短距離 約____m その他( )		
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容	
	作業場所		作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他( )	
	搬出経路		障害物 <input type="checkbox"/> 有( ) <input type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約____m 通学路 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他( )	
	特定建設資材への付着物(修繕・模様替工事のみ)		<input type="checkbox"/> 有 ( ) <input type="checkbox"/> 無	
	他法令関係(修繕・模様替工事のみ)	石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿吹付け石綿、石綿含有断熱材等 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有ビニール床タイル、スレートボード等) 特定建設資材への付着( <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則等) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施
		フロン(フロン排出抑制法)	<input type="checkbox"/> 有(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> フロン類使用機器の有無に関する事前確認書面の保存 <input type="checkbox"/> フロン類回収済 <input type="checkbox"/> フロン類回収予定
	その他			
工程ごとの作業内容	工程		作業内容	
	①造成等		造成等の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	②基礎・基礎ぐい		基礎・基礎ぐいの工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	③上部構造部分・外装		上部構造部分・外装の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	④屋根		屋根の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	⑤建築設備・内装等		建築設備・内装等の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	⑥その他( )		その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに特定建設資材が使用される建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる建築物の部分	種類	量の見込み	
		<input type="checkbox"/> コンクリート塊	トン	
		<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン	
		<input type="checkbox"/> 建設発生木材	トン	
使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)				
<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥				
<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥				
<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥				
(注) ①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他				
備考				

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

## 分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)		<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他( )		
工事の種類		<input type="checkbox"/> 新築工事 <input type="checkbox"/> 維持・修繕工事 <input type="checkbox"/> 解体工事 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> その他( )		
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		<input type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材		
工作物に関する調査の結果	工作物の状況	築年数 _____ 年 その他( )		
	周辺状況	周辺にある施設 <input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他( ) 敷地境界との最短距離 約 _____m その他( )		
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容			工作物に関する調査の結果	工事着手前に実施する措置の内容
	作業場所		作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他( )	
	搬出経路		障害物 <input type="checkbox"/> 有( ) <input type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 _____m 通学路 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他( )	
	特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)		<input type="checkbox"/> 有 ( ) <input type="checkbox"/> 無	
	他法令関係 (解体・維持・修繕工事のみ)	石綿 (大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿(吹付け石綿、石綿含有断熱材等) <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有ビニール床タイル、スレートボード等) 特定建設資材への付着( <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則等) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施
	その他			
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容		分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設	仮設工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 ( )	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 (解体工事のみ)		<input type="checkbox"/> 上の工程における⑤→④→③の順序 <input type="checkbox"/> その他( ) その他の場合の理由( )		
工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ)		トン		
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)	種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)
		<input type="checkbox"/> コンクリート塊		<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ トン <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
		<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊		<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ トン <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
		<input type="checkbox"/> 建設発生木材		<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ トン <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他				
備考				

## 案 内 図

住宅地図と同等程度の記載とし、方位、縮尺、道路及び目標となる地物を明記した地図に、当該対象建設工事を施工する場所を朱書きで着色して明示する。また、できる限り工事現場の隣接地、近隣地等の目標を記入する。

## 設計図又は写真

設計図または写真

- ・解体工事：写真を添付し、必要に応じて図面を添付する。
- ・新築工事：図面（配置図、平面図、立面図等）を添付する。

# 工 程 表

作業内容	月 日 ( )	月 日 ( )	月 日 ( )	月 日 ( )	月 日 ( )	月 日 ( )	月 日 ( )

## 委任状

私は都合により \_\_\_\_\_ を代理者と定め、下記の建築物等の工事について、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条に基づく届出その他の手続きを委任します。

## 記

1. 工事の名称  
\_\_\_\_\_2. 工事の場所  
\_\_\_\_\_

## 3. 代理者の住所・連絡先

## ①住所 \_\_\_\_\_

## ②連絡先（昼間の連絡先）

自宅・勤務先・携帯 電話番号 \_\_\_\_\_

（該当するものを○で囲む）

会社名（勤務先の場合） \_\_\_\_\_

所属等（勤務先の場合） \_\_\_\_\_

年 月 日

住 所 \_\_\_\_\_

フリガナ  
氏 名 \_\_\_\_\_



## 記入例（届出書）

1	届出書・別表 1（解体工事）
2	届出書・別表 2（新築工事等）
3	届出書・別表 3（土木工事等）
4	案内図
5	設計図
6	写真
7	工程表

注1) 1～3の別表1～3は、法令様式をもとに石綿に関する記載内容をチェックリスト形式で記入できる様式としたものです。石綿の事前分別の徹底を図り、石綿の飛散や再資源化製品への混入を防止するため、平成29年4月から東京都内の特定行政庁に提出する様式として追加しています。なお、記入内容自体には変更がないため、従来からの法令様式も使用可能です。

注2) 4～7は、都標準の参考様式を示しています。都以外に提出される場合は様式が異なる可能性があります。提出する様式については提出先の指示に従ってください。

注3) 別表1～3の記入に当たり、「建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容」の項目の「特定建設資材への付着物」及び「その他」の欄について、該当がある場合には、必ずその内容を記入してください。

なお、事前措置や分別解体が必要な付着物・有害物質等の詳細については、パンフレット「建築物の解体等に伴う有害物質の適切な取扱い」（建設副産物リサイクル広報推進会議）を参照願います。このパンフレットは国土交通省のホームページからダウンロードが可能です。

【国土交通省リサイクルホームページ】

[https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0308/page\\_030804asbestos.htm](https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0308/page_030804asbestos.htm)

(上記パンフレットを参考に作成) 付着物・有害物質等の例

		特定建設資材の付着物(※1)	事前措置が必要なもの(※2)	分別解体等が必要なもの
石綿	飛散性 (準ずるものも含む)	<ul style="list-style-type: none"> <li>吹付け石綿</li> <li>石綿含有吹付けロックウール</li> <li>石綿含有煙突断熱材</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>石綿含有けい酸カルシウム板 (2種)(耐火被覆成形版)</li> <li>配管保温材</li> </ul>	
	非飛散性	<ul style="list-style-type: none"> <li>ビニール床タイル</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>石綿セメント板(※3)</li> <li>石綿含有けい酸カルシウム板</li> <li>押出成形セメント板</li> <li>住宅屋根用石綿セメント板</li> <li>住宅外壁用石綿セメント板</li> </ul>
その他の付着物		<ul style="list-style-type: none"> <li>吹付けロックウール</li> <li>パーライト吹付け</li> <li>打込み木毛セメント板</li> <li>打込み木片セメント板</li> <li>打込み発泡ポリスチレン板</li> <li>吹付け発泡ウレタン</li> </ul>		
その他			<ul style="list-style-type: none"> <li>PCB含有物(廃PCB・PCB汚染物を含むもの)</li> <li>冷凍機冷媒フロン</li> <li>冷凍機冷媒臭化リチウム</li> <li>蓄電池</li> <li>蛍光灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>屋根ふき材</li> <li>畳</li> <li>砒素・カドミウム含有石膏ボード</li> </ul>

(※1) 建設リサイクル法で義務付けられている特定建設資材からの事前除去が必要な付着物・有害物質等の例

(※2) 工事着手前に事前措置が必要な付着物・有害物質等の例

(※3) 解体・改修工事等により飛散するおそれがある場合は、工事着手前に事前措置が必要

巻末の参考資料もご参照下さい。

記入例 (建築物解体工事)

届出書

届出の当日の日付

令和〇年〇月〇日

東京都 市区町村長 殿

知事

該当する方を○で囲むか、  
不用な方を二重線で消すこと

フリガナ

発注者。カタカナで振り仮  
名をつけること

トウキョウ タロウ

発注者又は自主施工者の氏名 (法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名) 東京 太郎

(郵便番号 000-xxxx) 電話番号 0422-00-0000

個人の場合は、本  
人の住所、  
法人の場合は主  
たる営業所の所  
在地とする

住所 東京都多摩市〇〇-〇〇

(転居予定先) (郵便番号 000-xxxx) 電話番号 0422-00-0000

住所 東京都八王子市〇-〇 ××201号室

外国人である場合は氏名はカ  
タカナで記入すること

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます

記

1. 工事の概要

① 工事の名称 〇〇住宅解体工事

② 工事の場所 東京都多摩市〇X-〇X

③ 工事の種類及び規模

町名、大字・字名、丁目、地番、筆に  
至るまで記載すること  
(地番・筆は代表でよい)

発注者の転居先  
(一時的なものを  
含む)  
予定がない場合は、  
空欄とする

該  
当  
の  
□  
に  
チ  
ェ  
ッ  
ク

建築物に係る解体工事 用途 専用住宅、階数 2、工事対象床面積の合計 100 m<sup>2</sup>

建築物に係る新築又は増築の工事 用途 \_\_\_\_\_、階数 \_\_\_\_\_、工事対象床面積の合計 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

建築物に係る新築工事等であつて新築又は増築の工事に該当しないもの

用途 \_\_\_\_\_、階数 \_\_\_\_\_、請負代金 \_\_\_\_\_ 万円

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 請負代金 \_\_\_\_\_ 万円

④ 請負・自主施工の別:  請負  自主施工

カタカナで振り仮名を  
つける

2. 元請業者 (請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

フリガナ

① 氏名 (法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名) (株)〇X解体 解体 次郎

(郵便番号 000-xxxx) 電話番号 000-xxx-xxxx (現場事務所) (郵便番号 000-xxxx) 電話番号 0000-xx-xxxx

② 住所 東京都八王子市〇〇-△△ (現場事務所) 東京都多摩市〇X-〇X

③ 許可番号 (登録番号)

建設業の場合

建設業許可 \_\_\_\_\_  大臣  知事 ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ 号 ( \_\_\_\_\_ 工事業)

主任技術者 (監理技術者) 氏名 \_\_\_\_\_

解体工事業の場合

解体工事業登録 東京都 知事 第△△ 号

技術管理者氏名 東京 一郎

現場事務所が設  
置される場合は、  
現場事務所の住  
所、郵便番号、電  
話番号を併記す  
る

3. 対象建設工事の元請業者から法第12条第1項の規定による説明を受けた年月日  
(請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

令和〇年〇月△日

元請業者から、分別解体等の計画等(別表1)及び  
工程などについて、書面で説明を受けた日を記入

4. 分別解体等の計画等

建築物に係る解体工事については別表1

建築物に係る新築工事等については別表2

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3

により記載すること。

建設業又は解体工事業の該当する方の  
□にチェックマークをすること

建設業の場合は、  
業種(土木工事業、建築工事業、解体工  
事業の別)、大臣又は知事の許可の別、  
建設業許可番号、主任技術者(監理技  
術者)氏名を記入

解体工事業の場合は、  
登録をした解体工事業の登録番号、技  
術管理者氏名を記入

着手は、届出提出日から7日経過  
日以降の日付であること

5. 工程の概要

(工事着手予定日) 令和〇年△月〇日

(工事完了予定日) 令和〇年△月△日

別紙のとおり

(できるだけ図面、表等を利用することとし、記載することができないときは、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。)

(注意)

1 □欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

2 届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付すること。

# 記入例

別表1

(A4)

建築物に係る解体工事

## 分別解体等の計画等

建築物の構造		<input checked="" type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他( )	
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数 <b>30</b> 年、棟数 <b>1</b> 棟 その他( <b>住宅密集地内</b> )	
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他( ) 敷地境界との最短距離 約 ___m その他( <b>住宅密集地内</b> )	
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容
	作業場所	作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input checked="" type="checkbox"/> 不十分 その他( )	<b>隣地使用の承諾済 道路使用許可済</b>
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 ___m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他( <b>大型車交通不可</b> )	<b>交通整理員の常駐 2トントラックで搬出</b>
	残存物品	<input checked="" type="checkbox"/> 有( <b>エアコン</b> ) <input type="checkbox"/> 無	<b>工事施工までに引き取り依頼済</b>
	特定建設資材への付着物	<input type="checkbox"/> 有( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無	
	他法令関係	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 飛散性石綿吹付け石綿、石綿含有断熱材等 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有ビニール床タイル、スレートボード等) 特定建設資材への付着( <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ) <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労働衛生法・石綿予防規則等) <input checked="" type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施
	フロン(フロン排出抑制法)	<input type="checkbox"/> 有(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの) <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> フロン類使用機器の有無に関する事前確認書の保存 <input type="checkbox"/> フロン類回収済 <input type="checkbox"/> フロン類回収予定
その他			
工事ごとの作業内容及び解体方法	工程		作業内容
	①建築設備・内装材等	建築設備・内装材等の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )
	②屋根ふき材	屋根ふき材の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )
	③外装材・上部構造部分	外装材・上部構造部分の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑤その他( )	その他の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序		<input checked="" type="checkbox"/> 上の工程における①→②→③→④の順序 <input type="checkbox"/> その他( ) その他の場合の理由( )	
<input checked="" type="checkbox"/> 内装材に木材が含まれる場合		<input type="checkbox"/> 可 <input checked="" type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由( <b>建築物の構造上、取り外しができないため</b> )	
建築物に用いられた建設資材の量の見込み		40 トン	
廃棄物発生見込み	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分		発生が見込まれる部分(注)
	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	<b>10</b> トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤
	<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊		<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材	<b>25</b> トン	<input checked="" type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤
(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他			
備考			

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

①築年数(又は建築年)を記載、複数等の場合は、各々記載

②隣家の建物への近接状況、周辺環境、その他施工に注意が必要な事項

③解体機械の設置場所、作業空地の状況

④搬出経路の状況、前面道路の幅員、路面状況など

⑤家電製品、タンス等の残存物品

⑥近隣対策や必要な諸官庁への届出の状況、石綿、フロンなどの有害物質が存在する場合は対処について記載

⑦原則手作業だが、機械併用の場合はその理由  
注:単純に工期短縮のため等の場合は不可

⑧原則手作業だが、機械併用の場合はその理由  
注:単純に工期短縮のため等の場合は不可  
機械併用の場合は、足場等の設備を設置してもなお、1屋根版の腐朽 2トタン屋根のため滑りやすいなど

⑨上部構造部分とは、基礎より上部、屋根(屋上)より下部の躯体部分を指す

⑩その他の場合は理由を記載

⑪「分別に支障となる建設資材」:木材と一体となった石膏ボード、タイル、壁紙の塩化ビニル、窓枠の金属など

⑫「事前の取り外し」:原則木材より先に取り外す必要があるが、技術上困難である場合はその理由を記載

⑬特定建設資材に限らず全ての重量を記載すること(数量は整数表示)

届出書

届出の当日の日付

令和〇年〇月〇日

東京都

知事

該当する方を○で囲むか、  
不用な方を二重線で消すこと

市区町村長 殿

フリガナ

発注者。カタカナで振り仮  
名をつけること

マルハツジュウタクシンチク タロウ

発注者又は自主施工者の氏名 (法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名) (株)〇×住宅 新築 太郎

(郵便番号000-xxxx) 電話番号0422-〇〇-〇〇〇〇

個人の場合は、本  
人の住所、  
法人の場合は主  
たる営業所の所  
在地とする

住所 東京都多摩市〇〇-〇〇

(転居予定先) (郵便番号 - ) 電話番号 - -

住所

外国人である場合は  
氏名はカタカナで記  
入すること

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

1. 工事の概要

① 工事の名称 〇〇マンション新築工事

② 工事の場所 東京都多摩市〇×-〇×

③ 工事の種類及び規模

町名、大字・字名、丁目、地番、筆に  
至るまで記載すること  
(地番・筆は代表でよい)

発注者の転居先  
(一時的なものを  
含む)  
予定がない場合  
は、空欄とする

- 建築物に係る解体工事 用途\_\_\_\_、階数\_\_\_\_、工事対象床面積の合計\_\_\_\_m<sup>2</sup>
  - 建築物に係る新築又は増築の工事 用途 **共同住宅**、階数 **4**、工事対象床面積の合計 **2,200** m<sup>2</sup>
  - 建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの  
用途\_\_\_\_、階数\_\_\_\_、請負代金\_\_\_\_万円
  - 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 請負代金\_\_\_\_万円
- ④ 請負・自主施工の別:  請負  自主施工

該  
当  
の  
□  
に  
チ  
ェ  
ッ  
ク  
マ  
ー  
ク  
を  
す  
る  
こ  
と

請負代金を記入する場合は、  
消費税及び地方消費税を含む

2. 元請業者 (請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

フリガナ

マルハツケンセツ ケンセツ シロウ

① 氏名 (法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名) (株)〇×建設 建設 次郎

(郵便番号000-xxxx) 電話番号000-xxx-xxxx (現場事務所)(郵便番号000-xxxx) 電話番号0000-xx-xxxx

② 住所 東京都八王子市〇〇-△△ (現場事務所) 東京都多摩市〇×-〇×

③ 許可番号 (登録番号)

建設業の場合

建設業許可 **国土交通**  大臣  知事 ( - ) 第〇〇号 ( **建築** 工事業)

主任技術者 (監理技術者) 氏名 **東京 一郎**

解体工事業の場合

解体工事業登録\_\_\_\_知事\_\_\_\_号

技術管理者氏名\_\_\_\_

カタカナで振り仮名を  
つける

現場事務所が設  
置される場合は、  
現場事務所の住  
所、郵便番号、電  
話番号を併記す  
る

大臣又は知事の許可の別に、該当する方  
の□にチェックマークをすること  
建設業許可番号、建設業の(許可)業種、  
主任技術者 (監理技術者) 氏名を記入

3. 対象建設工事の元請業者から法第12条第1項の規定による説明を受けた年月日

(請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

令和〇年〇月△日

元請業者から、分別解体等の計画等(別表2)及び  
工程などについて、書面で説明を受けた日を記入

4. 分別解体等の計画等

- 建築物に係る解体工事については別表1
- 建築物に係る新築工事等については別表2
- 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3  
により記載すること。

着手は、届出提出日から7日経過日  
以降の日付であること

5. 工程の概要

(工事着手予定日) 令和〇年△月〇日

(工事完了予定日) 令和〇年△月△日

別紙のとおり

(できるだけ図面、表等を利用することとし、記載することができないときは、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。)

(注意)

- 1 □欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。
- 2 届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付すること。

# 記入例

別表2

(A4)

建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)

分別解体等の計画等

	使用する特定建設資材の種類	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input checked="" type="checkbox"/> 木材		①使用する特定建設資材についてチェックマークをする	
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数____年、棟数____棟 その他( )		②新築の場合は空欄で可。その他は築年数(又は建築年)を棟ごとに記入	
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input checked="" type="checkbox"/> その他( <b>幼稚園</b> ) 敷地境界との最短距離 約 <b>2</b> m その他( <b>幹線道路(国道)沿い、交通量多い</b> )		③隣家の建物への近接状況、周辺環境、その他施工に必要な事項	
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容		
	作業場所	作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他( )	<b>道路使用許可済</b>		④工作機械の設置場所、作業空地の状況
	搬出経路	障害物 <input checked="" type="checkbox"/> 有( <b>未舗装</b> ) <input type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 <b>12</b> m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他( <b>大型車交通可能</b> )	<b>敷鉄板設置により工事用道路の確保 交通整理員の常駐</b>		⑤搬出経路の状況、前面道路の幅員、路面状況など
	特定建設資材への付着物(修繕・模様替工事のみ)	<input type="checkbox"/> 有 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	他法令関係(修繕・模様替工事のみ)	石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿吹付け石綿・石綿含有断熱材等 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有ビニール床タイル、スレートボード等) 特定建設資材への付着( <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ) <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則等) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施	⑥近隣対策や必要な諸官庁への届出の状況、石綿、フロンなどの有害物質が存在する場合は対処について記載
		フロン(フロン排出抑制法)	<input type="checkbox"/> 有(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの) <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> フロン類使用機器の有無に関する事前確認書面の保存 <input type="checkbox"/> フロン類回収済 <input type="checkbox"/> フロン類回収予定	
その他					
工程ごとの作業内容	工程		作業内容		
	①造成等	造成等の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		⑦500万円以上の造成等の工事がある場合は、別表3も必要	
	②基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
	③上部構造部分・外装	上部構造部分・外装の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		⑧上部構造部分とは、基礎より上部、屋根(屋上)より下部の躯体部分を指す	
	④屋根	屋根の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
	⑤建築設備・内装等	建築設備・内装等の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
⑥その他(仮設)	その他の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに特定建設資材が使用される建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる建築物の部分	種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)	
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	<b>24</b> トン	<input checked="" type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④ <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ <input checked="" type="checkbox"/> ⑥	
		<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	<b>10</b> トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input checked="" type="checkbox"/> ⑥	
		<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材	<b>30</b> トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input checked="" type="checkbox"/> ⑥	
(注) ①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他					
備考					

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

記入例 (建築物以外工事)

届出書

届出の当日の日付

令和〇年〇月〇日

東京都

知事

市区町村長 殿

フリガナ

マルバツシホク トホク タロウ

該当する方を○で囲むか、  
不用な方を二重線で消すこと

発注者。カタカナで振り仮  
名をつけること

発注者又は自主施工者の氏名 (法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名) (株)〇×土木 土木 太郎

(郵便番号000-xxxx) 電話番号0422-〇〇-〇〇〇〇

個人の場合は、本  
人の住所、  
法人の場合は主  
たる営業所の所  
在地とする

住所 東京都多摩市〇〇-〇〇

(転居予定先) (郵便番号 - ) 電話番号 - -

住所 \_\_\_\_\_

外国人である場合は  
氏名はカタカナで記  
入すること

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

1. 工事の概要

① 工事の名称 〇〇整備工事

② 工事の場所 東京都多摩市〇X-〇X

③ 工事の種類及び規模

町名、大字・字名、丁目、地番、筆に  
至るまで記載すること  
(地番・筆は代表でよい)

発注者の転居先  
(一時的なものを  
含む)  
予定がない場合  
は、空欄とする

該  
当  
の  
□  
に  
チ  
ェ  
ッ  
ク

建築物に係る解体工事 用途\_\_\_\_、階数\_\_\_\_、工事対象床面積の合計\_\_\_\_m<sup>2</sup>

建築物に係る新築又は増築の工事 用途\_\_\_\_、階数\_\_\_\_、工事対象床面積の合計\_\_\_\_m<sup>2</sup>

建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの

用途\_\_\_\_、階数\_\_\_\_、請負代金\_\_\_\_万円

請負代金を記入する場合は、  
消費税及び地方消費税を含む

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 請負代金 1,000 万円

④ 請負・自主施工の別:  請負  自主施工

カタカナで振り仮名を  
つける

2. 元請業者 (請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

フリガナ

マルバツケンセツ ケンセツ シロウ

① 氏名 (法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名) (株)〇×建設 建設 次郎

(郵便番号000-xxxx) 電話番号000-xxx-xxxx (現場事務所)(郵便番号000-xxxx) 電話番号0000-xx-xxxx

② 住所 東京都八王子市〇〇-△△ (現場事務所) 東京都多摩市〇X-〇X

③ 許可番号 (登録番号)

建設業の場合

建設業許可 東京都  大臣  知事 ( - ) 第〇〇号 (土木 工事業)

主任技術者 (監理技術者) 氏名 東京 一郎

解体工事業の場合

解体工事業登録 \_\_\_\_\_ 知事 \_\_\_\_\_ 号

技術管理者 氏名 \_\_\_\_\_

現場事務所が設  
置される場合は、  
現場事務所の住  
所、郵便番号、電  
話番号を併記す  
る

3. 対象建設工事の元請業者から法第12条第1項の規定による説明を受けた年月日

(請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

令和 〇年 〇月 △日

元請業者から、分別解体等の計画等(別表3)及び  
工程などについて、書面で説明を受けた日を記入

建設業又は解体工事業の該当する方  
の□にチェックマークをすること

建設業の場合は、  
業種(土木工事業、建築工事業、解体工  
事業、とび・土工事業の別)、大臣又は  
知事の許可の別、建設業許可番号、主  
任技術者(監理技術者)氏名を記入

解体工事業の場合は、  
登録した解体工事業の登録番号、技  
術管理者氏名を記入

4. 分別解体等の計画等

建築物に係る解体工事については別表1

建築物に係る新築工事等については別表2

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3

(により記載すること。

着手は、届出提出日から7日経過日  
以降の日付であること

5. 工程の概要

(工事着手予定日) 令和 〇年 △月 〇日

(工事完了予定日) 令和 〇年 △月 △日

別紙のとおり

(できるだけ図面、表等を利用することとし、記載することができないときは、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。)

(注意)

1 □欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

2 届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付すること。

# 記入例

別表3

(A4)

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)


## 分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)	<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他( )			①解体工事の場合はチェックマーク。鉄筋コンクリート造以外は「その他」欄に、アスファルト造など具体的に記載
工事の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 新築工事 <input type="checkbox"/> 維持・修繕工事 <input type="checkbox"/> 解体工事 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> その他( <b>〇〇施設設置工事</b> )			②「その他」の場合は具体的に記載
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材			③解体のみの場合は、必要なし
工作物に関する調査の結果	工作物の状況	築年数 〃 年 その他( )		④築造年数を記載(新築工事の場合は空欄でよい)
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他( ) 敷地境界との最短距離 約 <b>3</b> m その他( <b>都道上交通量多し、民家が密集</b> )		⑤工事現場の周囲の状況、騒音、粉塵などの対策や安全確保の有無などについて記載
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	工作物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容	
	作業場所	作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input checked="" type="checkbox"/> 不十分 その他( <b>機械置場なし</b> )		隣接地を借用、道路使用許可済
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 <b>12</b> m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他( <b>現道上的ため支障なし</b> )		交通整理員の常駐
	特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)	<input type="checkbox"/> 有( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	他法令関係(解体・維持・修繕工事のみ)	石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿吹付け石綿、石綿含有断熱材等 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有ビニール床タイル、スレートボード等) 特定建設資材への付着( <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ) <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則等) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施
その他				
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)	
	①仮設	仮設工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	②土工	土工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	③基礎	基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	④本体構造	本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	⑥その他( )	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序 (解体工事のみ)	<input type="checkbox"/> 上の工程における⑤→④→③の順序 <input type="checkbox"/> その他( ) その他の場合の理由( )			
工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ)	トン			
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)	種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	<b>10</b>	<input type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
		<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	<b>230</b>	<input type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
		<input type="checkbox"/> 建設発生木材		<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他				
備考				


□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。




# 案内図



# 設計図作成例




東側立面図 S=1/100



2階平面詳細図 S=1/100

1階リビング	50.88 ㎡	31.00 坪
2階リビング	20.08 ㎡	12.71 坪
寝室	8.64 ㎡	5.18 坪
合計	89.60 ㎡	53.90 坪


南側立面図 S=1/100



1階平面詳細図 S=1/100

写真例

工事現場写真（実際はカラー写真とすること）



写真は1面以上をA4サイズの台紙に貼付するものとし、写真のサイズは、サービスサイズ、キャビネ版、パノラマ版等とする。また、カラー写真とし、インスタント写真、デジタルカメラで撮った写真でもよい。

記入例

工 程 表  
(建築物解体工事の作業工程概要)

作業内容	4月1日 (木)	4月2日 (金)	4月3日 (土)	4月4日 (日)	4月5日 (月)	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)
①足場・養生シート等の設置	■							
②重機の搬入	■							
③障害物の除去	■							
④建具、畳等の撤去	■							
⑤石膏ボードの手壊し		■						
⑥手作業による瓦降し		■						
⑦機械併用の上屋解体			■	■				
⑧木材等の積込・搬出			■	■				
⑨非飛散性アスベストの積込・搬出					■	■		
⑩基礎・土間の解体							■	
⑪コン塊の積込・搬出							■	■
⑫養生シート等の撤去								■
⑬整地・完了								■

# 様式集（変更届出書）

1	変更届出書
2	別表 1
3	別表 2
4	別表 3

注) 1は法定様式です。2～4は、法令様式を基に石綿にかんする記載内容をチェックリスト形式で記入できる様式としたものです。石綿の事前分別の徹底を図り、石綿の飛散や再資源化製品への混入を防止するため、平成 29 年 4 月から東京都内の窓口に提出する様式として追加します。

# 変更届出書

変更箇所

知事  
市区町村長 殿

令和 年 月 日

フリガナ

発注者又は自主施工者の氏名(法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名) \_\_\_\_\_  
(郵便番号 - ) 電話番号 - -

住所 \_\_\_\_\_  
(転居予定先) (郵便番号 - ) 電話番号 - -

住所 \_\_\_\_\_

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第2項の規定により、下記のとおり変更を届け出ます。

## 記

### 1. 工事の概要

①工事の名称 \_\_\_\_\_

②工事の場所 \_\_\_\_\_

③工事の種類及び規模

建築物に係る解体工事 用途 \_\_\_\_\_、階数 \_\_\_\_\_、工事対象床面積の合計 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

建築物に係る新築又は増築の工事 用途 \_\_\_\_\_、階数 \_\_\_\_\_、工事対象床面積の合計 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

建築物に係る新築工事等であつて新築又は増築の工事に該当しないもの

用途 \_\_\_\_\_、階数 \_\_\_\_\_、請負代金 \_\_\_\_\_ 万円

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 請負代金 \_\_\_\_\_ 万円

④請負・自主施工の別:  請負  自主施工

### 2. 元請業者(請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

フリガナ

①氏名(法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名) \_\_\_\_\_  
(郵便番号 - ) 電話番号 - -

②住所 \_\_\_\_\_

③許可番号(登録番号)

建設業の場合

建設業許可 \_\_\_\_\_  大臣  知事( - ) \_\_\_\_\_ 号 ( \_\_\_\_\_ 工事業)

主任技術者(監理技術者)氏名 \_\_\_\_\_

解体工事業の場合

解体工事業登録 \_\_\_\_\_ 知事 \_\_\_\_\_ 号

技術管理者氏名 \_\_\_\_\_

3. 対象建設工事の元請業者から法第12条第1項の規定による説明を受けた年月日  
(請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

令和 年 月 日

4. 分別解体等の計画等

建築物に係る解体工事については別表1  
建築物に係る新築工事等については別表2  
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3  
(により記載すること。)

5. 工程の概要

(工事着手予定日) 令和 年 月 日

(工事完了予定日) 令和 年 月 日

(できるだけ図面、表等を利用することとし、記載することができないときは、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。)

(注意)

1  欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

2 届出書に添付した対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真に変更がある場合には、新たな設計図又は写真を添付すること。

※受付番号 \_\_\_\_\_

分別解体等の計画等

変更箇所

建築物の構造		<input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他( )			
<input type="checkbox"/>	建築物の状況	築年数____年、棟数____棟 その他( )			
	建築物に関する調査の結果	周辺にある施設 <input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他( ) 敷地境界との最短距離 約____m その他( )			
<input type="checkbox"/>	建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容		建築物に関する調査の結果	工事着手前に実施する措置の内容	
	作業場所	作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他( )			
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有( ) <input type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約____m 通学路 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他( )			
	残存物品	<input type="checkbox"/> 有 ( ) <input type="checkbox"/> 無			
	特定建設資材への付着物	<input type="checkbox"/> 有 ( ) <input type="checkbox"/> 無			
	他法令関係	石綿 (大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿吹付け石綿、石綿含有断熱材等 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有ビニール床タイル、スレートボード等) 特定建設資材への付着( <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則等) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施	
		フロン(フロン排出抑制法)	<input type="checkbox"/> 有(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> フロン類使用機器の有無に関する事前確認書面の保存 <input type="checkbox"/> フロン類回収済 <input type="checkbox"/> フロン類回収予定	
	その他				
<input type="checkbox"/>	工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法	
		①建築設備・内装材等	建築設備・内装材等の取り外し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )	
		②屋根ふき材	屋根ふき材の取り外し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )	
		③外装材・上部構造部分	外装材・上部構造部分の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
		④基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	⑤その他 ( )	その他の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用		
<input type="checkbox"/>	工事の工程の順序		<input type="checkbox"/> 上の工程における①→②→③→④の順序 <input type="checkbox"/> その他( ) その他の場合の理由( )		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 内装材に木材が含まれる場合		①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由( )		
<input type="checkbox"/>	建築物に用いられた建設資材の量の見込み		トン		
<input type="checkbox"/>	廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分	種類	量の見込み	発生が見込まれる部分(注)
			<input type="checkbox"/> コンクリート塊	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤
			<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤
			<input type="checkbox"/> 建設発生木材	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤
(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他					
備考					

建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)

## 分別解体等の計画等

変更箇所	<input type="checkbox"/>	使用する特定建設資材の種類	<input type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	建築物の状況	築年数_____年、棟数_____棟 その他( )			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	建築物に関する調査の結果	周辺にある施設 <input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他( ) 敷地境界との最短距離 約_____m その他( )			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	建築物に関する調査の結果	工事着手前に実施する措置の内容		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		作業場所	作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他( )		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有( ) <input type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約_____m 通学路 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他( )		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		特定建設資材への付着物(修繕・模様替工事のみ)	<input type="checkbox"/> 有 ( ) <input type="checkbox"/> 無		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		他法令関係(修繕・模様替工事のみ)	石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則) <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿(吹付け石綿、石綿含有断熱材等) <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有ビニール床タイル、スレートボード等) 特定建設資材への付着( <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則等) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		フロン(フロン排出抑制法)		<input type="checkbox"/> 有(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの) <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> フロン類使用機器の有無に関する事前確認書面の保存 <input type="checkbox"/> フロン類回収済 <input type="checkbox"/> フロン類回収予定
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	その他				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程	作業内容			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	①造成等	造成等の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	②基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	③上部構造部分・外装	上部構造部分・外装の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	④屋根	屋根の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑤建築設備・内装等	建築設備・内装等の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑥その他( )	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	廃棄物発生見込み量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに特定建設資材が使用される建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる建築物の部分	種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> コンクリート塊		トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊		トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 建設発生木材		トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(注) ①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	備考				

□欄には、該当箇所「レ」を付すこと。



建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

## 分別解体等の計画等

変更箇所	□	工作物の構造 (解体工事のみ)	□鉄筋コンクリート造 □その他( )		
	□	工事の種類	□新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事 □電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話 □その他( )		
□		使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)	□コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材 □アスファルト・コンクリート □木材		
□	工作物に関する調査の結果	工作物の状況	築年数____年 その他( )		
□		周辺状況	周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校 □病院 □その他( ) 敷地境界との最短距離 約____m その他( )		
□	工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容		工作物に関する調査の結果	工事着手前に実施する措置の内容	
□		作業場所	作業場所 □十分 □不十分 その他( )		
□		搬出経路	障害物 □有( ) □無 前面道路の幅員 約____m 通学路 □有 □無 その他( )		
□		特定建設資材への付着物 (解体・維持・修繕工事のみ)	□有( ) □無		
□		他法令関係 (解体・維持・修繕工事のみ)	石綿 (大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)	□有 □飛散性石綿(吹付け石綿、石綿含有断熱材等) □非飛散性石綿(石綿含有ビニール床タイル、スレートボード等) 特定建設資材への付着( □有 □無 ) □無	
□		その他			□飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則等) □飛散性石綿の適正処理の実施 □非飛散性石綿の適正処理の実施
□	工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容		分別解体等の方法 (解体工事のみ)
□		①仮設	仮設工事 □有 □無		□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
□		②土工	土工事 □有 □無		□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
□		③基礎	基礎工事 □有 □無		□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
□		④本体構造	本体構造の工事 □有 □無		□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
□		⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 □無		□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
□		⑥その他 ( )	その他の工事 □有 □無		□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
□		工事の工程の順序 (解体工事のみ)	□上の工程における⑤→④→③の順序 □その他( ) その他の場合の理由( )		
□		工作物に用いられた建設資材の量 の見込み(解体工事のみ)	トン		
□	廃棄物発生見込み量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)	種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)
□			□コンクリート塊	トン	□① □② □③ □④ □⑤ □⑥
□			□アスファルト・コンクリート塊	トン	□① □② □③ □④ □⑤ □⑥
□			□建設発生木材	トン	□① □② □③ □④ □⑤ □⑥
□	(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他				
□	備考				


□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

# 届出（通知）済シール

## 届出(通知)済シールの例

届出(通知)をした際に、以下のような届出(通知)済シールを交付しますので、工事現場に掲示された標識に貼付してください。

(例1)



(例2)

建設リサイクル法届出・通知済	
受付日	年 月 日
受付番号	
行政庁名	

※受注者の責任者名 \_\_\_\_\_  
※受注者の連絡先 \_\_\_\_\_

注) この例以外のスタイルのシールを交付する場合があります。

## 届出（通知）済シールの貼付箇所

標識の余白に貼付してください。ただし、余白がない場合又は入りきらない場合は、標識様式の文字を隠さない場所に貼付してください。

### 1.（建設業許可業者の場合）※建設業法施行規則第25条

横 40 c m 以上		
縦 40 c m 以上	建設業の許可票	
	商号又は名称	
	代表者の氏名	
	主任技術者の氏名	専任の有無
	資格名	資格者証交付番号
	一般建設業又は特定建設業の別	
	許可を受けた建設業	
	許可番号	国土交通大臣 許可（ ）第 号 知事
	許可年月日	
余 白 ※余白であれば上下左右どこでも可		
シール貼付箇所		

### 2.（解体工事業登録業者の場合）※建設リサイクル法解体工事業に係る登録に関する省令第8条

横 40 c m 以上		
縦 35 c m 以上	解体工事業登録票	
	商号、名称又は氏名	
	法人である場合の 代表者の氏名	
	登録番号	
	登録年月日	年 月 日
	技術管理者の氏名	
余 白 ※余白であれば上下左右どこでも可		
シール貼付箇所		

注）シールは角から剥がすと剥がれやすいです。

## 様式集・記入例（その他の様式）

1	説明書
2	告知書
3	法第 13 条及び省令第 7 条に基づく書面（建築物に係る解体工事の場合）
4	法第 13 条及び省令第 7 条に基づく書面（建築物に係る新築工事等の場合）
5	法第 13 条及び省令第 7 条に基づく書面（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）の場合）
6	再資源化等報告書
7	再生資源利用計画書
8	再生資源利用促進計画書
9	再生資源利用実施書
10	再生資源利用促進実施書
11	再生資源利用計画書（記入例）
12	再生資源利用促進計画書（記入例）
13	再生資源利用実施書（記入例）
14	再生資源利用促進実施書（記入例）
15	建設工事取止届
16	届出対象外報告書

注) この様式は、都標準の参考様式を示しています。都以外に提出される場合は様式が異なる可能性があります。提出する様式については提出先の指示に従ってください。

# 説 明 書

年 月 日

(発注者)

様

氏名 (法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名)

(郵便番号 — ) 電話番号 — —

住所

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 12 条第 1 項の規定により、対象建設工事の分別解体等の計画等に係る事項について下記のとおり説明します。

## 記

1. 工事の名称 \_\_\_\_\_
2. 工事の場所 \_\_\_\_\_
3. 説明内容 添付資料のとおり
4. 添付資料 (該当する事項の口欄に、「し」を付すか「■」にすること。)
  - ①別表 (別表 1～3 のいずれかに必要事項を記載したもの)
    - 別表 1 (建築物に係る解体工事)
    - 別表 2 (建築物に係る新築工事等 (新築・増築・修繕・模様替))
    - 別表 3 (建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 (土木工事等))
  - ②図面
  - ③案内図
  - ④工程表

# 告 知 書

年 月 日

(下請負人)

様

氏名 (法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名)

(郵便番号 — ) 電話番号 — —

住所

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 12 条第3項の規定により、対象建設工事の分別解体等の計画等に係る事項について下記のとおり告知します。

## 記

1. 工事の名称 \_\_\_\_\_

2. 工事の場所 \_\_\_\_\_

3. 告知内容 別添資料のとおり

4. 添付資料 (該当する事項の口欄に、「レ」を付すか「■」にすること。)

①別表 (別表 1~3 のいずれかに必要事項を記載したもの)

別表 1 (建築物に係る解体工事)

別表 2 (建築物に係る新築工事等 (新築・増築・修繕・模様替))

別表 3 (建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 (土木工事等))

②図面

③案内図

④工程表

## 法第 13 条及び省令第 7 条に基づく書面

(建築物に係る解体工事の場合)

### 1. 分別解体等の方法

(該当事項の□欄に「し」を付すか「■」とする)

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法
	①建築設備・内装材等	建築設備・内装材等の取り外し □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )
	②屋根ふき材	屋根ふき材の取り外し □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )
	③外装材・上部 構造部分	外装材・上部構造部分の取り壊し □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの取り壊し □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤その他 ( )	その他の取り壊し □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

2. 解体工事に要する費用(見積金額) \_\_\_\_\_ 円(税込)

※ 解体工事に要する費用とは、分別解体から運搬車への積込に要する費用で、解体工事に伴う仮設費及び運搬費は含まないものとする。

3. 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 \_\_\_\_\_ 別紙のとおり

4. 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用(見積金額) \_\_\_\_\_ 円(税込)

※ 再資源化等に要する費用とは、特定建設資材廃棄物の処分等に要する費用及び運搬に要する費用とする。

※2、4については、「工事請負契約書」の3(契約金額)のうち書きである。





## 法第 13 条及び省令第 7 条に基づく書面

(建築物に係る新築工事等の場合)

### 1. 分別解体等の方法

(該当事項の□欄に「し」を付すか「■」とする)

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法
	①造成等	造成等の工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③上部構造部分・外装	上部構造部分・外装の工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④屋根	屋根の工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤建築設備・内装等	建築設備・内装等の工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他 ( )	その他の工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

2. 解体工事に要する費用（見積金額） なし

3. 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 別紙のとおり

4. 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用（見積金額） \_\_\_\_\_ 円(税込)

※ 再資源化等に要する費用とは、特定建設資材廃棄物の処分等に要する費用及び運搬に要する費用とする。

※4については、「工事請負契約書」の3（契約金額）のうち書きである。



## 法第 13 条及び省令第 7 条に基づく書面

(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合)

### 1. 分別解体等の方法

(該当事項の□欄に「し」を付すか「■」とする)

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他 ( )	その他の工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

2. 解体工事に要する費用(見積金額) \_\_\_\_\_ 円(税込)

(注) 解体工事の場合のみ記載する。

※ 解体工事に要する費用とは、分別解体から運搬車への積込に要する費用で、解体工事に伴う仮設費及び運搬費は含まないものとする。

3. 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 \_\_\_\_\_ 別紙のとおり

4. 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用(見積金額) \_\_\_\_\_ 円(税込)

※ 再資源化等に要する費用とは、特定建設資材廃棄物の処分等に要する費用及び運搬に要する費用とする。

※2、4については、「工事請負契約書」の3(契約金額)のうち書きである。



# 再資源化等報告書

年 月 日

(発注者)

様

氏名 (法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名)

(郵便番号 — ) 電話番号 — —

住所

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 18 条第 1 項の規定により、下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。

## 記

1. 工事の名称 \_\_\_\_\_

2. 工事の場所 \_\_\_\_\_

3. 再資源化等が完了した年月日 \_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

4. 再資源化等をした施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地

(書ききれない場合は別紙に記載)

5. 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 \_\_\_\_\_万円 (税込み)

6. 添付資料 (該当事項の口欄に「し」を付すか「■」とする)

再生資源利用実施書 (必要事項を記載したもの)

再生資源利用促進実施書 (必要事項を記載したもの)



様式1・イ 再生資源利用計画書 ー建設資材搬入工事用ー 「建設リサイクルガイドライン」、「建設リサイクル法第11条通知別表」対応版ー

表面

1. 工事概要

発注機関名	発注機関コード*1	発注担当者チェック欄	担当者	TEL	法人番号	請負会社名	建設業許可または 解体工事業者登録	大庄 知事	請負会社コード*2	記入年月日 R. 年 月 日
工事名	工事種別コード*3	請負金額	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで	再資源化等が完了した年月日	令和 年 月 日	建築面積	延床面積	階数	地上階 地下階	調査票記入者
工事施工場所	都 道 市 区 府 県 町 村	住所コード*4	工期	再資源化等が完了した年月日	令和 年 月 日	構造 (数字に○をつける)	用途 (数字に○をつける)	1.鉄骨鉄筋コンクリート造 2.鉄筋コンクリート造 3.鉄骨造 4.コンクリートブロック造 5.木造 6.その他	1.居住専用 2.居住産業併用 3.事務所 4.店舗 5.工場、作業所 6.倉庫 7.学校 8.病院診療所 9.その他	
工事概要等	施工条件の内容 (再生資源の利用 に関する特記事項 等)		建設・解体工事のみ 右欄に記入して下さい		※解体工事については、建築面積をご記入いただくことなく結構です。					

2. 建設資材利用計画

分類	建設資材 (新材を含む全体の利用状況)				左記のうち、再生資材の利用状況 (再生資材を利用した場合に記入して下さい)				再生資源 利用率 R/A×100	
	小分類 コード*5	規格	主な利用用途 コード*6	利用量(A) 小数点第三位まで	再生資材の名称 コード*7	再生資材利用量(B) 小数点第三位まで	再生資材の供給元施設、工事等の名称	供給元 種類 コード*8		施工条件 内容 コード*9
特定建設資材	コンクリート			トン	トン					
	コンクリート及び ひび割れから成る 建設資材			トン	トン					
	合計			トン	トン					
	木材			トン	トン					
	合計			トン	トン					
その他の建設資材	アスファルト ・コンクリート			トン	トン					
	合計			トン	トン					
	土砂			総量m <sup>3</sup>	総量m <sup>3</sup>					
	合計			総量m <sup>3</sup>	総量m <sup>3</sup>					
	砕石			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
	合計			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
	塩化ビニル管 ・継手			トン	トン					
	合計			トン	トン					
	石膏ボード			トン	トン					
	合計			トン	トン					
その他の建設資材			トン	トン						
合計			トン	トン						

- コード\*5  
コンクリートについて
- 1.生コン(パージン骨材)
  - 2.再生生コン(Co再生骨材M)
  - 3.再生生コン(Co再生骨材H)
  - 4.再生生コン(Co再生骨材L)
  - 5.再生生コン(その他再生骨材)
  - 6.無筋コンクリート二次製品(リユース品)
  - 7.無筋コンクリート二次製品(その他再生骨材)
  - 8.再生無筋コンクリート二次製品(リユース品)
  - 9.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生骨材)
  - 10.その他
- コンクリート及びひび割れから成る建設資材について
- 1.有筋コンクリート二次製品(パージン骨材)
  - 2.有筋コンクリート二次製品(リユース品)
  - 3.再生有筋コンクリート二次製品(Co再生骨材)
  - 4.再生有筋コンクリート二次製品(その他再生骨材)
  - 5.その他
- 木材について
- 1.木材(ボード類を除く)
  - 2.木質ボード
- アスファルト・コンクリートについて
- 1.粗粒度アスコン
  - 2.密粒度アスコン
  - 3.細粒度アスコン
  - 4.開粒度アスコン
  - 5.改質アスコン
  - 6.アスファルトモルタル
  - 7.加熱アスファルト安定処理路盤材
  - 8.その他
- 土砂について
- 1.第一種建設発生土
  - 2.第二種建設発生土
  - 3.第三種建設発生土
  - 4.第四種建設発生土
  - 5.浚渫土以外の泥土
  - 6.浚渫土
  - 7.土質改良土
  - 8.建設汚泥処理土
  - 9.再生コンクリート砂
  - 10.山砂、山土などの新材(採取土、購入土)
- 砕石について
- 1.クラッシュヤーン
  - 2.粒度調整砕石
  - 3.鉱さい
  - 4.単粒度砕石
  - 5.ぐり石、割ぐり石、自然石
  - 6.その他
- 塩化ビニル管・継手について
- 1.硬質塩化ビニル管
  - 2.その他
- 石膏ボードについて
- 1.石膏ボード
  - 2.シーリング石膏ボード
  - 3.強化石膏ボード
  - 4.化粧石膏ボード
  - 5.石膏ラスボード
  - 6.その他
- その他の建設資材について  
(利用量の多い上位2品目を具体的に記入して下さい)

- コード\*6  
アスファルト・コンクリートについて
- 1.表層
  - 2.基層
  - 3.上層路盤
  - 4.歩道
  - 5.その他(駐車場舗装、敷地内舗装等)
- 土砂について
- 1.道路路体
  - 2.路床
  - 3.河川築堤
  - 4.構造物等の裏込材、埋戻し用
  - 5.宅地造成用
  - 6.水面埋立用
  - 7.ほ場整備(農地整備)
  - 8.その他
- 砕石について
- 1.舗装の下層路盤材
  - 2.舗装の上層路盤材
  - 3.構造物の裏込材、基礎材
  - 4.その他
- 塩化ビニル管・継手について
- 1.水道(配水)用
  - 2.下水道用
  - 3.ケブル用
  - 4.農業用
  - 5.設備用
  - 6.その他
- 石膏ボードについて
- 1.壁
  - 2.天井
  - 3.その他
- その他の建設資材について  
(利用用途を具体的に記入して下さい)

- コード\*7  
コンクリートについて
- 1.再生生コン(Co再生骨材H)
  - 2.再生生コン(Co再生骨材M)
  - 3.再生生コン(Co再生骨材L)
  - 4.再生生コン(その他再生骨材)
  - 5.無筋コンクリート二次製品(リユース品)
  - 6.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材)
  - 7.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生骨材)
  - 8.その他
- コンクリート及びひび割れから成る建設資材について
- 1.有筋コンクリート二次製品(リユース品)
  - 2.再生有筋コンクリート二次製品(Co再生骨材)
  - 3.再生有筋コンクリート二次製品(その他再生骨材)
  - 4.その他
- 木材について
- 1.再生木材(ボード類を除く)
  - 2.再生木質ボード
- アスファルト・コンクリートについて
- 1.再生粗粒度アスコン
  - 2.再生密粒度アスコン
  - 3.再生細粒度アスコン
  - 4.再生開粒度アスコン
  - 5.再生改質アスコン
  - 6.再生アスファルトモルタル
  - 7.再生加熱アスファルト安定処理路盤材
  - 8.その他
- 土砂について
- 1.第一種建設発生土
  - 2.第二種建設発生土
  - 3.第三種建設発生土
  - 4.第四種建設発生土
  - 5.浚渫土以外の泥土
  - 6.浚渫土
  - 7.土質改良土
  - 8.建設汚泥処理土
  - 9.再生コンクリート砂
- 砕石について
- 1.再生クラッシュヤーン
  - 2.再生粒度調整砕石
  - 3.鉱さい
  - 4.その他
- 塩化ビニル管・継手について
- 1.再生硬質塩化ビニル管
  - 2.その他
- その他の建設資材について  
(利用量の多い上位2品目の再生資材名称を具体的に記入して下さい)

- コード\*8  
再生資材の供給元について
- 1.現場内利用
  - 2.他の工事現場(内陸)
  - 3.他の工事現場(海面)
  - 4.再資源化施設
  - 5.土砂ストックヤード
  - 6.その他

- コード\*9  
施工条件について
- 1.再生材の利用の指示あり
  - 2.再生材の利用の指示なし



様式2・ロ 再生資源利用促進計画書 ー建設副産物搬出工事用ー

1. 工事概要 表面(様式1)に必ずご記入下さい

建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。

裏面

2. 建設副産物搬出計画

建設副産物の種類	①発生量 (掘削等) =②+③+④ 小数点第三位まで	現場内利用・減量				現場外搬出について										再生資源利用促進率 ②+③+⑤ ① (%)			
		現場内利用		減量化		搬出先名称		区分 どちらかに○を 付けて下さい	施工案件の 内容 コード*12	搬出先場所住所			搬出先 の種類 コード *13	④現場外搬出量			⑤再生資源 利用促進量		
		用途 コード *10	②利用量 小数点第三位まで	うち現場内 改良分 小数点第三位まで	③減量化量 コード*11 小数点第三位まで	2ヶ所まで記入できます。3ヶ所以上に わたる時は、用紙を換えて下さい。	公共			民間	住所コード *4	運搬距離 千 百 十 ー		うち現場内 改良分 小数点第三位まで					
資材 特定 建設 廃棄物	コンクリート塊	トン	トン	トン		搬出先1	公共	民間					km		トン	トン	トン	%	
	建設発生木材A (柱、梁、ボードなどの建築資材が 集積されたもの)	トン	トン	トン		搬出先1	公共	民間					km		トン		トン	%	
	アスファルト・ コンクリート塊	トン	トン	トン		搬出先1	公共	民間					km		トン	トン	トン	%	
	その他がれき類	トン				搬出先1	公共	民間					km		トン		トン	%	
建設 廃棄物	建設発生木材B (土下、敷居材などの廃棄物 及び土留)	トン	トン	トン		搬出先1	公共	民間					km		トン		トン	%	
	建設汚泥	トン	トン	トン	トン	搬出先1	公共	民間					km		トン	トン	トン	%	
	金属くず	トン				搬出先1	公共	民間					km		トン		トン	%	
	廃塩化ビニル 管・継手	トン				搬出先1	公共	民間					km		トン		トン	%	
	廃プラスチック (廃塩化ビニル 管・継手を除く)	トン				搬出先1	公共	民間					km		トン		トン	%	
	廃石膏ボード	トン				搬出先1	公共	民間					km		トン		トン	%	
	紙くず	トン				搬出先1	公共	民間					km		トン		トン	%	
	7スベスト (飛散性)	トン				搬出先1	公共	民間					km		トン		トン	%	
	その他の分別 された廃棄物	トン				搬出先1	公共	民間					km		トン		トン	%	
	混合状態の廃棄物 (建設混合廃棄物)	トン				搬出先1	公共	民間					km		トン		トン	%	
	建設 発生 土	第一種 建設発生土	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>		搬出先1	公共	民間					km		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	%
		第二種 建設発生土	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>		搬出先1	公共	民間					km		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	%
第三種 建設発生土		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>		搬出先1	公共	民間					km		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	%	
第四種 建設発生土		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>		搬出先1	公共	民間					km		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	%	
凍土以外の泥土		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>		搬出先1	公共	民間					km		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	%	
凍土		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>		搬出先1	公共	民間					km		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	%	
凍土以外の泥土 (建設汚泥を除く)		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>		搬出先1	公共	民間					km		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	%	
合計		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>										km	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	%	

<p>【コード*10】</p> <p>1. 路盤材 2. 裏込材 3. 埋戻し材 4. その他</p>	<p>【コード*11】</p> <p>1. 焼却 2. 脱水 3. 天日乾燥 4. その他</p>	<p>【コード*12】</p> <p>施工案件について</p> <p>1.A指定処分 (発注時に指定されたもの) (発注時に指定されたもの) 2.B指定処分もしくは準指定処分 (発注時には指定されていないが、 発注後に設計変更し指定処分とされたもの) 3.自由処分</p>	<p>【コード*13】</p> <p>【建設廃棄物の場合】</p> <p>1.売却 2.他の工事現場 3.広域認定制度による処理 4.中間処理施設(アスファルト合材プラント) 5.中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設) 6.中間処理施設(サマールリサイクル) 7.中間処理施設(単純焼却)</p> <p>8.廃棄物最終処分場(海面処分場) 9.廃棄物最終処分場(内陸処分場)</p>	<p>【建設発生土の場合】</p> <p>1.売却 2.他の工事現場(内陸) 3.他の工事現場(海面) ただし、廃棄物最終処分場を除く 4.土質改良プラント 5.工事予定地・仮置場・ストックヤード (再利用の目的がある場合)</p> <p>6.工事予定地・仮置場・ストックヤード (再利用の目的がない場合) 7.採石場・砂利採取跡地等復旧事業 8.廃棄物最終処分場(覆土としての受入) 9.廃棄物最終処分場(覆土以外の受入) 10.土捨て場・残土処分場</p>
---	---	--	---	--

注記  
・一般廃棄物は記入しないで下さい。  
・土壌汚染対策法に基づき処理する土壌は記入しないで下さい。

※ 6.9.10へ搬出した場合は、有効利用とみなされません。

様式1 再生資源利用実施書 ー建設資材搬入工事用ー 「建設リサイクルガイドライン」、「建設リサイクル法第18条再生資源化報告」対応版ー

表面

1. 工事概要

発注機関名	発注機関コード*1	発注担当者チェック欄	発注担当者	TEL	法人番号	請負会社名	建設業許可または 解体工事業者登録	大匠 知事	請負会社コード*2	記入年月日 R. 年 月 日
工事名	工事種別コード*3	請負金額	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで	再資源化等が完了した年月日	令和 年 月 日	建築面積	延床面積	階数	地上階 地下階	調査票記入者
工事施工場所	都道 市区 府県 町村	住所コード*4	工期	再資源化等が完了した年月日	令和 年 月 日	構造 (数字に○をつける)	用途 (数字に○をつける)	1.鉄骨鉄筋コンクリート造 2.鉄筋コンクリート造 3.鉄骨造 4.コンクリートブロック造 5.木造 6.その他	1.居住専用 2.居住産業併用 3.事務所 4.店舗 5.工場、作業所 6.倉庫 7.学校 8.病院診療所 9.その他	
工事概要等	施工条件の内容 (再生資源の利用 に関する特記事項 等)		建設・解体工事のみ 右欄に記入して下さい		※解体工事については、建築面積をご記入いただくなくても結構です。					

2. 建設資材利用実施

分類	建設資材 (新材を含む全体の利用状況)				左記のうち、再生資材の利用状況 (再生資材を利用した場合に記入して下さい)				再生資源 利用率 R/A×100	
	小分類 コード*5	規格	主な利用用途 コード*6	利用量(A) 小数点第三位まで	再生資材の名称 コード*7	再生資材利用量(B) 小数点第三位まで	再生資材の供給元施設、工事等の名称	供給元 種類 コード*8		施工条件 内容 コード*9
特定 建設 資材	コンクリート			トン	トン					
	コンクリート及 び鉄から成る 建設資材			トン	トン					
	合計			トン	トン					
	木材			トン	トン					
	合計			トン	トン					
その 他の 建設 資材	アスファルト ・コンクリート			トン	トン					
	合計			トン	トン					
	土砂			総量m <sup>3</sup>	総量m <sup>3</sup>					
	合計			総量m <sup>3</sup>	総量m <sup>3</sup>					
	砕石			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
	合計			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
	塩化ビニル管 ・継手			トン	トン					
	合計			トン	トン					
	石膏ボード			トン	トン					
	合計			トン	トン					
その他の 建設資材			トン	トン						
合計			トン	トン						

コード\*5  
コンクリートについて  
1.生コン(パージン骨材)  
2.再生生コン(Co再生骨材M)  
3.再生生コン(Co再生骨材H)  
4.再生生コン(Co再生骨材L)  
5.再生生コン(その他再生骨材)  
6.無筋コンクリート二次製品(リユース品)  
7.無筋コンクリート二次製品(その他再生骨材)  
8.再生無筋コンクリート二次製品(リユース品)  
9.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生骨材)  
10.その他

コード\*6  
コンクリート・コンクリートについて  
1.表層 2.基層  
3.上層路盤 4.歩道  
5.その他(駐車場舗装、敷地内舗装等)  
土砂について  
1.道路路体 2.路床 3.河川築堤  
4.構造物等の裏込材、埋戻し用  
5.宅地造成用 6.水面埋立用  
7.ほ場整備(農地整備)  
8.その他

コード\*7  
コンクリートについて  
1.再生生コン(Co再生骨材H)  
2.再生生コン(Co再生骨材M)  
3.再生生コン(Co再生骨材L)  
4.再生生コン(その他再生骨材)  
5.無筋コンクリート二次製品(リユース品)  
6.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材)  
7.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生骨材)  
8.その他

コード\*8  
再生資材の供給元について  
1.現場内利用  
2.他の工事現場(内陸)  
3.他の工事現場(海面)  
4.再資源化施設  
5.土砂ストックヤード  
6.その他

コード\*9  
施工条件について  
1.再生材の利用の指示あり  
2.再生材の利用の指示なし

コード\*5  
コンクリートについて  
1.生コン(パージン骨材)  
2.再生生コン(Co再生骨材H)  
3.再生生コン(Co再生骨材M)  
4.再生生コン(Co再生骨材L)  
5.再生生コン(その他再生骨材)  
6.無筋コンクリート二次製品(リユース品)  
7.無筋コンクリート二次製品(その他再生骨材)  
8.再生無筋コンクリート二次製品(リユース品)  
9.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生骨材)  
10.その他

コード\*6  
コンクリート・コンクリートについて  
1.表層 2.基層  
3.上層路盤 4.歩道  
5.その他(駐車場舗装、敷地内舗装等)  
土砂について  
1.道路路体 2.路床 3.河川築堤  
4.構造物等の裏込材、埋戻し用  
5.宅地造成用 6.水面埋立用  
7.ほ場整備(農地整備)  
8.その他

コード\*7  
コンクリートについて  
1.再生生コン(Co再生骨材H)  
2.再生生コン(Co再生骨材M)  
3.再生生コン(Co再生骨材L)  
4.再生生コン(その他再生骨材)  
5.無筋コンクリート二次製品(リユース品)  
6.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材)  
7.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生骨材)  
8.その他

コード\*8  
再生資材の供給元について  
1.現場内利用  
2.他の工事現場(内陸)  
3.他の工事現場(海面)  
4.再資源化施設  
5.土砂ストックヤード  
6.その他

コード\*9  
施工条件について  
1.再生材の利用の指示あり  
2.再生材の利用の指示なし

コード\*5  
コンクリートについて  
1.生コン(パージン骨材)  
2.再生生コン(Co再生骨材H)  
3.再生生コン(Co再生骨材M)  
4.再生生コン(Co再生骨材L)  
5.再生生コン(その他再生骨材)  
6.無筋コンクリート二次製品(リユース品)  
7.無筋コンクリート二次製品(その他再生骨材)  
8.再生無筋コンクリート二次製品(リユース品)  
9.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生骨材)  
10.その他

コード\*6  
コンクリート・コンクリートについて  
1.表層 2.基層  
3.上層路盤 4.歩道  
5.その他(駐車場舗装、敷地内舗装等)  
土砂について  
1.道路路体 2.路床 3.河川築堤  
4.構造物等の裏込材、埋戻し用  
5.宅地造成用 6.水面埋立用  
7.ほ場整備(農地整備)  
8.その他

コード\*7  
コンクリートについて  
1.再生生コン(Co再生骨材H)  
2.再生生コン(Co再生骨材M)  
3.再生生コン(Co再生骨材L)  
4.再生生コン(その他再生骨材)  
5.無筋コンクリート二次製品(リユース品)  
6.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材)  
7.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生骨材)  
8.その他

コード\*8  
再生資材の供給元について  
1.現場内利用  
2.他の工事現場(内陸)  
3.他の工事現場(海面)  
4.再資源化施設  
5.土砂ストックヤード  
6.その他

コード\*9  
施工条件について  
1.再生材の利用の指示あり  
2.再生材の利用の指示なし

様式2 再生資源利用促進実施書 ー建設副産物搬出工専用ー

1.工事概要 表面(様式1)に必ずご記入下さい

建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。

裏面

2.建設副産物搬出実施

建設副産物の種類	①発生量 (掘削等) =②+③+④ 小数点第三位まで	現場内利用・減量				現場外搬出について										再生資源利用促進率 ②+③+⑤ ① (%)			
		現場内利用		減量法 コード *11 小数点第三位まで	③減量化量 小数点第三位まで	搬出先名称		区分 どちらかに○を 付けて下さい	施工案件の 内容 コード*12	搬出先場所住所		住所コード *4	運搬距離 千 百 十 ー km	搬出先 の種類 コード *13	④現場外搬出量		⑤再生資源 利用促進量		
		用途 コード *10	②利用量 小数点第三位まで			うち現場内 改良分 小数点第三位まで	2ヶ所まで記入できます。3ヶ所以上に わたる時は、用紙を換えて下さい。			区 分	千 百 十 ー km				千 百 十 ー km			うち現場内 改良分 小数点第三位まで	
資材 特定 建設 廃棄物	コンクリート塊	トン	トン	トン		搬出先1	公共 民間						km		トン	トン	トン	%	
	建設発生木材A (柱、梁、ボードなどの建築材料が 主要部材のもの)	トン	トン	トン		搬出先1	公共 民間						km		トン		トン	%	
	アスファルト・ コンクリート塊	トン	トン	トン		搬出先1	公共 民間						km		トン	トン	トン	%	
	その他がれき類	トン				搬出先1	公共 民間						km		トン		トン	%	
建設 廃棄物	建設発生木材B (土床、敷居材などの廃棄物 及び土留)	トン	トン	トン		搬出先1	公共 民間						km		トン		トン	%	
	建設汚泥	トン	トン	トン	トン	搬出先1	公共 民間						km		トン	トン	トン	%	
	金属くず	トン				搬出先1	公共 民間						km		トン		トン	%	
	廃塩化ビニル 管・継手	トン				搬出先1	公共 民間						km		トン		トン	%	
	廃プラスチック (廃塩化ビニル 管・継手を除く)	トン				搬出先1	公共 民間						km		トン		トン	%	
	廃石膏ボード	トン				搬出先1	公共 民間						km		トン		トン	%	
	紙くず	トン				搬出先1	公共 民間						km		トン		トン	%	
	7スベスト (飛散性)	トン				搬出先1	公共 民間						km		トン		トン	%	
	その他の分別 された廃棄物	トン				搬出先1	公共 民間						km		トン		トン	%	
	混合状態の廃棄物 (建設混合廃棄物)	トン				搬出先1	公共 民間						km		トン		トン	%	
	建設 発生土	第一種 建設発生土	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>		搬出先1	公共 民間						km		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	%
		第二種 建設発生土	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>		搬出先1	公共 民間						km		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	%
第三種 建設発生土		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>		搬出先1	公共 民間						km		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	%	
第四種 建設発生土		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>		搬出先1	公共 民間						km		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	%	
凍土以外の泥土		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>		搬出先1	公共 民間						km		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	%	
凍土		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>		搬出先1	公共 民間						km		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	%	
凍土以外の泥土 (建設汚泥を除く)		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>		搬出先1	公共 民間						km		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	%	
合計		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>										km		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	%

<p>【コード*10】</p> <p>1.路盤材 2.裏込材 3.埋戻し材 4.その他</p>	<p>【コード*11】</p> <p>1.焼却 2.脱水 3.天日乾燥 4.その他</p>	<p>【コード*12】</p> <p>施工案件について</p> <p>1.A指定処分 (発注時に指定されたもの) (発注時に指定されたもの) 2.B指定処分もしくは準指定処分 (発注時には指定されていないが、 発注後に設計変更し指定処分とされたもの) 3.自由処分</p>	<p>【コード*13】</p> <p>【建設廃棄物の場合】</p> <p>1.売却 2.他の工事現場 3.広域認定制度による処理 4.中間処理施設(アスファルト合材プラント) 5.中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設) 6.中間処理施設(サーマルリサイクル) 7.中間処理施設(単純焼却)</p> <p>8.廃棄物最終処分場(海面処分場) 9.廃棄物最終処分場(内陸処分場)</p>	<p>【建設発生土の場合】</p> <p>1.売却 2.他の工事現場(内陸) 3.他の工事現場(海面) ただし、廃棄物最終処分場を除く 4.土質改良プラント 5.工事予定地・仮置場・ストックヤード (再利用の目的がある場合)</p> <p>6.工事予定地・仮置場・ストックヤード (再利用の目的がない場合) 7.採石場・砂利採取跡地等復旧事業 8.廃棄物最終処分場(覆土としての受入) 9.廃棄物最終処分場(覆土以外の受入) 10.土捨て場・残土処分場</p>
---	---	--	---	--

注記  
・一般廃棄物は記入しないで下さい。  
・土壌汚染対策法に基づき処理する土壌は記入しないで下さい。

※ 6.9.10へ搬出した場合は、有効利用とみなされません。

記入例

様式1-イ 再生資源利用計画書 ー建設資材搬入工事用ー ー「建設リサイクルガイドライン」、「建設リサイクル法第11条通知別表」対応版ー

1. 工事概要

発注機関名	東京都 都市整備局	発注機関コード*1	1 3 0 0 9 3	発注者の管轄と工事施工場所との整合	担当者	〇〇〇〇	TEL	〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇	発注担当者チェック欄	法人番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	個人の場合は入力不要	表面		
工事名	第〇〇号〇〇丁目道路工事	名称とコードの一致 ※別紙コード表参照	工事種別コードの確認	請負金額	千百十 千百十 千百十 千百十 千円未満四捨五入	2 5 0 0 0	千百十 千百十 千百十 千百十 千円未満四捨五入	再資源化等が完了した年月日	令和 2 年 5 月 1 日から 令和 2 年 11 月 18 日まで	計画書では記入不要	建築・解体工事のみ記入	建築面積	延床面積	階数	地上 階 地下 階
工事施工場所	東京 都 道 港 市 区 〇〇町〇〇丁目〇〇番地	住所コード*4	1 3 1 0 3	工期	令和 2 年 5 月 1 日から 令和 2 年 11 月 18 日まで	再資源化等が完了した年月日	令和 年 月 日	建築面積	延床面積	階数	地上 階 地下 階	構造	1.鉄骨鉄筋コンクリート造 2.鉄筋コンクリート造 3.鉄骨造 4.コンクリートブロック造 5.木造 6.その他	用途	1.居住専用 2.居住産業併用 3.事務所 4.店舗 5.工場、作業所 6.倉庫 7.学校 8.病院診療所 9.その他
工事概要等	舗装工事600M、延長200M	施工条件の内容 (再生資源の利用に関する特記事項等)	舗装工事は、再生密粒度アスコンを使用すること	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

2. 建設資材利用計画

分類	建設資材 (新材を含む全体の利用状況) 単位に注意				左記のうち、再生資材の利用状況 (再生資材を利用した場合に記入して下さい)				再生資材の供給元施設、工事等の名称	供給元 種類	施工条件 内容	再生資材の供給元場所住所	住所コード *4	再生資源 利用率 B/A×100
	小分類 コード*5	規格	主な利用用途 コード*6	利用量(A) 小数点第三位まで	再生資材の名称 コード*7	再生資材の名称 小数点第三位まで	再生資材の供給元施設、工事等の名称	再生資材の供給元施設、工事等の名称						
特定建設資材	コンクリート	1		15 トン	4	68 トン	〇〇施設(株)	6	1	東京都墨田区〇〇町〇〇丁目〇〇番地	1 3 1 0 7	100 %		
	コンクリート及び鉄筋から成る建設資材			68 トン	1	0 トン	△△(株)	4	2	東京都千代田区〇〇町〇〇丁目〇〇番地	1 3 1 0 1	0 %		
	合計			83 トン		68 トン						81.9 %		
	合計			1 トン		0 トン						0 %		
その他の建設資材	木材			トン		トン						%		
	アスファルト	3		30 トン	3	15 トン	〇〇リサイクルセンター(株)	3	2	東京都江東区〇〇町〇〇丁目〇〇番地	1 3 1 2 1	50 %		
	コンクリート	2		20 トン	2	10 トン	現場内利用	1	1	東京都港区〇〇町〇〇丁目〇〇番地	1 3 1 0 3	50 %		
	合計			50 トン		25 トン						50 %		
その他の建設資材	土砂	2		45 締めm <sup>3</sup>	2	45 締めm <sup>3</sup>	現場内利用	1	1	東京都港区〇〇町〇〇丁目〇〇番地	1 3 1 0 3	100 %		
	砕石	8		10 締めm <sup>3</sup>	8	10 締めm <sup>3</sup>	現場内利用	1	1	東京都港区〇〇町〇〇丁目〇〇番地	1 3 1 0 3	100 %		
	合計			55 締めm <sup>3</sup>		55 締めm <sup>3</sup>						100 %		
	その他の建設資材			トン		トン						%		
石膏ボード			トン		トン						%			
その他の建設資材			トン		トン						%			
ガラスくず			トン		5 トン	(有)〇〇産業廃棄物処理センター	4	2	東京都江東区〇〇町〇〇丁目〇〇番地	1 3 1 0 8	100 %			
合計			トン		5 トン						100 %			

- コード\*5
- 1.生コン(パージン骨材)
  - 2.再生生コン(Co再生骨材M)
  - 3.再生生コン(Co再生骨材H)
  - 4.再生生コン(Co再生骨材L)
  - 5.再生生コン(その他再生材)
  - 6.無筋コンクリート二次製品(リユース品)
  - 7.無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材)
  - 8.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生材)
  - 9.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生材)
  - 10.その他
- コード\*6
- 1.有筋コンクリート二次製品(リユース品)
  - 2.有筋コンクリート二次製品(Co再生骨材)
  - 3.再生有筋コンクリート二次製品(その他再生材)
  - 4.再生有筋コンクリート二次製品(その他再生材)
  - 5.その他
- コード\*7
- 1.表層
  - 2.基層
  - 3.上層路盤
  - 4.歩道
  - 5.その他(駐車場舗装、敷地面舗装等)
  - 1.道路路体
  - 2.路床
  - 3.河川築堤
  - 4.構造物等の表込材、埋戻し用
  - 5.平地造成用
  - 6.水面理立用
  - 7.砂整備(農地整備)
  - 8.その他
- コード\*8
- 1.第一種建設発生土
  - 2.第二種建設発生土
  - 3.第三種建設発生土
  - 4.第四種建設発生土
  - 5.浚渫土以外の泥土
  - 6.浚渫土
  - 7.土質改良土
  - 8.建設汚泥処理土
  - 9.再生コンクリート砂
  - 10.山砂、山土などの新材(採取土、購入土)
- コード\*9
- 1.クラッシュアラン
  - 2.粒度調整砕石
  - 3.鉱さい
  - 4.単粒度砕石
  - 5.りく石、割り石、自然石
  - 6.その他
- コード\*10
- 1.硬質塩化ビニル管
  - 2.その他
- コード\*11
- 1.石膏ボード
  - 2.シーリング石膏ボード
  - 3.強化石膏ボード
  - 4.化粧石膏ボード
  - 5.石膏ラスボード
  - 6.その他
- その他の建設資材について (利用量の多い上位2品目を具体的に記入して下さい)

- コード\*12
- 1.再生生コン(Co再生骨材H)
  - 2.再生生コン(Co再生骨材M)
  - 3.再生生コン(Co再生骨材L)
  - 4.再生生コン(その他再生材)
  - 5.再生無筋コンクリート二次製品(リユース品)
  - 6.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材)
  - 7.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生材)
  - 8.その他
- コード\*13
- 1.有筋コンクリート二次製品(リユース品)
  - 2.再生有筋コンクリート二次製品(Co再生骨材)
  - 3.再生有筋コンクリート二次製品(その他再生材)
  - 4.その他
- コード\*14
- 1.再生生木材(ボード類を除く)
  - 2.再生木質ボード
- コード\*15
- 1.再生粗粒度アスコン
  - 2.再生密粒度アスコン
  - 3.再生細粒度アスコン
  - 4.再生開粒度アスコン
  - 5.再生改質アスコン
  - 6.再生アスファルトモルタル
  - 7.再生加熱アスファルト安定処理路盤材
  - 8.その他
- コード\*16
- 1.第一種建設発生土
  - 2.第二種建設発生土
  - 3.第三種建設発生土
  - 4.第四種建設発生土
  - 5.浚渫土以外の泥土
  - 6.浚渫土
  - 7.土質改良土
  - 8.建設汚泥処理土
  - 9.再生コンクリート砂
- コード\*17
- 1.再生クラッシュアラン
  - 2.再生粒度調整砕石
  - 3.鉱さい
  - 4.その他
- コード\*18
- 1.再生硬質塩化ビニル管
  - 2.その他
- その他の建設資材について (利用量の多い上位2品目を具体的に記入して下さい)

- コード\*19
- 1.再生生木材(ボード類を除く)
  - 2.再生木質ボード
- コード\*20
- 1.再生粗粒度アスコン
  - 2.再生密粒度アスコン
  - 3.再生細粒度アスコン
  - 4.再生開粒度アスコン
  - 5.再生改質アスコン
  - 6.再生アスファルトモルタル
  - 7.再生加熱アスファルト安定処理路盤材
  - 8.その他
- コード\*21
- 1.第一種建設発生土
  - 2.第二種建設発生土
  - 3.第三種建設発生土
  - 4.第四種建設発生土
  - 5.浚渫土以外の泥土
  - 6.浚渫土
  - 7.土質改良土
  - 8.建設汚泥処理土
  - 9.再生コンクリート砂
- コード\*22
- 1.再生クラッシュアラン
  - 2.再生粒度調整砕石
  - 3.鉱さい
  - 4.その他
- コード\*23
- 1.再生硬質塩化ビニル管
  - 2.その他
- その他の建設資材について (利用量の多い上位2品目を具体的に記入して下さい)

- 再生資材の供給元について
- 1.現場内利用
  - 2.他の工事現場(内陸)
  - 3.他の工事現場(海面)
  - 4.再資源化施設
  - 5.土砂ストックヤード
  - 6.その他
- 施工条件について
- 1.再生材の利用の指示あり
  - 2.再生材の利用の指示なし

記入例

様式2・ロ 再生資源利用促進計画書 ー建設副産物搬出工事ー

1.工事概要 表面(様式1)に必ずご記入下さい

建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。

裏面

2.建設副産物搬出計画

単位に注意

整数あるいは小数点第三位まで入力

整数あるいは小数点第一位まで入力

建設副産物の種類	①発生量 (掘削等) =②+③+④ 小数点第三位まで	現場内利用・減量				現場外搬出について											再生資源利用促進率 ②+③+⑤ ① (96)						
		用途 コード *10	②利用量 小数点第三位まで	うち現場内 改良分 *11 小数点第三位まで	③減量化量 *11 小数点第三位まで	搬出先名称		区分 どちらかに○を 付けて下さい	施工条件の 内容 コード*12	搬出先場所住所		住所コード *4 千 百 十 一	運搬距離 km	搬出先 の種類 コード *5	④現場外搬出量			⑤再生資源 利用促進率 ①					
						2ヶ所まで記入できます。3ヶ所以上に わたる時は、用紙を換えて下さい。	2ヶ所まで記入できます。3ヶ所以上に わたる時は、用紙を換えて下さい。			小数点第三位まで	小数点第三位まで				小数点第三位まで	小数点第三位まで							
特定 建築物 資材	コンクリート塊	65	1	20	0	トン	搬出先1 (株)○○リサイクル	公共 民間	1	東京都江東区○○町○○丁目○○番地	1 3 1 0 8	8	km	5	45	トン	0	トン	45	トン	100	%	
	建設発生木材A (柱、ボウなど本棟材が 再資源化したもの)	3.2	0	0	0	トン	搬出先1 △△(株) チップ化施設	公共 民間	1	東京都東村山市○○町○○丁目○○番地	1 3 2 1 3	3	6	km	5	3.2	トン	0	トン	3.2	トン	100	%
	アスファルト・ コンクリート塊	300	0	0	0	トン	搬出先1 ○○道路(株) ○○工場	公共 民間	1	東京都葛飾区○○町○○丁目○○番地	1 3 1 2 2	2	2	km	4	300	トン	0	トン	300	トン	100	%
	その他がれき類	トン					搬出先1	公共 民間						km		トン			トン			%	
建設 廃棄物	建設発生木材B (柱、ボウなど本棟材が 再資源化したもの)	10	0	0	0	トン	搬出先1 ○○(株) チップ化施設	公共 民間	1	東京都東村山市○○町○○丁目○○番地	1 3 2 1 3	3	6	km	5	10	トン	0	トン	10	トン	100	%
	建設汚泥	200	2	10	10	トン	搬出先1 足立区○○工事	公共 民間	1	東京都足立区○○町○○丁目○○番地	1 3 1 2 1	3	0	km	2	150	トン	0	トン	175	トン	100	%
	金属くず	トン					搬出先1	公共 民間						km		トン			トン		%		
	廃塩化ビニル管・継手	トン					搬出先1 ← 搬出先が2箇所ある場合、 搬出先2にも記入する	公共 民間						km		トン			トン		%		
	廃プラスチック (廃塩化ビニル管・継手を除く)	トン					搬出先1 3箇所以上にわたる場合は 新しい用紙に記入	公共 民間						km		トン			トン		%		
	廃石膏ボード	トン					搬出先1	公共 民間						km		トン			トン		%		
	紙くず	トン					搬出先1	公共 民間						km		トン			トン		%		
	7メーサ (飛散性)	トン					搬出先1	公共 民間						km		トン			トン		%		
	その他の分別 された廃棄物	トン					搬出先1	公共 民間						km		トン			トン		%		
	混合状態の廃棄物 (建設混合廃棄物)	トン					搬出先1	公共 民間						km		トン			トン		%		
建設 発生土	第一種 建設発生土	300	0	0	0	地山m <sup>3</sup>	搬出先1 江戸川区△△工事	公共 民間	1	東京都江戸川区○○町○○丁目○○番地	1 3 1 2 3	2	2	km	2	170	地山m <sup>3</sup>	0	地山m <sup>3</sup>	300	地山m <sup>3</sup>	100	%
	第二種 建設発生土	345	2	45	30	地山m <sup>3</sup>	搬出先1 ○○(株) ○○ストックヤード	公共 民間	1	東京都大田区○○町○○丁目○○番地	1 3 1 1 1	1	4	km	5	130	地山m <sup>3</sup>	0	地山m <sup>3</sup>	100	地山m <sup>3</sup>	42	%
	第三種 建設発生土	50	0	0	0	地山m <sup>3</sup>	搬出先1 江戸川区△△工事	公共 民間	1	東京都江戸川区○○町○○丁目○○番地	1 3 1 2 3	2	2	km	2	100	地山m <sup>3</sup>	0	地山m <sup>3</sup>	100	地山m <sup>3</sup>	40	%
	第四種 建設発生土	地山m <sup>3</sup>				地山m <sup>3</sup>	搬出先2 ○○(株) ○○処分場	公共 民間	2	東京都八王子市○○町○○丁目○○番地	1 3 2 0 1	4	9	km	10	200	地山m <sup>3</sup>	0	地山m <sup>3</sup>	20	地山m <sup>3</sup>	40	%
	資源土以外の泥土	地山m <sup>3</sup>				地山m <sup>3</sup>	搬出先1 江戸川区△△工事	公共 民間	1	東京都江戸川区○○町○○丁目○○番地	1 3 1 2 3	2	2	km	2	20	地山m <sup>3</sup>	0	地山m <sup>3</sup>	20	地山m <sup>3</sup>		%
	資源土	地山m <sup>3</sup>				地山m <sup>3</sup>	搬出先2 ○○(株) ○○処分場	公共 民間	2	東京都八王子市○○町○○丁目○○番地	1 3 2 0 1	4	9	km	10	30	地山m <sup>3</sup>	0	地山m <sup>3</sup>	30	地山m <sup>3</sup>		%
	資源土以外の泥土	地山m <sup>3</sup>				地山m <sup>3</sup>	搬出先1	公共 民間						km		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	建設発生土のみ合計記入	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>		%	
	資源土	地山m <sup>3</sup>				地山m <sup>3</sup>	搬出先2	公共 民間						km		地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>		%	
合計	695	45	30		地山m <sup>3</sup>									650	地山m <sup>3</sup>	420	地山m <sup>3</sup>		420	地山m <sup>3</sup>	66.9	%	

注記

- 一般廃棄物は記入しないで下さい。
- 土壌汚染対策法に基づき処理する土壌は記入しないで下さい。

コード\*10

- 路盤材
- 裏込材
- 埋戻し材
- その他

コード\*11

- 焼却
- 天日乾燥
- その他

コード\*12

施工条件について

- A指定処分  
(発注時に指定されたもの)
- B指定処分(もしくは準指定処分)  
(発注時には指定されていないが、  
発注後に設計変更し指定処分とされたもの)
- 自由処分

コード\*13

【建設廃棄物の場合】

- 売却
- 他の工事現場
- 広域認定制度による処理
- 中間処理施設(アスファルト合材プラント)
- 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)
- 中間処理施設(サマリアリサイクル)
- 中間処理施設(単純焼却)
- 廃棄物最終処分場(海面処分場)
- 廃棄物最終処分場(内陸処分場)

【建設発生土の場合】

- 売却
- 他の工事現場(内陸)
- 他の工事現場(海面)
- 土質改良プラント
- 工事予定地・仮置場・ストックヤード  
(再利用の目的がある場合)
- 工事予定地・仮置場・ストックヤード  
(再利用の目的がない場合)
- 採石場・砂利採取跡地等復旧事業
- 廃棄物最終処分場(覆土としての受入)
- 廃棄物最終処分場(覆土以外の受入)
- 土捨て場・残土処分場

※ 6.9.10へ搬出した場合は、有効利用とみなされません。

記入例

様式1 再生資源利用実施書 ー建設資材搬入工事用ー 「建設リサイクルガイドライン」、「建設リサイクル法第18条再生資源化報告」対応版ー

1. 工事概要

発注機関名	東京都 都市整備局	発注者管轄と工事施工場所との整合	発注機関コード*1	130093	担当者	〇〇〇〇	発注担当者チェック欄		法人番号		個人の場合は入力不要	表面
工事名	第〇〇号〇〇丁目道路工事	名称とコードの一致 ※別紙コード表参照	工事種別コードの確認	B-2	TEL	〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇	請負金額	千円未満四捨五入 25,000 万円(税込)	請負会社名	(株)〇〇建設	請負会社コード*2	
工事施工場所	東京 都 道 港 市 区 〇〇町〇〇丁目〇〇番地	住所コード*4	13103	工期	令和2年5月1日から 令和2年11月18日まで	再資源化等が完了した年月日	令和2年11月17日	建設・解体工事のみ記入	建築面積		階数	
工事概要等	舗装工事600M、延長200M	施工条件の内容 (再生資源の利用に関する特記事項等)	舗装工事は、再生密粒度アスコンを使用すること	建設・解体工事のみ右欄に記入して下さい					延床面積		地上階	

2. 建設資材利用実施

建設資材 (新材を含む全体の利用状況)				左記のうち、再生資材の利用状況 (再生資材を利用した場合に記入して下さい)				再生資源	
分類	小分類	規格	主な利用用途	再生資材の名称	再生資材の供給元施設、工事等の名称	供給元	再生資材の供給元場所住所	利用率	B/A×100
特定建設資材	コンクリート			15 トン	トン				%
	コンクリート及び鉄から成る建設資材			1 トン	0 トン	△△(株)	東京都千代田区〇〇町〇〇丁目〇〇番地	0	0
	木材			1 トン	0 トン				%
	合計			16 トン	0 トン				%
その他の建設資材	アスファルト			30 トン	15 トン	〇〇リサイクルセンター(株)	東京都足立区〇〇町〇〇丁目〇〇番地	50	50
	コングリート			20 トン	10 トン	現場内利用	東京都港区〇〇町〇〇丁目〇〇番地	50	50
	土砂			45 締めm <sup>3</sup>	45 締めm <sup>3</sup>	現場内利用	東京都港区〇〇町〇〇丁目〇〇番地	100	100
	砕石			10 締めm <sup>3</sup>	10 締めm <sup>3</sup>	現場内利用	東京都港区〇〇町〇〇丁目〇〇番地	100	100
その他の建設資材			5 トン	5 トン	(有)〇〇産業廃棄物処理センター	東京都江東区〇〇町〇〇丁目〇〇番地	100	100	

- コード\*1
- 1.生コン(パージン骨材)
  - 2.再生生コン(Co再生骨材H)
  - 3.再生生コン(Co再生骨材M)
  - 4.再生生コン(Co再生骨材L)
  - 5.再生生コン(その他再生材)
  - 6.無筋コンクリート二次製品(パージン骨材)
  - 7.無筋コンクリート二次製品(リユース品)
  - 8.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材)
  - 9.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生材)
  - 10.その他
- コード\*2
- 1.第一種建設発生土
  - 2.第二種建設発生土
  - 3.第三種建設発生土
  - 4.第四種建設発生土
  - 5.浚渫土以外の泥土
  - 6.浚渫土
  - 7.土質改良土
  - 8.建設汚泥処理土
  - 9.再生コンクリート砂
  - 10.山砂、山土などの新材(採取土、購入土)
- コード\*3
- 1.クラッシュヤラン
  - 2.粒度調整砕石
  - 3.鉱さい
  - 4.単粒度砕石
  - 5.くり石、割り石、自然石
  - 6.その他
- コード\*4
- 1.硬質塩化ビニル管
  - 2.その他
- コード\*5
- 1.石膏ボード
  - 2.シーリング石膏ボード
  - 3.強化石膏ボード
  - 4.化粧石膏ボード
  - 5.石膏ラスボード
  - 6.その他
- コード\*6
- 1.舗装の下層路盤材
  - 2.舗装の上層路盤材
  - 3.舗装物の裏込材、基礎材
  - 4.その他
- コード\*7
- 1.再生生コン(Co再生骨材H)
  - 2.再生生コン(Co再生骨材M)
  - 3.再生生コン(Co再生骨材L)
  - 4.再生生コン(その他再生材)
  - 5.無筋コンクリート二次製品(リユース品)
  - 6.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材)
  - 7.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生材)
  - 8.その他
- コード\*8
- 1.再生木材(ボード類を除く)
  - 2.再生木質ボード
- コード\*9
- 1.再生粗粒度アスコン
  - 2.再生密粒度アスコン
  - 3.再生細粒度アスコン
  - 4.再生開粒度アスコン
  - 5.再生改質アスコン
  - 6.再生アスファルトモルタル
  - 7.再生加熱アスファルト安定処理路盤材
  - 8.その他
- コード\*10
- 1.第一種建設発生土
  - 2.第二種建設発生土
  - 3.第三種建設発生土
  - 4.第四種建設発生土
  - 5.浚渫土以外の泥土
  - 6.浚渫土
  - 7.土質改良土
  - 8.建設汚泥処理土
  - 9.再生コンクリート砂
  - 10.その他
- コード\*11
- 1.再生クラッシュヤラン
  - 2.再生粒度調整砕石
  - 3.鉱さい
  - 4.その他
- コード\*12
- 1.再生硬質塩化ビニル管
  - 2.その他
- その他の建設資材について (利用量の多い上位2品目を具体的に記入して下さい)

- コード\*1
- 1.生コン(パージン骨材)
  - 2.再生生コン(Co再生骨材H)
  - 3.再生生コン(Co再生骨材M)
  - 4.再生生コン(Co再生骨材L)
  - 5.再生生コン(その他再生材)
  - 6.無筋コンクリート二次製品(パージン骨材)
  - 7.無筋コンクリート二次製品(リユース品)
  - 8.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材)
  - 9.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生材)
  - 10.その他
- コード\*2
- 1.第一種建設発生土
  - 2.第二種建設発生土
  - 3.第三種建設発生土
  - 4.第四種建設発生土
  - 5.浚渫土以外の泥土
  - 6.浚渫土
  - 7.土質改良土
  - 8.建設汚泥処理土
  - 9.再生コンクリート砂
  - 10.山砂、山土などの新材(採取土、購入土)
- コード\*3
- 1.クラッシュヤラン
  - 2.粒度調整砕石
  - 3.鉱さい
  - 4.単粒度砕石
  - 5.くり石、割り石、自然石
  - 6.その他
- コード\*4
- 1.硬質塩化ビニル管
  - 2.その他
- コード\*5
- 1.石膏ボード
  - 2.シーリング石膏ボード
  - 3.強化石膏ボード
  - 4.化粧石膏ボード
  - 5.石膏ラスボード
  - 6.その他
- コード\*6
- 1.舗装の下層路盤材
  - 2.舗装の上層路盤材
  - 3.舗装物の裏込材、基礎材
  - 4.その他
- コード\*7
- 1.再生生コン(Co再生骨材H)
  - 2.再生生コン(Co再生骨材M)
  - 3.再生生コン(Co再生骨材L)
  - 4.再生生コン(その他再生材)
  - 5.無筋コンクリート二次製品(リユース品)
  - 6.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材)
  - 7.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生材)
  - 8.その他
- コード\*8
- 1.再生木材(ボード類を除く)
  - 2.再生木質ボード
- コード\*9
- 1.再生粗粒度アスコン
  - 2.再生密粒度アスコン
  - 3.再生細粒度アスコン
  - 4.再生開粒度アスコン
  - 5.再生改質アスコン
  - 6.再生アスファルトモルタル
  - 7.再生加熱アスファルト安定処理路盤材
  - 8.その他
- コード\*10
- 1.第一種建設発生土
  - 2.第二種建設発生土
  - 3.第三種建設発生土
  - 4.第四種建設発生土
  - 5.浚渫土以外の泥土
  - 6.浚渫土
  - 7.土質改良土
  - 8.建設汚泥処理土
  - 9.再生コンクリート砂
  - 10.その他
- コード\*11
- 1.再生クラッシュヤラン
  - 2.再生粒度調整砕石
  - 3.鉱さい
  - 4.その他
- コード\*12
- 1.再生硬質塩化ビニル管
  - 2.その他
- その他の建設資材について (利用用途を具体的に記入して下さい)

- コード\*1
- 1.生コン(パージン骨材)
  - 2.再生生コン(Co再生骨材H)
  - 3.再生生コン(Co再生骨材M)
  - 4.再生生コン(Co再生骨材L)
  - 5.再生生コン(その他再生材)
  - 6.無筋コンクリート二次製品(パージン骨材)
  - 7.無筋コンクリート二次製品(リユース品)
  - 8.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材)
  - 9.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生材)
  - 10.その他
- コード\*2
- 1.第一種建設発生土
  - 2.第二種建設発生土
  - 3.第三種建設発生土
  - 4.第四種建設発生土
  - 5.浚渫土以外の泥土
  - 6.浚渫土
  - 7.土質改良土
  - 8.建設汚泥処理土
  - 9.再生コンクリート砂
  - 10.山砂、山土などの新材(採取土、購入土)
- コード\*3
- 1.クラッシュヤラン
  - 2.粒度調整砕石
  - 3.鉱さい
  - 4.単粒度砕石
  - 5.くり石、割り石、自然石
  - 6.その他
- コード\*4
- 1.硬質塩化ビニル管
  - 2.その他
- コード\*5
- 1.石膏ボード
  - 2.シーリング石膏ボード
  - 3.強化石膏ボード
  - 4.化粧石膏ボード
  - 5.石膏ラスボード
  - 6.その他
- コード\*6
- 1.舗装の下層路盤材
  - 2.舗装の上層路盤材
  - 3.舗装物の裏込材、基礎材
  - 4.その他
- コード\*7
- 1.再生生コン(Co再生骨材H)
  - 2.再生生コン(Co再生骨材M)
  - 3.再生生コン(Co再生骨材L)
  - 4.再生生コン(その他再生材)
  - 5.無筋コンクリート二次製品(リユース品)
  - 6.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材)
  - 7.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生材)
  - 8.その他
- コード\*8
- 1.再生木材(ボード類を除く)
  - 2.再生木質ボード
- コード\*9
- 1.再生粗粒度アスコン
  - 2.再生密粒度アスコン
  - 3.再生細粒度アスコン
  - 4.再生開粒度アスコン
  - 5.再生改質アスコン
  - 6.再生アスファルトモルタル
  - 7.再生加熱アスファルト安定処理路盤材
  - 8.その他
- コード\*10
- 1.第一種建設発生土
  - 2.第二種建設発生土
  - 3.第三種建設発生土
  - 4.第四種建設発生土
  - 5.浚渫土以外の泥土
  - 6.浚渫土
  - 7.土質改良土
  - 8.建設汚泥処理土
  - 9.再生コンクリート砂
  - 10.その他
- コード\*11
- 1.再生クラッシュヤラン
  - 2.再生粒度調整砕石
  - 3.鉱さい
  - 4.その他
- コード\*12
- 1.再生硬質塩化ビニル管
  - 2.その他
- その他の建設資材について (利用用途を具体的に記入して下さい)

- コード\*1
- 1.生コン(パージン骨材)
  - 2.再生生コン(Co再生骨材H)
  - 3.再生生コン(Co再生骨材M)
  - 4.再生生コン(Co再生骨材L)
  - 5.再生生コン(その他再生材)
  - 6.無筋コンクリート二次製品(パージン骨材)
  - 7.無筋コンクリート二次製品(リユース品)
  - 8.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材)
  - 9.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生材)
  - 10.その他
- コード\*2
- 1.第一種建設発生土
  - 2.第二種建設発生土
  - 3.第三種建設発生土
  - 4.第四種建設発生土
  - 5.浚渫土以外の泥土
  - 6.浚渫土
  - 7.土質改良土
  - 8.建設汚泥処理土
  - 9.再生コンクリート砂
  - 10.山砂、山土などの新材(採取土、購入土)
- コード\*3
- 1.クラッシュヤラン
  - 2.粒度調整砕石
  - 3.鉱さい
  - 4.単粒度砕石
  - 5.くり石、割り石、自然石
  - 6.その他
- コード\*4
- 1.硬質塩化ビニル管
  - 2.その他
- コード\*5
- 1.石膏ボード
  - 2.シーリング石膏ボード
  - 3.強化石膏ボード
  - 4.化粧石膏ボード
  - 5.石膏ラスボード
  - 6.その他
- コード\*6
- 1.舗装の下層路盤材
  - 2.舗装の上層路盤材
  - 3.舗装物の裏込材、基礎材
  - 4.その他
- コード\*7
- 1.再生生コン(Co再生骨材H)
  - 2.再生生コン(Co再生骨材M)
  - 3.再生生コン(Co再生骨材L)
  - 4.再生生コン(その他再生材)
  - 5.無筋コンクリート二次製品(リユース品)
  - 6.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材)
  - 7.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生材)
  - 8.その他
- コード\*8
- 1.再生木材(ボード類を除く)
  - 2.再生木質ボード
- コード\*9
- 1.再生粗粒度アスコン
  - 2.再生密粒度アスコン
  - 3.再生細粒度アスコン
  - 4.再生開粒度アスコン
  - 5.再生改質アスコン
  - 6.再生アスファルトモルタル
  - 7.再生加熱アスファルト安定処理路盤材
  - 8.その他
- コード\*10
- 1.第一種建設発生土
  - 2.第二種建設発生土
  - 3.第三種建設発生土
  - 4.第四種建設発生土
  - 5.浚渫土以外の泥土
  - 6.浚渫土
  - 7.土質改良土
  - 8.建設汚泥処理土
  - 9.再生コンクリート砂
  - 10.その他
- コード\*11
- 1.再生クラッシュヤラン
  - 2.再生粒度調整砕石
  - 3.鉱さい
  - 4.その他
- コード\*12
- 1.再生硬質塩化ビニル管
  - 2.その他
- その他の建設資材について (再生資材の供給元住所を具体的に記入して下さい)

- コード\*1
- 1.生コン(パージン骨材)
  - 2.再生生コン(Co再生骨材H)
  - 3.再生生コン(Co再生骨材M)
  - 4.再生生コン(Co再生骨材L)
  - 5.再生生コン(その他再生材)
  - 6.無筋コンクリート二次製品(パージン骨材)
  - 7.無筋コンクリート二次製品(リユース品)
  - 8.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材)
  - 9.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生材)
  - 10.その他
- コード\*2
- 1.第一種建設発生土
  - 2.第二種建設発生土
  - 3.第三種建設発生土
  - 4.第四種建設発生土
  - 5.浚渫土以外の泥土
  - 6.浚渫土
  - 7.土質改良土
  - 8.建設汚泥処理土
  - 9.再生コンクリート砂
  - 10.山砂、山土などの新材(採取土、購入土)
- コード\*3
- 1.クラッシュヤラン
  - 2.粒度調整砕石
  - 3.鉱さい
  - 4.単粒度砕石
  - 5.くり石、割り石、自然石
  - 6.その他
- コード\*4
- 1.硬質塩化ビニル管
  - 2.その他
- コード\*5
- 1.石膏ボード
  - 2.シーリング石膏ボード
  - 3.強化石膏ボード
  - 4.化粧石膏ボード
  - 5.石膏ラスボード
  - 6.その他
- コード\*6
- 1.舗装の下層路盤材
  - 2.舗装の上層路盤材
  - 3.舗装物の裏込材、基礎材
  - 4.その他
- コード\*7
- 1.再生生コン(Co再生骨材H)
  - 2.再生生コン(Co再生骨材M)
  - 3.再生生コン(Co再生骨材L)
  - 4.再生生コン(その他再生材)
  - 5.無筋コンクリート二次製品(リユース品)
  - 6.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材)
  - 7.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生材)
  - 8.その他
- コード\*8
- 1.再生木材(ボード類を除く)
  - 2.再生木質ボード
- コード\*9
- 1.再生粗粒度アスコン
  - 2.再生密粒度アスコン
  - 3.再生細粒度アスコン
  - 4.再生開粒度アスコン
  - 5.再生改質アスコン
  - 6.再生アスファルトモルタル
  - 7.再生加熱アスファルト安定処理路盤材
  - 8.その他
- コード\*10
- 1.第一種建設発生土
  - 2.第二種建設発生土
  - 3.第三種建設発生土
  - 4.第四種建設発生土
  - 5.浚渫土以外の泥土
  - 6.浚渫土
  - 7.土質改良土
  - 8.建設汚泥処理土
  - 9.再生コンクリート砂
  - 10.その他
- コード\*11
- 1.再生クラッシュヤラン
  - 2.再生粒度調整砕石
  - 3.鉱さい
  - 4.その他
- コード\*12
- 1.再生硬質塩化ビニル管
  - 2.その他
- その他の建設資材について (再生資材の利用の指示あり 2.再生材の利用の指示なし)



# 建設工事取止届

年 月 日

様

届出者 氏名 \_\_\_\_\_  
電話番号 \_\_\_\_\_  
住所 \_\_\_\_\_

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 10 条第 1 項の規定により届け出をした工事を取止めます。

## 記

1. 受理日 年 月 日

2. 受付番号

3. 工事の名称 \_\_\_\_\_

4. 工事の場所 \_\_\_\_\_

※受付番号： \_\_\_\_\_



## 届出対象外報告書

年 月 日

様

届出者 氏名 \_\_\_\_\_  
電話番号 \_\_\_\_\_  
住所 \_\_\_\_\_

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 10 条第 1 項の規定による届出をしましたが、対象建設工事ではなくなりましたので、下記のとおり報告します。

### 記

1. 受理日 年 月 日

2. 受付番号

3. 工事の名称 \_\_\_\_\_

4. 工事の場所 \_\_\_\_\_

5. 対象建設工事ではなくなった理由

--

※受付番号： \_\_\_\_\_

# 参 考 资 料

## 問合せ先一覧

<p>①法全般に関すること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・東京都都市整備局都市づくり政策部広域調整課建設副産物担当 (都庁第二本庁舎12階)</li> <li>電話 03-5321-1111 内線 30-235</li> <li>直通 03-5388-3231</li> <li>F A X 03-5388-1351</li> </ul>
<p>②解体工事業者登録(建設業許可)に関すること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・東京都都市整備局市街地建築部建設業課審査担当(都庁第二本庁舎3階)</li> <li>電話 03-5321-1111 内線 30-661</li> <li>直通 03-5388-3353</li> <li>F A X 03-5388-1356</li> </ul>
<p>③届出(通知)・分別解体等に関すること</p> <p>地域や建築物の延べ床面積などによって届出(通知)の受理窓口(所管の特定行政庁)が異なり、都、区または市場合があります。詳しくは、「建設リサイクル法に関する届出(通知)受理窓口一覧表」(9～11ページ)でご確認ください。</p>
<p>④申告・再資源化等に関すること</p> <p>(特別区の地域・島しょ地域)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課規制監視担当 (都庁第二本庁舎19階)</li> <li>電話 03-5321-1111 内線 42-871～42-873</li> <li>直通 03-5388-3589</li> <li>F A X 03-5388-1381</li> </ul> <p>(多摩地域)(八王子市以外)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・東京都多摩環境事務所廃棄物対策課規制指導担当(立川合同庁舎内)</li> <li>直通 042-528-2694</li> <li>F A X 042-522-9511</li> </ul> <p>(八王子市)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・八王子市資源循環部廃棄物対策課</li> <li>直通 042-620-7458</li> </ul>

都庁所在地：〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1

### (建設リサイクル法関係機関ホームページアドレス)

<p>①東京都都市整備局建設リサイクルホームページ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・東京都建設リサイクル指針、法の解説、Q &amp; A、各種様式等を掲載</li> </ul> <p>U R L : <a href="https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/index.html">https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/index.html</a></p>
<p>②東京都環境局建設リサイクル法ホームページ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・申告先、建設発生木材の再資源化施設リスト等を掲載</li> </ul> <p>U R L : <a href="https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/construction_waste/recycle_facility.html">https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/construction_waste/recycle_facility.html</a></p>
<p>③国土交通省建設リサイクルホームページ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・法律、Q &amp; A、都道府県の実施指針や問い合わせ窓口一覧等を掲載</li> </ul> <p>U R L : <a href="https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/recycle/index.html">https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/recycle/index.html</a></p>

建設業者、解体工事業者が請け負うことのできる解体工事

<凡例>○：請け負うことができる  
×：請け負うことができない

既取得許可区分			解体工事業	土木工事業	建築工事業	その他の 専門工事業	解体工事業 登録
①工作物の解体等を行う工事（②～⑥を除く）	請負代金の額	500万円未満	○	○	○	×	○
		500万円以上	○	×	×	×	×
②総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事の中に解体工事が含まれる工事※1）※5）	請負代金の額	500万円未満	○	○	○	×	○
		500万円以上	×	○※7）	×	×	×
③総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を解体する工事 ※2）	請負代金の額	500万円未満※5）	○	○	○	×	○
		500万円以上	×	○※7）	×	×	×
④総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事の中に解体工事が含まれる工事※1）※5）	請負代金の額	1500万円未満又は150㎡未満の木造	○	○	○	×	○
		1500万円以上又は150㎡未満の木造以外	×	×	○※7）	×	×
⑤総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を解体する工事※3）	請負代金の額又は延面積	1500万円未満又は150㎡未満の木造※6）	○	○	○	×	○
		1500万円以上又は150㎡未満の木造以外	×	×	○※7）	×	×
⑥主たる専門工事により生じる附帯的な解体工事を含む工事（①～⑤を除く）※4）	請負代金の額	500万円未満	○	○	○	○	○
		500万円以上	×	×	×	○※7）	×

- ※1）例えば、複数の種類の専門工事で構成されている建設工事に解体工事がある場合
- ※2）例えば、幹線道路上の立体交差の解体など、総合調整が必要な解体工事
- ※3）例えば、高層ビルの解体など、総合調整が必要な解体工事
- ※4）請け負った建設工事（主たる専門工事+附帯的な解体工事）は、「建築物等を除却するための解体工事」に該当しないため、業登録は不要。なお、下請施工させる場合、下請負人が行う解体工事の種類は①となる。このため、下請金額に応じて、請け負うことができる業者は異なる。
- ※5）この工事中の解体工事を下請施工させる場合、下請負人が行う解体工事の種類は①となる。このため、下請金額に応じて、請け負うことができる業者は異なる。
- ※6）現状としてこれに該当する工事はほとんどないと考えられる。
- ※7）解体工事（②④⑥の工事の場合はこれに含まれる解体工事）を自ら施工する場合は、500万円以上のときは建設業法第26条の2に規定する技術者を置くことが必要。また、下請施工させる場合は、下請負人が行う解体工事の種類は①となる。このため、下請金額に応じて、請け負うことができる業者は異なる。

④に該当する建設工事についての留意事項  
 ・500万円未満の解体工事①を下請させる場合、当該下請工事の受注者は、登録免除許可業者又は登録業者であることが必要となる。  
 ・500万円以上の解体工事①を下請させる場合、当該下請工事の受注者は解体工事業であることが必要となる。

<具体例>

工事の種類	請負代金の額	元請業者	専門工事	施工金額	下請させる場合の業者
倉庫の建築一式工事（解体工事あり）	1300万円	登録免除許可業者	解体	600万円	許可業者
倉庫の建築一式工事（解体工事あり）	1300万円	登録免除許可業者	解体	300万円	許可業者・登録業者
（参考例） 倉庫の建築一式工事（解体工事なし）	1300万円	誰でも可	空調設備設置	600万円	許可業者

登録業者は、代金500万円未満の場合のみ  
請負可能

## 重量換算係数表

単位：トン／m<sup>3</sup>

		荷積み状態での換算値		実体積による換算値
		建設廃棄物処理ガイドライン値注1)	参考値	参考値
建設	泥土	1.2~1.6	1.4	1.4
コンクリート塊		(建設廃材) 1.6~1.8	1.8 注2)	2.35 (無筋)
アスファルト・コンクリート塊			1.8 注2)	2.35
建設発生木材		0.4~0.7	0.5	—————
建設混合 廃棄物	新築	—————	0.31 注3)	—————
	木造解体	—————	0.816	—————
		—————	—————	0.24~0.30
砕石		—————	—————	2.0 注5)
廃プラスチック				1.1
廃塩化ビニル管・継手		—————	200(kg/m <sup>3</sup> ) 注6) (管・パイプ状態)	—————
廃石膏ボード		—————	0.65~0.80 注7)	—————
紙くず		—————	—————	0.5
アスベスト		—————	—————	0.9
金属くず		—————	1.13 注8)	—————

注1) 「建設廃棄物処理ガイドライン」(厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室監修)による値。

注2) これは運搬時における空隙を多く含む状態での標準的な換算値である。

注3) 建設混合廃棄物の新築は(社)建築業協会の調査結果(H2.9.30)、木造解体は「関東木造建設解体業連絡協議会」の調査結果(H3.3.4)による。

注4) 建設混合廃棄物は(社)建設業協会及び(社)全国産業廃棄物協会の混合廃棄物組成分析調査結果による。

注5) 盛土状態での換算値。「道路橋示方書・同解説」((公社)日本道路協会)等による値。

注6) 塩化ビニル管・継手協会のリサイクル協力会社における値。

注7) (一社)石膏ボード工業会「石膏ボードハンドブック」による値。

注8) 平成18年12月27日付環産発第061227006号

産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について(通知)別添2より

## 建設リサイクル法と石綿の関係Q & A

### ①石綿等の有害物質は事前調査の対象となるか？

施行規則第2条第1項第1号では、分別解体等に係る施工方法に関する基準として、事前調査に関し、「吹付け石綿その他の対象建築物等に用いられた特定建設資材に付着したもの（以下「付着物」という。）の有無の調査その他対象建築物等に関する調査を行うこと。」と規定されている。

また、「改定版建設リサイクル法に関する工事届出等の手引(案)」（平成15年3月 建設リサイクル法実務手続研究会編著。以下「工事届出等の手引」という。）44頁では、届出書の別表中の付着物の欄に吹付け石綿等の付着物の有無を記入し、その他の欄に、建築物解体時に有害物質の発生がある場合には、種類、発生箇所等を記入することとしている。

有害物質の例としては、工事届出等の手引に記載している変電施設、PCB使用トランスの他に、PCB含有シーリング材、CCA等の防腐・防蟻材、鉄骨等の特定建設資材以外のものに吹き付けられた石綿、特定建設資材に付着していない石綿含有吹付け材等、石綿含有成形板等及び石綿含有仕上塗材であるが適切な作業基準による措置を講じないと解体により飛散することが見込まれる石綿等が考えられる。

以上を踏まえ、石綿等の有害物質は事前調査の対象となる。

なお、石綿障害予防規則では、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、当該調査で石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは分析調査をしなければならないこと（ただし、石綿等が使用されているものとみなして必要な措置を講ずるときはこの限りでない。）が規定されており、石綿等の使用の有無を確実に調査することが求められている。

石綿障害予防規則に係る事前調査を行う場合には、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（令和3年3月（令和6年2月改正））厚生労働省・環境省」、（社）日本石綿協会の「既存建築物における石綿使用の事前診断監理指針」（平成17年4月）を参照する。

### ②付着物とは？

「付着物」とは、吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール、ビニール床タイル等の特定建設資材に付着したものをいい、鉄骨等の特定建設資材以外のものに吹き付けられた石綿は含まない。

### ③石綿等の有害物質は事前措置の対象となるか？

施行規則第2条第1項第3号では、分別解体等に係る施工方法に関する基準として、事前措置に関し、「付着物の除去その他の工事着手前における特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するための措置を講ずること。」と規定されている。

また、工事届出等の手引では、届出書の別表中のその他の欄に、付着物や有害物質が存在する場合の対処方法等を記入することとしている。事前措置としては付着物の除去、特

定建設資材に付着していない石綿含有吹付け材等の除去、PCB使用機器の適正処理等に限られるものとして取扱い、工事着手前に除去する必要のない石綿含有成形板等及び石綿含有仕上塗材などの有害物質の除去等は含まない。

④石綿含有吹付け材等、石綿含有成形板等及び石綿含有仕上塗材の除去や取り外し等に係る法律は？

石綿含有吹付け材等、石綿含有成形板等及び石綿含有仕上塗材の除去や取り外し等の際の飛散防止やばく露防止その他必要な措置を規定する法律としては、労働安全衛生法及び石綿障害予防規則、大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び都道府県の条例等（以下「石綿関係法令」という。）があり、石綿含有吹付け材等、石綿含有成形板等及び石綿含有仕上塗材の除去や取り外し等並びに収集・運搬及び処理に当たっては、これらの関係法令を遵守して行う必要がある。

なお、石綿関係法令の具体的規制内容については、別紙「石綿飛散及びばく露防止対策の概要」を参照。

⑤石綿含有吹付け材等、石綿含有成形板等及び石綿含有仕上塗材の除去や取り外し等に当たっては、石綿関係法令を遵守して行わなければならないが、その結果、建設リサイクル法の施行規則第2条第3項に規定する施工順序どおりに施工できない場合、同項のただし書き「ただし、建築物の構造上その他解体工事の施工の技術上これにより難しい場合は、この限りでない。」に該当するか？

該当する。

⑥建築物の解体工事等に係る石綿の取扱いについては、建設業労働災害防止協会や都道府県等が定める各種のマニュアル等において、石綿含有成形板等は湿潤化等した上で、取り外し等を行うよう示されており、作業に当たっては、足場、養生、親綱及び命綱設置等の措置をしなければならないが、この仮設設置及び安全管理に関する根拠法令は？

労働安全衛生法及び同法に係る諸規則に基づき、適正に、足場の設置等の墜落防止措置を講ずる必要がある。

⑦解体工事により発生した石綿含有成形板等の廃棄物は、どのような法令、基準に基づき処理したらよいか？

廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法に係る環境省通知や基準、都道府県及び指定都市等の条例並びに指針類などの規定による。

また、石綿含有成形板等を受け入れる最終処分場等では受入基準等を定めている場合があるので、その場合には当該受入基準等に従う必要がある。

（出典：株式会社大成出版社：建設リサイクル法と石綿の関係Q&Aに一部加筆等）

# 建築物の解体・リフォーム工事前には 有資格者によるアスベストの 事前調査が必要です!

令和5年10月1日以降に着工する、建築物の解体・リフォーム工事を行う前には、有資格者による事前調査の実施が義務となります。

## 事前調査とは

解体・リフォーム工事を行う建築物等(建築物・工作物)にアスベスト含有建材が使用されているか否かを確認するための調査です。

**建築時期・規模・用途を問わず、全ての建築物等の解体・リフォーム工事\***を行う前には、事前調査する必要があります。

※建築物等の解体等工事を業者等に依頼しないで、自ら施工する場合も含まれます。

- 設計図書等の書面調査と現地での目視調査の両方を行う必要があります。
- それでも明らかにならなかった場合、分析による調査を行うか、使用しているものとみなすことになります。



## 事前調査を行う者

事前調査は元請業者または自主施工者が行います。

**令和5年10月1日以降着工の建築物の解体・リフォーム工事を行う前には、以下に該当する有資格者による事前調査を行うことが義務となります!**



- 1 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
- 2 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
- 3 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)\*
- 4 令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者

\*一戸建て等調査者は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ事前調査を行うことができます。

## 資格取得に向けて

- 資格を取得するためには、登録講習機関が実施する講習を受講し修了する必要があります。
- 講習の詳細や最新の登録講習機関情報は、厚生労働省のウェブサイトからご確認ください。

<https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/course/>





## 事前調査の後は(工事着工前)

アスベスト含有建材使用の有無にかかわらず、次の事項を実施してください。

- 1 調査結果の発注者への説明(書面を交付)
- 2 調査記録の作成・保存(工事終了後3年間)
- 3 調査結果の現場備え置き
- 4 調査結果の現場掲示(A3以上で公衆の見やすい場所に掲示)
- 5 調査結果の行政への報告 など



## 事前調査結果の行政への報告

次のいずれかに該当する場合は、アスベスト含有建材の有無にかかわらず、事前調査結果の都道府県等への報告が必須です!

- 建築物の解体 …………… 作業対象となる床面積の合計が80㎡以上
- 建築物のリフォーム …………… 請負代金の合計が100万円以上
- 工作物\*の解体・リフォーム …………… 請負代金の合計が100万円以上

\*アスベスト含有建材が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるものに限ります。



## 報告方法と報告先

事前調査結果の報告は原則として、国の石綿事前調査結果報告システムで行います。

<https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp>

事前調査結果の報告先自治体は、作業を行う場所(工事現場)の住所によって異なりますので、システムで報告先を選択する際はご注意ください。



作業を行う場所(工事現場)	報告先自治体
23区	各区役所
八王子市	八王子市環境部環境保全課
市(八王子市を除く。)	【延べ面積2,000㎡未満の建築物】各市役所 【延べ面積2,000㎡以上の建築物及び工作物】 東京都多摩環境事務所環境改善課
多摩地域の町村	東京都多摩環境事務所環境改善課
島しょ地域の町村	東京都環境局環境改善部大気保全課



作業基準など、工事での規制の詳細は・・・

アスベスト情報サイトから  
動画をチェック!

東京都 アスベスト

検索

東京都アスベスト情報サイト [https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/air/air\\_pollution/emission\\_control/asbestos/](https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/air/air_pollution/emission_control/asbestos/)



### 問い合わせ先

■東京都環境局環境改善部 大気保全課  
〒163-8001  
新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎20階  
TEL 03-5388-3493(直通)

■東京都多摩環境事務所 環境改善課  
〒190-0022  
立川市鶴町4-6-5 東京都立川合同庁舎3階  
TEL 042-595-8795(直通)

令和5年度

登録番号第33号

東京都環境局

石綿飛散及びばく露防止対策の概要（１）

石綿含有建材除去等の工法	切断等による除去				切断によらない除去			封じ込め、囲い込み	
	石綿含有吹付け材		石綿含有保温材等		屋根用折板裏断熱材	石綿含有保温材等		切断等を伴う	切断等を伴わない <sup>2)</sup>
建築材料の種類							配管保温材	石綿含有吹付け材 石綿含有保温材等	
石綿含有建材除去等作業時の飛散防止方法	作業場を負圧隔離養生等	特殊工法（例グローブバッグの場合） <sup>1)</sup>	作業場を負圧隔離養生等	特殊工法（例グローブバッグの場合） <sup>1)</sup>	断熱材を折板に付けたまま取り外し	湿潤化して原形のまま取り外し	非石綿部での切断による除去	作業場を負圧隔離養生等	作業場を隔離養生（負圧不要）等
事前調査	要	要	要	要	要	要	要	要	要
事前調査結果の報告	要	要	要	要	要	要	要	要	要
事前調査結果の備え付け	要	要	要	要	要	要	要	要	要
作業計画の作成	要	要	要	要	要	要	要	要	要
大防法及び安衛法・石綿則の届出	要	要	要	要	要	要	安衛法・石綿則は要	要	要
事前調査結果の掲示	要	要	要	要	要	要	要	要	要
作業実施の掲示	要	要	要	要	要	要	要	要	要
喫煙禁止/飲食禁止の掲示	要	要	要	要	要	要	要	要	要
作業主任者の選任	要	要	要	要	要	要	要	要	要
特別教育	要	要	要	要	要	要	要	要	要
保護具着用	要	要	要	要	要	要	要	要	要
作業上への関係者以外立入禁止	要	要	要	要	要	要	要	要	要
隔離	負圧隔離養生	グローブバッグ	負圧隔離養生	グローブバッグ	隔離養生（負圧不要） <sup>3)</sup>	隔離養生（負圧不要） <sup>3)</sup>	—	負圧隔離養生	隔離養生（負圧不要） <sup>3)</sup>
セキュリティゾーンの設置	要	—	要	—	—	—	—	要	—
負圧の確保、集じん・排気装置の設置	要	高性能真空掃除機による除じん	要	高性能真空掃除機による除じん	—	—	—	要	—
機器による漏えいの確認	要	必要に応じて	要	必要に応じて	—	—	—	要	—
負圧の確認	要	—	要	—	—	—	—	要	—
湿潤化等 <sup>4)</sup>	常時要	常時要	常時要	常時要	常時要	常時要	—	要	要
清掃	要	要	要	要	要	要	—	要	要
取り残し等の確認	要	要	要	要	要	要	要	要	要
粉じん飛散防止処理	要	要	要	要	要	要	—	要	要
隔離解除のための粉じん飛散状況確認	要	—	要	—	—	—	—	要	—
事前調査結果、作業内容の記録・保管	要	要	要	要	要	要	要	要	要

備考：「要」は法令上求められる措置を示す。

1) グローブバッグは、局所的に使用されるものである。

2) 石綿含有吹付け材の囲い込み、または石綿含有保温材等の封じ込め若しくは囲い込みの場合のみ、石綿含有吹付け材の封じ込めを行う場合は、切断等の有無に係わらず作業場の負圧隔離養生等を行う。

3) 劣化による飛散が想定される場合は、負圧隔離養生等を行う。また、劣化により切断等によらない工法で除去等を行うことが難しい場合は、切断等による工法で除去を行う。

4) 湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他石綿等の粉じんの発散を防止する措置のいずれかの措置を行う。

出典：建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルより抜粋

## 石綿飛散及びばく露防止対策の概要（２）

石綿含有建材除去等の工法	切断等による除去	切断等による除去	切断等による除去	切断等による除去	切断等による除去 (電動工具を使用しない)	切断等による除去 (電動工具を用いて除去)		
建築材料の種類	石綿含有成形板等				石綿含有仕上塗材			
	石綿含有成形板等		石綿含有けい酸カルシウム板1種		湿潤化		作業場を隔離養生等	
石綿含有建材除去等時の飛散防止方法	原形のまま取り外し	湿潤化等	原形のまま取り外し	作業場を隔離養生（負圧不要）等	(例) 高圧水洗除去	(例) 剥離剤併用手工具ケレン除去	(例) ディスクグラインダー除去	(例) 集じん装置付きディスクグラインダー除去 (HEPAフィルタ付き)
事前調査	要	要	要	要	要	要	要	要
事前調査結果の報告	要	要	要	要	要	要	要	要
事前調査結果の備え付け	要	要	要	要	要	要	要	要
作業計画の作成	要	要	要	要	要	要	要	要
大防法及び安衛法・石綿則の届出	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要
事前調査結果の掲示	要	要	要	要	要	要	要	要
作業実施の掲示	要	要	要	要	要	要	要	要
喫煙禁止/飲食禁止の掲示	要	要	要	要	要	要	要	要
作業主任者の選任	要	要	要	要	要	要	要	要
特別教育	要	要	要	要	要	要	要	要
保護具着用	要	要	要	要	要	要	要	要
作業場への関係者以外立入禁止	要	要	要	要	要	要	要	要
隔離	—	—	—	隔離養生（負圧不要）	—	—	隔離養生（負圧不要）	— (同等の措置の要件を満たす場合)
湿潤化等 3)	— <sup>1)</sup>	常時要	— <sup>1)</sup>	常時要	常時要	常時要	常時要	— (同等の措置の要件を満たす場合)
(飛沫防止等の養生)	—	—	—	—	○ <sup>2)</sup>	○ <sup>2)</sup>	—	—
(床防水養生)	—	—	—	—	○ <sup>2)</sup>	—	—	—
(汚染水処理)	—	—	—	—	○ <sup>2)</sup>	—	—	—
清掃	要	要	要	要	要	要	要	要
取り残し等の確認	要	要	要	要	要	要	要	要
事前調査結果、作業内容の記録・保管	要	要	要	要	要	要	要	要

備考：「要」は法令上求められる措置を示す。

1) 粉じん飛散防止のために実施することが望ましい。

2) 「○」は適切な石綿飛散防止対策のために実施が必要な措置を示す。

3) 湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他石綿等の粉じんの発散を防止する措置のいずれかの措置を行う。

出典：建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルより抜粋

石綿を含む建築物の解体・改修を行うときの注意点

<p><b>解体工事や作業の発注時などにおける措置</b></p>	<p>建築物や工作物、鋼製の船舶の解体又は改修（封じ込め又は囲い込みを含む。）の作業（以下、「解体等の作業」という。）を発注する場合は、直接工事を行う事業者に対してだけでなく、工事の発注者、注文者に対して情報の提供、注文者の配慮について規定しています。</p>
<p><b>情報の提供</b> (石綿則8条)</p>	<p>解体等の作業を行う仕事の発注者は、工事の請負人に対し、その建築物などの石綿含有建材の使用状況など（設計図書など）を通知するよう努めなければなりません。また、工事の請負人による事前調査等及び作業の実施状況の記録の作成が適切に行われるように配慮しなければなりません。</p>
<p><b>注文者の配慮</b> (石綿則9条)</p>	<p>作業を請け負った事業者が、石綿による健康障害防止のために必要な措置を取ることができるよう、作業の注文者は、事前調査や事前調査の結果を踏まえ、労働安全衛生法などの規定が遵守できるような契約条件（解体方法、費用、工期など）となるよう配慮しなければなりません。</p>
<p><b>事前調査、提示</b> (石綿則3条)</p>	<p>解体等の作業を行う事業者は、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶（それぞれの解体等の作業に係る部分に限る。以下、「解体等対象物建築等」という。）の全ての材料について、石綿の使用の有無を①設計図書等の文書を確認する方法②目視により確認する方法により調査し、その結果を記録しておかなければなりません。目視は単に目で見て判断することではなく、現地では部材の製品情報などが設計図書等どおりであることを確認することをいいます。</p> <p>調査の結果、石綿の使用の有無が明らかとならなかったときは、分析調査をするか、石綿があるものとみなしてばく露防止措置を講ずるかいずれかが必要となります。</p> <p>また、これらの調査を終了した日と調査を行った部分、その部分ごとの石綿の有無について、作業場の見やすい箇所に掲示しなければなりません。さらに、調査方法やその他必要事項について、調査を終了した日から3年間の保存が義務付けられました。</p>
<p><b>調査および分析調査の資格要件</b> (石綿則第3条)</p>	<p>事前調査や分析調査は、要件を満たす者が実施することが必要となります。</p> <p>★事前調査を実施することができる者</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定建築物石綿含有建材調査者又は一般建築物石綿含有建材調査者</li> <li>・一戸建て等石綿含有建材調査者 (一戸建て住宅・共同住宅の住戸の内部に限定)</li> <li>・令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者</li> </ul> <p>★分析調査を実施することができる者</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚生労働大臣が定める分析調査者講習を受講し、修了考査に合格した者</li> <li>・公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術評価事業」によりAランク若しくはBランクに認定された分析技術者又は定性分析に係る合格者</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>一般社団法人日本環境測定分析協会が実施または登録する下記の者 「アスベスト偏光顕微鏡実技研修（建材定性分析エキスパートコース）修了者」 「建材中のアスベスト定性分析技能試験（技術者対象）合格者」 「アスベスト分析法委員会認定 JEMCA インストラクター」</li> <li>一般財団法人日本繊維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物及び工作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者</li> </ul>
<b>石綿の管理</b> (石綿則10条)	労働者を就業させる建築物又は船舶に吹き付けられた石綿又は石綿が使用されている保温材、耐火被覆材等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該吹き付け石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければなりません。
<b>特別の教育</b> (安衛則36条、石綿則27条)	作業に従事する労働者に、次の項目について教育を行わなくてはなりません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>石綿の有害性（30分以上）</li> <li>石綿を含む製品の使用状況（1時間以上）</li> <li>石綿を含む製品の粉じんの発散を抑制するための措置（1時間以上）</li> <li>保護具の使用方法（1時間以上）</li> <li>その他石綿を含む製品のばく露の防止に関し必要な事項（1時間以上）</li> </ul>
<b>作業主任者の選任</b> (石綿則19、20条)	必要な技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任し、次の事項を行わせなければなりません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>作業に従事する労働者が石綿粉じんにより汚染され、またはこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること</li> <li>保護具の使用状況を監視すること</li> </ul>
<b>作業計画</b> (石綿則4条)	あらかじめ次の事項が示された作業計画を定め、それに沿って作業を行わなければなりません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>作業の方法、順序</li> <li>石綿粉じんの発散を防止、または抑制する方法</li> <li>労働者への石綿粉じんのばく露を防止する方法</li> </ul>
<b>事前調査の結果の 労基署への報告</b> (石綿則4条の2)	下記の①～③に該当する工事の場合、労働基準監督署への報告が必要になります。（原則、電子システムによる報告となります。） <ol style="list-style-type: none"> <li>①解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事</li> <li>②請負金額が100万円以上の建築物の改修工事</li> <li>③請負金額が100万円以上の「工作物（石綿等が使用されておそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものに限る）」の解体・改修工事</li> </ol> <報告が必要な内容> <ul style="list-style-type: none"> <li>事業者の名称・住所・電話番号・労働保険番号・現場の住所・工事の名称、概要、工事期間・事前調査の終了年月日、事前調査を実施した者の氏名・工事対象の建築物、工作物の着工日、構造の概要等</li> </ul>

<p><b>届出</b> (安衛則90条、石綿則5条)</p>	<p>以下の作業を行う場合、工事開始の14日前までに、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出なければなりません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・吹き付け石綿（石綿等が使用されている仕上げ用塗材を除く）の除去、封じ込め又は囲い込みの作業</li> <li>・石綿が使用されている保温材・耐火被覆材・断熱材の除去、封じ込め又は囲い込みの作業</li> </ul> <p>※従来のLV2建材の除去について「作業届」ではなく、「計画届」が必要となりました。</p>
<p><b>隔離・立入禁止</b> (石綿則6条、7条、15条)</p>	<p>建築物などの解体などの作業における吹き付け石綿の除去・封じ込めの作業や石綿の切断などを伴う囲い込みの作業、または保温材・耐火被覆材・断熱材の石綿の切断などを伴う除去・囲い込みの作業や封じ込めの作業を行うときは、次の措置を取らなければなりません。ただし、同等以上の効果のある措置を取ったときは、この限りではありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・作業場所を隔離すること</li> <li>・作業場所の排気に、ろ過集じん方式の集じん・排気装置を使用すること</li> <li>・集じん・排気装置の排気口からの粉じんの漏えいの有無を点検すること（設置場所に何らかの変更を加えたときも漏えい点検義務が加わりました。）</li> <li>・作業場所の出入口に前室、洗身室、更衣室を設置すること</li> <li>・前室、洗身室、更衣室は、作業場所から労働者が退出するときに、これらの順に通過するように互いに接続させること</li> <li>・作業場所、前室を負圧に保つこと</li> <li>・前室が負圧に保たれているか点検すること (負圧の点検は作業開始前に加え、作業中断時の点検義務が加わりました。)</li> <li>・異常があれば作業を中止し、集じん・排気装置の補修などを行うこと</li> <li>・除去作業終了後に隔離を解く前に、資格者により、取り残しがないことを目視により確認すること。</li> </ul> <p>建築物などの解体などの作業における石綿の切断などを伴わない囲い込みの作業、石綿の切断などを伴わない保温材・耐火被覆材・断熱材の除去作業を行うときは、作業に従事する労働者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を表示しなければなりません。</p> <p>また、特定元方事業者は、関係請負人に作業の実施についての通知や作業の時間帯の調整などの必要な措置を取らなければなりません</p> <p>その他の石綿を使用した建築物の解体などを行う作業場においても、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を表示しなければなりません。</p>
<p><b>石綿含有成形品の除去</b> (石綿則第6条の2)</p>	<p>石綿含有成形品（スレート、ボード、タイル、シートなど）の除去は、切断・破砕等以外の方法によることが必要。（技術上困難な場合を除く）</p> <p>なお、石綿含有成形品のうち、けい酸カルシウム板第1種をやむを得ず切断・破砕等するときは、以下の①及び②の措置を講じる必要があります（ただし、①及び②の措置と同等以上の効果を有する措置を講じた時は、この限りではありません）。</p>

	<p>①ビニルシートなどにより作業場所を隔離すること（負圧の必要はありません。）。</p> <p>②常時湿潤な状態に保つこと、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止すること。</p>
<b>石綿含有仕上げ塗材の電動工具による除去</b> （石綿則第6条の3）	<p>石綿含有仕上塗材をディスクグラインダーまたはディスクサンダーで除去するとき（高圧水洗工法、超音波ケレン工法等による除去作業は含まれません）は、以下の①及び②の措置を講じる必要があります（ただし、①及び②の措置と同等以上の効果を有する措置を講じた時は、この限りではありません）。</p> <p>①ビニルシートなどにより作業場所を隔離すること（負圧の必要はありません。）。</p> <p>②常時湿潤な状態に保つこと、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止すること。</p>
<b>保護具の着用</b> （石綿則14、44、45条）	<p>建築物などの解体などの作業（石綿の除去作業を含む）や、封じ込めまたは囲い込みの作業をするときは、労働者に呼吸用保護具（防じんマスク、送気マスクなど）、作業衣または保護衣を使用させなければなりません。</p> <p>また、隔離した作業場所における吹き付けられた石綿の除去作業では、呼吸用保護具は、電動ファン付き呼吸用保護具またはこれと同等以上の性能がある送気マスクなどに限ります。</p>
<b>湿潤化</b> （石綿則13条）	<p>作業を行うときは、石綿を湿潤な状態にすること、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講じる必要があります。</p>
<b>作業後や保護具などの保管</b> （石綿則6、32の2、46条）	<p>作業場所の隔離を行った際は、その作業場所内の石綿粉じんを処理するとともに、吹き付け石綿の除去や石綿を含む保温材、耐火被覆材、断熱材の除去の作業を行った場合は、除去した部分を湿潤化するとともに、石綿等に関する知識を有する者が当該石綿等又は石綿保温材等の除去が完了したことを確認した後でなければ隔離の措置を解除することはできません。</p> <p>足場、器具、工具などを廃棄するために容器などに梱包したとき以外は、付着した石綿を除去した後でなければ作業場外に持ち出すことはできません。</p> <p>保護具などを廃棄するために容器などに梱包したとき以外は、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出すことはできません。また、他の衣服から隔離して保管しなければなりません。</p>

#### その他、石綿取扱い作業時の措置

<b>洗浄設備</b> （石綿則31条）	<p>石綿を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければなりません。</p>
<b>容器等</b> （石綿則32条）	<p>石綿を運搬し、又は貯蔵するときは、当該石綿の粉じんが発散するおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をし、見やすい箇所に石綿が入っていること及びその取扱い上の注意事項を表示するとともに、石綿の保管については、一定の場所を定めなければなりません。</p> <p>石綿の運搬、貯蔵等のために使用した容器又は包装については、当該石綿の粉</p>

	じんが発散しないような措置を講じ、保管するときは、一定の場所を定めて集積しておかなければなりません。
<b>喫煙等の禁止</b> (石綿則33条)	石綿を取り扱う作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければなりません。
<b>掲示</b> (石綿則34条)	石綿を取り扱う作業場には、以下の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければなりません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・石綿を取り扱う作業場である旨</li> <li>・石綿により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状</li> <li>・石綿の取扱い上の注意事項</li> <li>・当該作業場においては、保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等</li> </ul>
<b>作業記録</b> (石綿則35条)	石綿の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存しなければなりません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・労働者の氏名</li> <li>・従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間、事前調査・分析調査の結果の概要・石綿解体等作業の実施状況の記録の概要</li> <li>・直接石綿を取り扱わない者（周辺作業従事者）にあつては、当該場所において他の労働者が従事した石綿を取り扱う作業の概要、当該周辺作業従事者が作業に従事した期間、事前調査・分析調査の結果の概要・石綿解体等作業の実施状況の記録の概要並びに保護具等の使用状況</li> <li>・石綿の粉じんにより著しく汚染された事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要</li> </ul>
<b>作業計画による作業の記録</b> (石綿則第35条の2)	石綿使用建築物等解体等作業を行ったときは、作業計画に基づき作業を行ったことについて、写真その他実施状況を確認できる方法により記録を作成するとともに、次の事項を記録し、これらを作業終了日から3年間保存しなければなりません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・労働者の氏名、労働者ごとの石綿使用建築物等解体等作業従事期間</li> <li>・周辺作業従事者の氏名及び周辺作業従事者ごとの作業従事期間</li> </ul>
<b>健康診断</b> (石綿則40、43条)	石綿の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置換えの際及びその後六月以内ごとに一回、また、常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、六月以内ごとに一回、それぞれ定期的に、石綿に関する特殊健康診断を行わせなければなりません。 <p>健康診断（定期のものに限る）を行ったときは、遅滞なく、石綿健康診断結果報告書（様式第三号）を労働基準監督署長に提出しなければなりません。</p>